

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि

(प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरु, प्रदेश सभाका भवनहरु तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण)

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन

राप्ती गाउँपालिका-३, दाङ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश

प्रतिवेदन पेश गरिएको निकाय

श्री वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

बुटवल, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश

मार्फत

पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश

प्रस्तावक

पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश

कार्तिक, २०७९

घोषणा-पत्र

प्रस्तावकको घोषणा-पत्र

प्रतिवेदनको शिर्षक: लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि (प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), राप्ती गाउँपालिका-३, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना: पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश नेपाल।

परामर्शदाताको नाम र ठेगाना: ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि., काठमाडौं, नेपाल।

श्री ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि. लाई पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रस्ताव गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा संरचना निर्माण तथा संचालनको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी उपलब्ध गराएको जानकारी गराइन्छ। परामर्शदाताले प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। पेश गरिएको यस प्रतिवेदन उपर प्रस्तावकको तर्फबाट निम्न घोषणा गरिन्छ;

- हामीले अध्ययन टोलीलाई सही र सान्दर्भिक सूचना र जानकारी उपलब्ध गराएका छौं।
- हामीले परामर्शदातालाई व्यवसायिक र स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन गर्न अनुमति उपलब्ध गराएका छौं।
- हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गरेका छौं र समाविष्ट विषयवस्तुसँग जानकारी छौं।
- यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्तुत भएका कार्यहरूको परिपालना गर्ने र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने अन्य प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने छौं।
- स्विकृत प्रतिवेदन अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं।

हस्ताक्षर:

पद: आयोजना प्रमुख, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश

मिति: २०७९।०५।२४

आधिकारिक छाप:

अध्ययन टोलीको घोषणा-पत्र

प्रतिवेदनको शिर्षक: लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि (प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), राप्ती गाउँपालिका-३, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना: पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश नेपाल।

परामर्शदाताको नाम र ठेगाना: ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि., काठमाडौं, नेपाल।

श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) द्वारा साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरभित्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा संरचना निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको लागि ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि. को तर्फबाट सम्बन्धमा अध्ययन टोलीको तर्फबाट निम्न घोषणा गर्दछौं;

१. यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा हामी टोली सदस्यको रूपमा संलग्न छौं।
२. हामी सम्मिलित अध्ययन टोलीले यो अध्ययन व्यवसायिक र स्वतन्त्रतापूर्वक, उचित अध्ययन विधिको प्रयोग गरि प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
३. अध्ययनले पत्ता लगाएका विषयवस्तुहरू हाम्रा ज्ञान/जानकारी अनुसार सही/साँचो हुन्, यसमा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्क तथा जानकारी नियतवस तोडमोड गरिएको छैन।
४. प्रतिवेदनमा समावेश भएको कार्यक्षेत्र भित्रको कुनै पनि तथ्याङ्क तथा जानकारीमा तोडमोड भेटिएमा जिम्मेवार हुनेछौं।
५. हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरेको छौं।

विज्ञको नाम	कार्य क्षेत्र
डा. नारायण प्रसाद घिमिरे	वातावरणवीद/ टोली प्रमुख
प्रसन कर्मचार्य	वातावरणवीद/ टोली सदस्य
श्रवणकुमार घिमिरे	प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ/ टोली सदस्य
रामप्रसाद सापकोटा	ईन्जिनियर/ टोली सदस्य
रमेशचन्द्र अधिकारी	समाजशास्त्री / टोली सदस्य
नितेश खड्का	भूगोलविद्/ टोली सदस्य
विकास रानाभाट	भूगर्भविद्/ टोली सदस्य
डा. विनोद दवाडी	जलवायुविद्/ टोली सदस्य
लक्ष्मी खतिवडा	भाषाविद्/ टोली सदस्य

विज्ञ टोलीलाई अध्ययनमा संलग्न गराउने संस्थाको छाप:



मिति: २०७९।०५।१६



कार्यकारी सारांश

प्रस्तावकको विवरण:

प्रस्तावित “लुम्बिनी प्रदेश राजधानी (प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य पूर्वाधार) निर्माण आयोजना” को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रस्तावक पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) रहेको छ। यस आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि कार्यालय, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका-३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा रहेको छ।

प्रस्तावको विवरण:

लुम्बिनी प्रदेशको संसदले २०७७ असोज २० गते दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकालाई समेट्दै राप्ती उपत्यकामा राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश राजधानी गुरुयोजना अनुरूप प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, यातायात सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र आवास क्षेत्र गरी ब्लक बनाइएको छ। प्रदेश सभाको निर्णय तथा गुरुयोजना बमोजिम राप्ती गाउँपालिका-३ मा अवस्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभाका भवन तथा संरचनाको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यस अध्ययनले साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले ओगटेको चारकिल्लाभित्र प्रदेश सरकारका प्रशासनिक मन्त्रालय भवन र प्रदेश सभा भवन निर्माणलाई मात्र समेटेको छ। जसअन्तर्गत १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, १२ मन्त्रालय भवन, १ संसद् चमेना गृह, १ पुस्तकालय, १ संसदीय समिति भवन, १ प्रदेश सचिवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र ६ संसदीय दल भवन गरी कुल २४ वटा भवन निर्माण गरिनेछन्। त्यस्तै सडक, ढल निकास, परिसर पर्खाल, सडक बत्ती, सुरक्षा पोस्टजस्ता अन्य संरचनाहरू पनि निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। साविकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले उपयोग गर्दै आएको १२.१६३६ हेक्टर ऐलानी पर्ती जमिन जग्गाको भोगचलनका लागि नेपाल सरकारबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिइएको छ। आयोजना परिसरभित्र रहेका २१ भवन, ३ सुरक्षा पोस्ट, १४ शौचालय, टवटा ब्लक पाँच वर्क्सप, एक विश्राम कक्ष र दुई पोखरीसहितका कुल ५२ संरचनामध्ये तीनवटा शौचालयबाहेक अन्य सम्पूर्ण संरचनाहरू आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिनेछन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्र र वरपरको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको पहिचान गरी व्यवस्थापनका उपायहरूको अवलम्बन गर्दै वातावरणीय क्षति न्यून गर्नुपर्ने भएकोले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्न लागिएको हो।

अध्ययन प्रक्रिया:

यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राथमिक र द्वितीय स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा तयार गरिएको छ। भौतिक, जैविक र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण अन्तर्गतका प्राथमिक तथ्याङ्कहरूको स्थलगत, प्रयोगशाला परीक्षण एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरी अवलोकनमार्फत तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिएको छ। भौतिक वातावरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूका लागि भू-गर्भ तथा भू-सतहको नक्साङ्कन विधिहरू अवलम्बन गरिएको छ। त्यसैगरी जैविक वातावरणमा भोगाधिकार क्षेत्र अवलोकन र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमजस्ता पद्धतिहरू अपनाइएको छ। आयोजना क्षेत्रका वन्यजन्तुहरू स्तनधारी चरा र सरीसृप तथा उभयचरहरूको अध्ययन स्थलगत अवलोकन तथा सरोकार व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्ता एवं अन्तर्क्रियामार्फत गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवयवहरूको अध्ययनका लागि आयोजनाको स्थलगत अध्ययन र अन्तर्वार्ताजस्ता अध्ययन विधिहरू अवलम्बन गरिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनले आयोजना क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भनि यकिन गर्न आयोजना क्षेत्रका विद्यालय,

अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन मिति २०७९।०५।०२ मा ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।

त्यसैगरी मिति २०७९।०५।१५ मा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीय जनता र सरोकारवाला निकायलाई आयोजनाका बारेमा जानकारी दिने तथा सुझावहरू सङ्कलन गर्ने कार्य गरिएको छ। त्यसैगरी प्रकाशित एवं अप्रकाशित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्ययन, विश्लेषण, मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी, सूचना सम्प्रेषणजस्ता विधिहरू अवलम्बन गर्दै मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। तथ्याङ्कलाई भू-सूचना प्रणाली, स्प्रेडसिटलगायतका सफ्टवेयरको प्रयोग गरी विश्लेषण गरिएको छ। यसैगरी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पूर्ण गर्न तथा छुटेका राय सुझावलाई समावेश गर्नका निम्ति सात दिने प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण सूचना प्रकाशन गरिनेछ। प्रतिवेदनउपर प्राप्त सुझाव, अध्ययन, छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ, आयोजनाका सिफारिस र विज्ञले उठान र पहिचान गरेका सवालहरू समावेश गरी प्रतिवेदन स्विकृतका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।

अध्ययनको औचित्य:

प्रस्तावित आयोजनाले पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा भवन तथा सडक संरचना निर्माण गर्ने, तथा दैनिक २०,००० लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी उपयोग गर्ने भवन निर्माण गर्ने भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र नियमावली २०७७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्न र प्रस्तावित विकास वातावरणमैत्री भएको सुनिश्चित गर्न आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको हो।

आयोजना क्षेत्रको विवरण:

आयोजना स्थल लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका-३ स्थित लालमटियामा अवस्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना स्थल काठमाडौँबाट भरतपुर, बुटवल हुँदै पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको भालुवाङ लालमटिया सडक खण्डमार्फत ३८६ किमि दूरी पार गरेर पुग्न सकिन्छ। राजमार्गबाट आयोजना स्थलको दूरी २०० मिटर रहेको छ। आयोजनाको दक्षिणतर्फ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग रहेको छ भने उत्तरतर्फ विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र दोलाई खोला रहेका छन्। आयोजना स्थल छेउमा रहेको बस्ती बागडुङ्गी बस्ती रहेको छ। राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदी र नदीको सहायक खोला स्यानो खोला रहेका छन्। आयोजनास्थल पूर्व-पश्चिम फैलिएको खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्र छ र उत्तर र दक्षिणमा वनले ढाकेको पहाडको बीचमा अवस्थित राप्ती उपत्यकामा रहेको छ। आयोजनास्थल भौगोलिक हिसाबले ८२°४२'५.२९९२" देखि ८२°४२'२६.२०९८" पूर्वी देशान्तरसम्म र २७°५०'४६.६९०८" देखि २७°५१'१.३४८" उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ भने समुद्री सतहबाट २८८ मिटरको उचाइमा रहेको छ। आयोजना क्षेत्रको औषत वार्षिक वर्षा ११२० मिमि रहेको छ। त्यस्तै औसत तापक्रम १७ डिग्री सेल्सियसदेखि २७ डिग्री सेल्सियससम्म रहेको छ। आयोजना क्षेत्रमा वार्षिक वर्षा १८.५२ मिमिले घटिरहेको देखिन्छ भने अधिकतम तापक्रम ०.०६५ र न्यूनतम तापक्रम ०.०११ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको देखिन्छ। राप्ती गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन र घाँसे मैदान घट्दै गइरहेको र महेन्द्र राजमार्गको वरपर बस्ती तथा आवास क्षेत्र बढिरहेको पाइएको छ। आयोजना स्थलमा हाल भवन तथा संरचनाहरूले ०.४०१ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। आयोजनामार्फत बन्ने थप भवनहरूले १.९३०४ हेक्टर जमिन ओगट्छ। आयोजनास्थलमा विद्यमान भवन र नयाँ निर्माण गरिने भवनको क्षेत्रफल जुन कुल जमिन १२.१६३६ हेक्टरको २१.५१ प्रतिशत हुन आउँछ। बाँकी रहेको जमिनमध्ये ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) जमिनलाई पोखरी, मण्डल, सडक संरचना निर्माण गर्न तथा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जमिन हरियाली विकास क्षेत्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजना क्षेत्र वन क्षेत्र नभए पनि आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फको चुरे पहाडमा सालको वन रहेको। आयोजना वरपरको क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। आयोजनास्थल नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू भन्दा बाहिर पर्दछ। आयोजना क्षेत्रबाट सबैभन्दा नजिकको संरक्षित क्षेत्र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोजना क्षेत्रबाट ५२.५ किमिको दूरीमा रहेको छ। त्यसैगरी दाङ जिल्लाको चुरे क्षेत्र आयोजना क्षेत्रबाट १.२ किमिको दूरीमा रहेको छ। आयोजना परिसरभित्र २१ प्रजातिका ४०२ वटा रुख रहेका छन् जसमा आँपका रुखको बाहुल्य रहेको छ। अन्य प्रजातिका वनस्पति टिक, मसला, सिसौ, सिमल, पप्लर, कदम, गोल्डमोहर, निम, जामुन, शिरीष, बोटल ब्रस, कटहर, धमला, अम्बा, खयर, पीपल, बडहर, अमला, दबदबे र बर रहेका छन्। आयोजना स्थल पहिले नै भौतिक संरचना भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रस्ताव गरिएकाले स्तनधारी वन्यजन्तुको बसोबास रहेको छैन। आयोजना स्थलमा नियमिति रूपमा चरा र कहिलेकाहीँ सर्पलगायतका सरीसृप देख्न सकिन्छ। आयोजना क्षेत्र वरिपरि १२ प्रकारका स्तनधारी वन्यजन्तु रतुवा, न्याउरी मुसा, पहेँ बाँदर, दुम्सी, खरायो, लोखर्के, बाँदेल, चमेरो, सालक, स्याल, फ्याउरो, चितुवा पाइने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उत्तरतर्फको चुरे फेदीमा रतुवा र बाँदेल नियमित रूपमा देखिने तथा अन्य प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुहरू कहिलेकाहीँ देखिने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी आयोजना क्षेत्र वरपर पाइने चराहरू ढुकुर, लामपुच्छे, चिवे, तिन्ना, भङ्गेरा, सारु, फिस्टे, चिल, जुरेली, कोइली, सुगा, गौँथली, कालिज, काग आदि रहेका छन्। त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा पाइने सरीसृप हरेउ, धामन, करेत, गोमनलगायतका सर्प, छेपारो र गोहोरो रहेका छन् भने उभयचर पाहा र भ्यागुता रहेका छन्। राप्ती नदीमा पाइने जलचरहरू बाम, झिङ्गे, माहुर, भुरा, तिलोरी, चरङ्गा, अन्धाई, दिरामाछा, गँगटा, घुँगी आदि रहेका छन्। दोलाई खोलामा बर्सातको समयमा मात्र पानी हुने भएकोले अन्य सिजनमा जलचरहरू पाइँदैनन्।

राप्ती गाउँपालिकामा ८७६३ घरधुरी रहेका छन् भने जम्मा जनसङ्ख्या ४४४३३ रहेको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा पुरुष ५१.३ प्रतिशत र महिला ४७.७ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसैगरी प्रतिपरिवार औसत जनसङ्ख्या ५.०७ जना रहेको छ। गाउँपालिकाको आयोजना सञ्चालन हुने वडा नं. ३ र प्रभावित हुने वडा नं. ४ र २ को जनसङ्ख्या १९३९५ रहेको छ भने घरधुरी सङ्ख्या ३७९८ रहेको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रले गाउँपालिकाको ४३.६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्छ। राप्ती गाउँपालिका सामाजिक संरचनाको दृष्टिकोणबाट विविधतायुक्त रहेको पाइएको छ। गाउँपालिकामा छ जाति समूह पहाडी ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेसी आदिवासी जनजाति, पहाडी आदिवासी जनजाति, मधेसी ब्राह्मण, क्षेत्री, पहाडी दलित र मधेसी दलितको मुख्य बसोबास रहेको छ। गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि, व्यापार, उद्योग, थोक तथा खुद्रा बजार, होटल, पर्यटन तथा सेवाजस्ता क्षेत्रमा निर्भर भएको देखिन्छ। उष्ण हावापानी भएको, वरिपरि वनले घेरिएको उपत्यकाको माटोको बनोट तथा समतल जमिन भएको यस आयोजना क्षेत्र कृषिका लागि उपयुक्त उर्वर माटो भएको हुँदा यस क्षेत्रका अधिकांश घरपरिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। त्यसैगरी महेन्द्र राजमार्गको आसपासमा व्यापार व्यवसाय र होटल गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। सामाजिक एवं मानव विकासको एक महावपूर्ण आयामका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिका दाङ जिल्लाका अन्य स्थानको तुलनामा केही अगाडि रहेको छ। पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता प्रतिशत ८७.१४ प्रतिशत रहेको छ। गाउँपालिकामा दुईवटा स्वास्थ्य चौकी सिसहनिया र भालुवाडमा सञ्चालित छन्। गाउँपालिकामा २५ शैयाको अस्पताल नभएकाले अन्य सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि नगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ भने निर्माणको कार्यको प्रक्रिया सुरु भएको छ। गाउँपालिकामा प्राकृतिक मनोरम डाँडा, नदी र हरियाली क्षेत्र रहेकाले पर्यटकीय हिसाबमा समेत राप्ती उपत्यका महावपूर्ण रहेको छ। राप्ती गाउँपालिकामा हिन्दुहरूको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भद्राक्षीदेवी मन्दिर रहेको छ। त्यस्तै थारू र मगर बसोबास थलो रहेकोले यो गाउँपालिकाका जातीय तथा सांस्कृतिक

दृष्टिकोणले समेत महावपूर्ण छ। मातृभाषाअनुसार यस गाउँपालिकामा नेपाली भाषा पछि सबैभन्दा बढी थारू भाषाको प्रयोग गरिन्छ। अन्य मातृभाषाहरू मगर, गुरुङ, अवधी, हिन्दी, भोजपुरी आदि रहेका छन्।

आयोजनाको विकल्प विश्लेषण:

आयोजनास्थल साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रस्ताव गरिएको र शिक्षालयलाई राप्ती उपत्यकाकै गढवा गाउँपालिका-३ मा रहेको श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसरमा स्थानान्तरण भइरहेको छ। यसर्थ आयोजनाको कार्यान्वयनबाट विद्यमान प्राविधिक शिक्षालय प्रभावित हुने देखिन्छ। राप्ती गाउँपालिका-३, लालमटियास्थित साविक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माण गर्ने भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारले प्रदेश राजधानीका लागि भोगाधिकार दिई सकेको छ। आयोजना स्थलमा हाल भवन तथा संरचना विद्यमान रहेको र विद्यमान प्रकृतिकै आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको विकल्पका रूपमा साविक प्राविधिक शिक्षालय रहेको स्थानमा आयोजना निर्माण गर्ने, शिक्षालयको पूर्वतर्फ रहेको खाली जमिनमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण कार्य जारी रहेको र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले जमिनको उपयोग बारेमा निर्णय गरिसकेको तथा आयोजनालाई आवश्यक क्षेत्रफलको जमिन उपलब्ध रहेको तथा वन क्षेत्रको उपयोग नहुने भएकाले साविक प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएको छ।

वातावरणीय प्रभावहरू:

सकारात्मक प्रभावहरू: आयोजना कार्यान्वयनका सकारात्मक प्रभावहरू आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थ व्यवस्थामा वृद्धि हुने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, व्यापार व्यवसायको अवसर प्राप्त हुने, प्रशासनिक सहजता, सार्वजनिक सेवा र सुविधामा वृद्धि हुने, उत्पादित स्थानीय चिज-वस्तुले बजार पाउने, जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढ्ने र व्यवसाय गर्न सहज हुने आदि रहेका छन्। यस आयोजना कार्यान्वयनले निर्माणको समयमा मात्र रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने नभई आयोजना सञ्चालनको समयमा थप रोजगारी सिर्जना हुने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकोले सकारात्मक प्रभावहरू दिगो किसिमका रहेका छन्।

प्रतिकूल प्रभावहरू: आयोजना कार्यान्वयनबाट भौतिक वातावरणमा विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव/सवाल देखा पर्ने देखिन्छ। आयोजनाको निर्माण सामग्री अव्यवस्थित भण्डारणले आयोजना स्थल र वरिपरिको वातावरणमा बनाउने धुलो र हिलोको प्रभाव बढाउँदछ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि समय कम दिइँदा शिक्षण सामग्री र प्रयोगशालाका रसायनहरू व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिने देखिन्छ। त्यसैगरी निर्माणको चरणमा आयोजना स्थल र आयोजना जोड्ने सडकमा उत्सर्जन हुने धुलो, धुवाँ, र निर्माण र सवारीसाधनले हुने ध्वनि प्रदूषण हुने देखिन्छ, जसको कारण वरिपरिको वातावरण प्रदूषित हुन सक्ने देखिन्छ। साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरूले आयोजना परिसरको ०.६८६३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेकोमा थप बन्ने भवनसहित विद्यमान भवनहरूले २.६१६७ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्छन्। त्यसैगरी आयोजनाको सडक, पोखरी, मण्डलजस्ता संरचनाले ४.६६२ हेक्टर ओगट्दछन्। यसर्थ प्रस्तावित निर्माण कार्यले आयोजना क्षेत्रको कुल ६.५९२५ हेक्टर क्षेत्रफलको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने देखिन्छ। कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन नभएमा प्रदूषण गराउन सक्ने तथा महामारी निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। आयोजनास्थल समथर जमिनमा रहेको र राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ पानी नबग्ने भएकोले उचित निकासको अभावमा आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने देखिन्छ। निर्माण सामग्री बोकेका गाडीहरूको चाप आयोजना जोड्ने सडकमा बढ्ने तथा सडकसँगै जोडिएका घरहरू रहेकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने तथा आयोजना स्थल छिर्न

तथा निस्कन बाटो साँघुरो हुने देखिन्छ। आयोजना सञ्चालनको चरणमा आयोजना स्थलको प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सवाल चुनौती पूर्ण देखिन्छ। आयोजना कार्यान्वयनको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप राप्ती उपत्यकामा सहरीकरण बढ्ने जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन हुने र भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्नेजस्ता प्रमुख प्रभावहरू आकलन गरिएको छ।

त्यसैगरी जैविक वातावरणअन्तर्गत आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण गर्न जमिन खाली गर्दा आयोजना स्थलको जैविक विविधतामा असर पर्ने देखिन्छ। आयोजनास्थलमा रहेका २१ प्रजातिका ४०२ वटा रुखहरू कटान गर्नुपर्दछ। उक्त कार्यबाट हाल आयोजनास्थलमा चराले प्रयोग गर्दै आएका रुखहरू नास हुने तथा ४.८८४८ हेक्टरको प्रस्तावित हरियाली विकास क्षेत्रमा रुख बिरुवा हुर्कन लामो समय लाग्ने हुँदा चराको विचरण क्षेत्रमा असर पर्दछ। त्यसैगरी आयोजनाका कामदारहरूका अनधिकृत गतिविधिले वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने, माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरीसिकार र अवैध व्यापारजस्ता गतिविधिमा वन तथा वन्यजन्तुमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। आयोजना निर्माण अवधिमा आयोजना स्थलको पानी खोलामा मिसिँदा राप्ती नदीको पानीको गुणस्तरमा हास आउने तथा सञ्चालनको समयमा पानी प्रशोधन नगरी ढल निकास गरिएमा आयोजना क्षेत्रकै जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजनाको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप राप्ती उपत्यकामा बढ्ने सहरीकरणले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव/सवालहरू देखा पर्ने देखिन्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणले शिक्षण भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजना निर्माणको समयमा ठूलो सङ्ख्यामा आवश्यक कामदारका लागि खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयसम्बन्धी सवालहरू चुनौतीपूर्ण रहेका छन्। कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा ख्याल गर्न पर्ने तथा उपयुक्त व्यवस्थापन योजना अनाउनु पर्ने देखिन्छ। आयोजना क्षेत्रमा बाहिरी कामदारको सङ्ख्या बढ्दा सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ। सवारीसाधनको बढ्दो चापका कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने र आश्रित परिवारलाई प्रभाव पार्न सक्ने छ। निर्माण व्यवसायीले महिला र पिछडिएको समूहका व्यक्तिहरूलाई ज्यालामा विभेद गर्न सक्ने तथा बालबालिकाको श्रम शोषण हुन सक्ने र काममा लगाउन सक्ने देखिन्छ। आयोजना कार्यान्वयनका कारण स्थानान्तरण भइरहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीको आवतजावत गर्न र गोबरडिहामा डेरा उपलब्धतामा कठिनाई हुने आकलन गरिएको छ। त्यसैगरी आयोजना सञ्चालनको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप आयोजना क्षेत्रको सहरीकरणमार्फत स्थानीय संस्कृति र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने सहरीकरण बढ्न गई खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

नकरात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू

यस आयोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वातावरणीय अध्ययनले पहिचान गरेका अनुकूल प्रभावहरूलाई बढावा गर्ने तथा प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण/निराकरण गर्ने उपायहरू प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

भौतिक वातावरण

आयोजना स्थलबाट निर्माणको क्रममा निस्कने जमिनको सतहको मलिलो माटोलाई संरक्षण गर्न एउटा संरक्षण स्थल निर्माण गरिनेछ र उक्त माटोलाई निर्माण सम्पन्न भएपछि हरियाली विकास क्षेत्रमा बिच्छ्याइ प्रयोग गरिनेछ। आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको भण्डारण अस्थायी रूपमा आयोजना परिसरभित्र बन्द प्रणालीमा गरिनेछ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई शिक्षालयका पठन सामग्रीहरू, फर्निचर, सामान तथा प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि

आवश्यक समय उपलब्ध गराइनेछ। आयोजना क्षेत्रमा उत्सर्जन हुने धुलो, धुवाँ र ध्वनिको न्यूनीकरणका लागि निर्माण कार्य दिनको समयमा मात्र सञ्चालन गरिनेछ। निर्माण चरणमा हुने वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न निर्माण स्थलमा दिनमा दुई पटक पानी छर्कने काम गरिनेछ र महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजना स्थल जोड्ने २०० मिटर सडकमा धुलो न्यूनीकरणका लागि दिनको तीन पटक पानी छर्कने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी उक्त पहुँच सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ। आयोजना निर्माण गतिविधिबाट निस्कने ठोस फोहोरलाई खुला रूपमा जलाउनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ। भू-उपयोगमा हुने परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि आयोजनाको नक्साङ्कन अनुसार खुला र हरियाली क्षेत्रलाई कायम राखी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ। आयोजना स्थलमा सिर्जित हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अस्वीकार, कम गर्ने, पुनः प्रयोग र पुनः प्रशोधन गर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। निर्माणको समयमा आयोजनास्थलबाट निस्कने फोहोर पानीलाई थिग्याएर मात्र प्राविधिक शिक्षालयको ढल प्रणालीमार्फत पठाइनेछ। आयोजनास्थलभित्र बर्सातको समयमा जम्मा हुने पानीको निकासका लागि आयोजना स्थलको उत्तरतर्फ रहेको सडक हुँदै नयाँ ढल निकास निर्माण गरिनेछ। आयोजना सञ्चालनको समयमा उत्पादन हुने तरल फोहोरमैलालाई प्रत्येक भवनमा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी शुद्धीकरण गरेर मात्र ढल प्रणालीमा छाडिनेछ। हिउँदको समयमा उक्त पानी सोक पिटमार्फत जमिनमुनि पठाइनेछ भने बर्सातको समयमा ढलमार्फत पठाइनेछ। शौचालयको फोहोरलाई सेप्टी ट्याङ्कीमा पठाइनेछ भने निस्किएको पानीलाई फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टमार्फत शुद्धीकरण गरिनेछ। आयोजनाका निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक तथा टिप्पर र अन्य सवारी साधनमा महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनास्थल छिर्ने सडकमा अधिकतम २० किमी/प्रतिघण्टाको गति सीमित गरिनेछ। निर्माणको लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको लालमटिया बागडुङ्गी खण्डको विद्यमान सडकमार्फत एकतर्फी प्रवेश गर्ने र पूर्वतर्फबाट निस्कने व्यवस्था मिलाइने छ। आयोजना सञ्चालनको अवधिमा आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्थापनका लागि धाराको पानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। आकाशे पानीको व्यवस्थापन तथा भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि हरेक भवन परिसर र सडक छेउमा दूरीअनुसार कुल ९७ वटा रिचार्ज पिटको निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी फोहोर पानी प्रशोधन गरी बर्सातको समयमा बाहेक अन्य सिजनमा सोक पिटमार्फत जमिनमुनि पठाइनेछ। आयोजनाले उपयोग गर्ने पानीको पुनर्भरण तथा पानीको संरक्षणका लागि आयोजना क्षेत्रको उत्तरतर्फ रहेको चुरे फेदीमा १० वटा पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरिनेछ। आयोजना सञ्चालनपश्चात् बढ्न सक्ने सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आयोजनाले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। व्यक्तिगत घर र घडेरीका लागि खुला क्षेत्र र संरचना बनाइने क्षेत्रको अनुपात, बर्सातको पानीलाई जमिनमुनि पठाउने व्यवस्थालगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिनेछ।

जैविक वातावरण

आयोजना स्थल खाली गर्दा आयोजना स्थलको वनस्पति तथा रुखहरूमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत टाँचा लगाइएका रुख मात्र कटान मुद्दान गरिनेछ। रुखहरू कटान गर्नुपूर्व रुखमा चराका गुँडहरू भए नभएको यकिन गरी कुनै रुखमा चराको गुँड पहिचान भएमा उक्त रुख चराले बच्चा नहुकाँउञ्जेलसम्म कटान गरिने छैन। काटिएका रुखहरूको १: १० का दरले हुन आउने सट्टा भर्ना बराबरको ४,०२० वृक्षरोपण डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीले पत्ता लगाएका खाली जमिनमा सञ्चालन गरी पाँच वर्षसम्म हेरचाह गरिनेछ। उक्त कार्यका लागि प्रतिबिरुवा ४३० का दरले कुल १७ लाख २८ हजार छ सय रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी आयोजनाको प्रस्तावित हरियाली विकास क्षेत्रमा आयोजना निर्माणपश्चात् आफ्नै खर्चमा रुख बिरुवा लगाउनेछ। आयोजना क्षेत्रको वन तथा वनस्पति संरक्षणको महाव बढाउन जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी होर्डिङ बोर्डहरू कम्तीमा १० स्थानमा राख्नका लागि पाँच लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फ रहेका



चुरे पहाडमा हुन सक्ने आगलागी न्यूनीकरण तथा जैविक विविधताको महाव बुझाउन लागि कामदार अभिमूखीकरण तालिम प्रदान गरिनेछ। आयोजनाका कामदारलाई सुपरभाइजरको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणको समयमा आयोजना परिसरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर पानीलाई थिगाउने पोखरीमा थिगाएपछि मात्र विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको ढल प्रणालीमार्फत निकास गरिनेछ। आयोजनाले प्रयोग गर्ने कामदार शिविरको शौचालय, बाथरुम र भान्साबाट निस्किएको पानीलाई सेप्टी ट्याङ्की र सोक पिट बनाई जमिनमुनि पठाउनेछ। आयोजना सञ्चालनको समयमा हरेक भवन तथा शौचालयबाट निस्किएको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्र ढल प्रणालीमा छाडिनेछ। आयोजना क्षेत्र तथा चुरेको फेदीमा वन अतिक्रमण रोक्न डिभिजन वन कार्यालय र राप्ती गाउँपालिकाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्डको स्थापना गरिनेछ।

आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक वातावरण

आयोजना कार्यान्वयनका कारण मुख्य प्रभावित हुने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई शिक्षालयका पठन सामग्रीहरू, फर्निचर, सामान तथा प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराइनेछ। महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनास्थल जोड्ने २०० मिटर बाटो स्तरोन्नति गर्दा उक्त बाटोको विद्यमान भोगाधिकार अनुसार नै सडक मर्मत सम्भार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटिया बागडुङ्गी खण्ड (दक्षिणतर्फ)को विद्यमान सडकमार्फत एकतर्फी प्रवेश गर्ने र पूर्वतर्फबाट निस्कने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रशासनिक गतिविधिका साना सवारीसाधनबाहेक निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण सवारीसाधन एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निर्माणको चरणमा आयोजनास्थलमा कामदारका लागि स्वच्छ र सफा खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयको उपलब्धता कायम गरिनेछ। लैङ्गिक समानता अनुकूल दिशा निर्देशलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कामदारलाई शौचालय र नुहाउने कोठाको राम्रो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आयोजनास्थलमा प्रयोग गरिने धाराको पानीको गुणस्तर प्रत्येक छ-छ महिनामा जाँच गरिनेछ र मूल्याङ्कनको आधारमा सुधार गरिनेछ। धाराको पानी फिल्टर गरी उपलब्ध गराइनेछ। फिल्टरहरू प्रतिस्थापन र अभिलेखहरू राखिएको छ भनी सुनिश्चित गरिनेछ। आयोजनाका कामदारको पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा सामग्री, प्राथमिक उपचारको उपलब्धता, कामदार बीमालगायतका प्रस्तावित उपायहरू लागू गर्नेछ। सबै निर्माण कामदारहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू (मास्क, एप्रोन, चस्मा, जुता) उपलब्ध गराइनेछ र प्रयोग सुनिश्चित गरिने छ। निर्माण स्थलमा प्राथमिक उपचार किटहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई दुर्घटना जोखिमहरू र कामसँग सम्बन्धित हुन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमबारे सूचित गरिनेछ। उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण, अभ्यास र निर्देशन दिइनेछ। त्यसैगरी आयोजनासँग सम्बन्धित काम गर्दा जीवन क्षति र कुनै पनि प्रकारको चोटपटक र दुर्घटनाका लागि कामदार बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक कामदारको बीमा गरिनेछ र सो रकमलाई ठेक्का सम्झौतामा सामेल गरिनेछ। त्यस्तै कामदारलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गराइनेछ। बाहिरबाट कामदारको आगमन कम गर्न स्थानीय कामदारलाई उनीहरूको सीप, ज्ञान र योग्यताअनुसार काममा प्राथमिकता दिइनेछ। बाहिरबाट आउने कामदारलाई फरक धर्म र संस्कृतिको सद्भाव राख्न, महिला र वरिष्ठ सदस्यलाई सम्मान गर्न तथा आफूभन्दा कनिष्ठलाई माया र सहयोग गर्न अभिमूखीकरण तालिम दिइनेछ। स्थानीय शान्ति र सुरक्षा खलल पुऱ्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। आयोजनाका कामदारबीच समान रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। आयोजनाका कामदारलाई लिङ्गको आधारमा विभेद गरिने छैन। कामदारलाई एक अर्कालाई सम्मान गर्न तथा कसैले विभेद गरे रिपोर्ट गर्न अभिमूखीकरण गरिनेछ। त्यसैगरी १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन प्रतिबन्ध गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न तथा तत्कालै डेरा नपाइने समस्याको हल गर्नका लागि शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारमार्फत बस सुविधा

प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी स्थानीय भालुबाड बजारबाट सिसहनिया हुँदै गोबरडिहासम्म सञ्चालनमा रहेको स्थानीय यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकार र गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिनेछ। आयोजना क्षेत्रको थारू संस्कृति संरक्षण र संवर्धनका लागि आयोजना क्षेत्रमा होमस्टे र सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आयोजनाले सोसम्बन्धी तालिम र भ्रमण सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। आयोजनाले आयोजना क्षेत्रका मठ मन्दिर र संस्कृति झल्काउने होर्डिङ बोर्ड भालुबाड बजारमा स्थापना गरी प्रचारप्रसार गर्नेछ। व्यवस्थित सहरीकरणको योजना र योजना मुताविक सहरीकरणका लागि आयोजनाले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शीतगङ्गा नगरपालिकालाई अनुरोध गरिनेछ।

सकारात्मक प्रभाव प्रबलीकरणका उपायहरू

प्रभावित क्षेत्रमा सकारात्मक प्रबलीकरण गर्न एवं वातावरण संरक्षण गर्न उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

- आयोजना क्षेत्रमा उपलब्ध दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारलाई क्षमताको आधारमा काममा पहिलो प्राथमिकता दिई रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ।
- आयोजना सञ्चालनको चरणमा राप्ती उपत्यकामा सहरीकरण हुने भएकोले उक्त अवधिमा आयोजना क्षेत्रमा नै कामदार उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी होटल, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियनजस्ता जनशक्ति उत्पादनका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शीतगङ्गा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीलाई कोसेलीका रूपमा विकास गर्न कोसेली तयार गर्ने तालिमसमेत उपलब्ध गराइनेछ।
- खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको आवश्यकता पर्ने हुनाले त्यस्ता सामग्रीहरू आयोजनाको कामदार शिविरमा उपलब्ध गराउनु परेमा स्थानीय उत्पादन र आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिइने छ।
- आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरू अवलम्बन नगरेमा काममा सक्ने ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय व्यवस्थापन शाखा (Environmental Management Unit) सञ्चालन गरी आयोजनालाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- आयोजनाको निर्माणसँगै व्यवस्थित सहरीकरण, खानेपानी, ढल तथा नाला, सडक सुधार, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारलगायतमा सार्वजनिक सेवा र सुविधाको वृद्धिका लागि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
- राजमार्गदिखि आयोजनास्थल छिर्ने २०० मिटर सडकमा सडकको दुवैतर्फ बिरुवा हुर्काएर हरियाली विकास गरिनेछ।
- आयोजना क्षेत्रमा पन्छी संरक्षणका लागि डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित पशु वृद्धा आश्रम तथा गिद्ध संरक्षण केन्द्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना:

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्तावित वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू एवं निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण तथा निरीक्षण योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुऱ्याउनेछ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्थानीय सरोकारवाला निकाय, प्रदेश

सरकार, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, राप्ती गाउँपालिका, वातावरण इन्जिनियर/निरीक्षक र स्थानीय सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावको मुख्य दायित्व हुनेछ। प्रतिवेदनले प्रत्येक वातावरणीय प्रभावका सूचकहरू, कार्यान्वयन गराउने संस्था, निरीक्षण गर्ने संस्था, कार्यान्वयनको समय तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनका विषयलाई प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका निम्ति निम्नानुसारको लागत छुट्याइएको छ।

क्र.स.	वातावरणीय लागतका शीर्षकहरू	लागत
१	वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण	१,२१,४३,६००
२	सकारात्मक प्रभाव प्रवर्तनीकरण	३०,००,०००
३	वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	५,८०,०००.००
४	आन्तरिक अनुगमन	३६,००,०००
५	वातावरणीय परीक्षण	४,४०,०००
	कुल वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन	१,९७,७३,६००
	आयोजनाको कुल लागत	६,४७,६०,३६,७८८.४८

वातावरणीय अनुगमन योजना:

यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न तथा आन्तरिक अनुगमनका लागि छुट्टै संरचना वातावरणीय व्यवस्थापन शाखा (Environmental Management Unit) बनाई वातावरण निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। वातावरणीय पक्षहरूको निरीक्षण कार्यका लागि आयोजनाले आवश्यक ३६ लाख रुपियाँ र आन्तरिक अनुगमनका लागि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी वातावरणीय परीक्षणको लागि चार लाख ४० हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ।

निष्कर्ष

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएका ऐन, नियम र निर्देशिकालाई समावेश गर्दै यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रस्तुत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले वर्तमान भौतिक, जैविक, आर्थिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा औल्याएको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरणबाहेकका प्रायः नकारात्मक प्रभाव अल्पकालीन स्तरका छन् र प्रस्ताव गरिएको न्यूनीकरणका उपायबाट सजिलै कम गर्न सकिने देखिन्छ। स्थानान्तरण गरिएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअनुसार सहयोग गर्दै अन्य व्यवस्थापन योजनालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्दै प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

विषय सूची

विषय	पाना नं.:
घोषणा-पत्र.....	i
कार्यकारी सारांश.....	iv
विषय सूची.....	xiii
तस्विरको सूची.....	xvi
तालिकाको सूची.....	xvii
प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका छोटकरी शब्दहरू.....	xix
परिच्छेद १.....	१
१. प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्थाको नाम र ठेगाना.....	१
१.१ प्रस्तावको परिचय.....	१
१.२ परामर्शदातृ संस्थाको परिचय.....	१
१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्य.....	१
१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरू.....	२
१.५ प्रस्तावको सान्दर्भिकता.....	३
परिच्छेद-२.....	४
२. प्रस्तावको परिचय.....	४
२.१ भूमिका.....	४
२.२ प्रस्तावको विवरण.....	४
२.३ प्रस्तावको उद्देश्य.....	१५
परिच्छेद-३.....	१६
३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधि.....	१६
३.१ सम्बन्धित प्रकाशित वा अप्रकाशित सामग्री/प्रतिवेदनको पुनरावलोकन.....	१६
३.२ प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण.....	१६
३.३ प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको नक्साको अध्ययन तथा विश्लेषण.....	१७
३.४ चेकलिष्ट/म्याट्रिक्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन.....	१८
३.५ स्थलगत अध्ययन.....	१८
३.६ सङ्कलित नमूनाको प्रयोगशालामा विश्लेषण.....	१९
३.७ तथ्याङ्कको विश्लेषण.....	१९
३.८ प्रभावको पहिचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइएको विधि.....	१९
३.९ मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी.....	१९



३.१०	सार्वजनिक परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुनुवाई आदि	२०
३.११	सार्वजनिक सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण र सुझाव सङ्कलन	२०
३.१२	सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी	२०
परिच्छेद-४		२१
	प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड	२१
परिच्छेद ५		२९
	विद्यमान वातावरणीय अवस्था	२९
५.१	भौतिक वातावरण	२९
५.२	जैविक वातावरण	४०
५.३	सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक	४७
परिच्छेद-६		६६
	प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण	६६
परिच्छेद-७		६८
	प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव	६८
७.१	सकारात्मक प्रभावहरु	६८
७.२	नकारात्मक प्रभावहरु	७०
७.३	आयोजना क्षेत्रका सरोकारवालले उठाएका सवालहरु	८६
परिच्छेद-८		९४
	अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्ने उपाय	९४
८.१	अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धिका उपायहरु	९४
८.२	नकारात्मक प्रभावहरु न्यूनीकरणका उपायहरु	९६
८.३	सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सवालहरुको सम्बोधन	११४
८.४	वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	११५
८.५	गुनासो निवारण संयन्त्र	११५
८.६	भूकम्पीय जोखिमका लागि आकस्मिक पूर्वतयारी योजनाको संरचना	११६
८.७	आगोको जोखिमको लागि आपतकालीन तयारी योजनाको संरचना	११७
परिच्छेद-९		११९
	वातावरणीय अनुगमन	११९
९.१	अनुगमनका प्रकार	११९
९.२	वातावरणीय अनुगमनका सूचक	१२५

९.३	अनुगमनको विधि	१२५
९.४	अनुगमनको लागि समय तालिका	१२५
९.५	अनुगमन गर्ने निकाय	१२५
९.६	अनुगमनको लागि अनुमानित रकम.....	१२६
परिच्छेद-१०		१२८
वातावरणीय सम्परीक्षण.....		१२८
१०.१	वातावरणीय सम्परीक्षण.....	१२८
१०.२	वातावरणीय सम्परीक्षणमा संलग्न हुने पक्षहरु.....	१२९
१०.३	वातावरणीय सम्परीक्षणका प्रकार	१२९
१०.४	वातावरणीय सम्परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा	१२९
१०.५	वातावरणीय सम्परीक्षण लागत.....	१३६
१०.६	वातावरणीय व्यवस्थापन सम्बन्धि लागत.....	१३६
परिच्छेद-११		१३८
निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता.....		१३८
परिच्छेद-१२		१४०
सन्दर्भ सामग्री.....		१४०
परिच्छेद-१३		१४२
अनुसूची.....		१४२
परिच्छेद-१४		१४३

तस्विरको सूची

विषय	पृष्ठ नं.:
तस्विर २. १: नेपालको नक्सामा आयोजना क्षेत्र.....	५
तस्विर २. २: राप्ती गाउँपालिकाको नक्सामा आयोजना क्षेत्र.....	६
तस्विर २. ३: टोपोग्राफिक नक्सामा आयोजना क्षेत्र.....	६
तस्विर ५. १: राप्ती गाउँपालिकाको भूउपयोग नक्सा.....	३०
तस्विर ५. २: घोराही स्टेसनको वर्षाकोको अवस्था.....	३१
तस्विर ५. ३: घोराही स्टेसनको सन् २००१-२०१६ सम्मको औषत मासिक वर्षाको विवरण.....	३२
तस्विर ५. ४: आयोजना क्षेत्रको सन् १९८०-२०१५ सम्मको औषत वर्षाको विवरण.....	३२
तस्विर ५. ५: घोराही स्टेसनको तापक्रमको अवस्था.....	३३
तस्विर ५. ६: घोराही स्टेसनको सन् २००० देखि २०१७ सम्मको औषत मासिक तापक्रमको अवस्था.....	३४
तस्विर ५. ७: आयोजना क्षेत्रको सन् १९८०-२०१५ सम्मको औषत तापक्रमको विवरण.....	३४
तस्विर ५. ८: राप्ती गाउँपालिकाको भौगर्भिक नक्सा.....	३५
तस्विर ५. ९: नेपालको भौगर्भिक नक्सामा भूकम्पका केन्द्रबिन्दू र आयोजना क्षेत्र देखाईएको नक्सा.....	३६
तस्विर ५. १०: नेपालको भूकम्पीय जोखिम नक्सामा आयोजना क्षेत्र देखाईएको नक्सा.....	३७
तस्विर ५. ११: भूकम्पबाट जमिन हल्लिने कन्टुर नक्सामा आयोजना क्षेत्र देखाईएको नक्सा.....	३८
तस्विर ५. १२: आयोजना क्षेत्रलाई नेपालको संरक्षित क्षेत्रहरूमा देखाईएको नक्सा.....	४१
तस्विर ५. १३: राप्ती गाउँपालिकाको उमेर अनुसार लैङ्गिक अवस्था.....	४९
तस्विर ५. १४: राप्ती गाउँपालिकाको जातजातिको अवस्था.....	५०
तस्विर ५. १५: राप्ती गाउँपालिकामा धर्म अनुसार जनसंख्याको अवस्था.....	५१
तस्विर ५. १६: राप्ती गाउँपालिकामा रहेका घरको बनोटको अवस्था.....	५२
तस्विर ५. १७: राप्ती गाउँपालिकाको साक्षरताको अवस्था.....	५३
तस्विर ५. १८: राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तरको अवस्था.....	५४
तस्विर ५. १९: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने खानेपानीका स्रोतहरूको अवस्था.....	५६
तस्विर ५. २०: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने शौचालयको अवस्था.....	५७
तस्विर ५. २१: राप्ती गाउँपालिकामा बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने उर्जाको अवस्था.....	५९
तस्विर ५. २२: राप्ती गाउँपालिकामा खाना पकाउन प्रयोग गरिने उर्जाको अवस्था.....	६०
तस्विर ५. २३: राप्ती गाउँपालिकामा बोलिने मातृभाषाको अवस्था.....	६४
तस्विर ८. १: गुनासो निवारण संयन्त्र.....	११६
तस्विर ८. २: आपतकालिन भूकम्प पूर्वतयारी योजना.....	११७
तस्विर ८. ३: आगोको जोखिमको लागि आपतकालीन तयारी योजना.....	११८



तालिकाको सूची

विषय	पृष्ठ नं.:
तालिका २. १: आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्गको विवरण	७
तालिका २. २: आयोजनाका मुख्य विशेषताहरू	७
तालिका २. ३: आयोजनाको लागि आवश्यकता पर्ने जनशक्तिको विवरण	१२
तालिका २. ४: आयोजनाका लागि आवश्यक जमिनको विवरण	१३
तालिका २. ५: आयोजनाको निर्माण तालिका पहिलो चरण	१५
तालिका २. ६: आयोजनाको निर्माण तालिका दोस्रो चरण	१५
तालिका ३. १: आयोजना प्रभाव क्षेत्रको विवरण	१७
तालिका ५.१: आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोगको विवरण	३०
तालिका ५.२: घोराही स्टेसनको सन् २०१९-२०२१ को वायुको गुणस्तरको विवरण	३९
तालिका ५.३: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा मापन गरिएको आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरको विवरण	३९
तालिका ५.४: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा मापन गरिएको आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरको विवरण	४०
तालिका ५.५: प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा कटान हुने रुखको विवरण	४२
तालिका ५.६: आयोजना क्षेत्रका गैरकाष्ठजन्य वनस्पति तथा उपयोग सम्बन्धी विवरण	४३
तालिका ५.७: आयोजना क्षेत्रमा पाईने स्तनधारी वन्यजन्तुको विवरण	४४
तालिका ५.८: आयोजना क्षेत्रमा पाईने चराको विवरण	४५
तालिका ५.९: आयोजना क्षेत्रमा पाईने सरीसृप तथा उभयचरको विवरण	४६
तालिका ५.१०: आयोजना क्षेत्र वरपरका नदी प्रणालीमा पाईने जलचरको विवरण	४६
तालिका ५.११: राप्ती गाउँपालिका तथा आयोजना प्रभावित वडाहरूको जनसाङ्ख्यिक विवरण	४७
तालिका ५.१२: राप्ती गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाहरूको जनसाङ्ख्यिक विवरण	४७
तालिका ५.१३: राप्ती गाउँपालिकाको उमेर समूहअनुसारको लैङ्गिक विवरण	४८
तालिका ५.१४: राप्ती गाउँपालिकाको जातजाति समूहको जनसंख्या विवरण	४९
तालिका ५.१५: राप्ती गाउँपालिकाको धर्म अनुसारको जनसंख्या विवरण	५०
तालिका ५.१६: राप्ती गाउँपालिकामा रहेका घरको बनोटको विवरण	५१
तालिका ५.१७: राप्ती गाउँपालिकाको साक्षरता विवरण	५३
तालिका ५.१८: राप्ती गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तरबारे विवरण	५४
तालिका ५.१९: राप्ती गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाबारे विवरण	५५
तालिका ५.२०: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने खानेपानीका स्रोतहरू	५६
तालिका ५.२१: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने शौचालयको विवरण	५७
तालिका ५.२२: राप्ती गाउँपालिकाका वडाहरूमा बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने उर्जाका स्रोतहरूको विवरण	५८
तालिका ५.२३: राप्ती गाउँपालिकाका वडाहरूमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने उर्जाका स्रोतहरूको विवरण	५९
तालिका ५.२४: राप्ती गाउँपालिकामा बोलिने मातृभाषाको विवरण	६३



तालिका ७. १: वातावरणीय प्रभावको तह निर्धारण.....	८८
तालिका ८. १: अनुकूल प्रभाव अधिकतम तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम गर्ने उपायको कार्यान्वयन तथा लाग्ने अनुमानित रकम र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी.....	१०८
तालिका ८. २: सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सबालहरूको सम्बोधन यसप्रकार रहेको छ;.....	११४
तालिका ८. ३: गाउँपालिकाको सिफारिसमा उठेका सबालहरूको सम्बोधन यसप्रकार रहेको छ;.....	११५
तालिका ८. ३: वातावरण संरक्षण कार्यक्रम लागत	११५
तालिका ९. १: आयोजनाको प्रभाव अनुगमन तालिका.....	१२१
तालिका ९. २: वातावरणीय अनुगमनका लागि लाग्ने खर्च	१२६
तालिका १०. १: वातावरणीय सम्परीक्षणको ढाँचा	१२९
तालिका १०. २: वातावरणीय सम्परीक्षणको चेकलिष्ट	१३१
तालिका १०. ३: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका निम्ति लागत.....	१३६
तालिका १४. १: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना.....	१४४

प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका छोटकरी शब्दहरू

CBS	Central Bureau of Statistics
dB	Decibel
DHM	Department of Hydrology and Meteorology
DIA	Direct Impact Area
EN	Endangered Species IUCN Categories
ICIMOD	International Centre for Integrated Mountain Development
IIA	Indirect Impact Area
IUCN	International Union for Conservation of Nature
kVA	Kilovolt-Ampere
LC	Least Concerned Species IUCN Categories
LDCRP	Local Disaster and Climate Resilience Plan
MBT	Main Boundary Thrust
MENRIS	Mountain Environment Regional Information Systems
MFT	Main Frontal Thrust
NPWCA	National Park and Wildlife Conservation Act
NT	Near Threatened Species IUCN Categories
RRM	Rapti Rural Municipality
USGS	United States Geological Survey
VU	Vulnerable Species IUCN Categories
ZOI	Zone of Influence
एफ्रोडाइट	APHRODITE: Asian Precipitation - Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources
कि.मि.	किलोमिटर
वा.व्य.ई.	वातावरणीय व्यवस्थापन ईकाई
वा.व्य.यो.	वातावरणीय व्यवस्थापन योजना
साईटिस	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
सीटीईभीटी	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद
हे.	हेक्टर



१. प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्थाको नाम र ठेगाना

१.१ प्रस्तावकको परिचय

आयोजनाको प्रस्तावक पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई रहेको छ। आयोजना सञ्चालनका लागि यस ईकाई जिम्मेवार निकाय रहने छ। प्रस्तावकको नाम र ठेगाना यस प्रकार रहेको छ:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:

पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय,
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई,
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश
ईमेल: pccpiudang@gmail.com

१.२ परामर्शदातृ संस्थाको परिचय

ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि., काठमाडौं लाई पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्लाको, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रस्ताव गरिएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको मन्त्रालय प्रशासनिक भवन र प्रदेश सभा भवन निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी उपलब्ध गराएको छ। प्रस्ताव तयार गर्ने संस्थाको नाम र ठेगाना यस प्रकार रहेको छ:

प्रस्ताव तयार गर्ने संस्थाको नाम र ठेगाना

ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि.
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७ ९ ४३८७६९७ | +९७७ ९८५९२४८२४८
ईमेल: innovativevisionktm@gmail.com

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्य

प्रस्तावित आयोजनाले ६.५९२५ हेक्टर जमिनमा भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने, तथा दैनिक २०,००० लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी उपयोग गर्ने भवन निर्माण गर्ने भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र नियमावली २०७७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्न र प्रस्तावित विकास वातावरणमैत्री भएको सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसर्थ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि नियमावलीको नियम ९ बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ।

मापनको आधार	कानूनी दायरा	प्रस्तावको दायरा	अनुसूची
भवन निर्माणको क्षेत्रफल	५ हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा आवास विकास गर्ने। (आवास, भवन, तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र)	साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, दाङले चर्चेको चारकिल्लाभित्र रहेको कित्ता नं. १ को २-२-९ (बिघा) र कित्ता नं. १८ को १५-१६-१५ (बिघा) गरी जम्मा १७-१९-४ (बिघा) ऐलानी पर्ने जग्गा १२.१६ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रस्तावमा उल्लेखित भौतिक संरचना निर्माण गर्ने।	वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३, अनुसूची-३, (ड) ३
दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग	दैनिक २०,००० लिटर भन्दा माथि प्रयोग हुने भवन निर्माण गर्ने	३०,००० लिटर	वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३, अनुसूची-३, (ड) ६

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरू

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य आयोजनको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गरी त्यसबाट पर्न सक्ने असरहरूको बारेमा जिम्मेवार निकायहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु तथा आयोजना कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनिकरण र सकारात्मक प्रभावहरूको अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त एवं व्यवहारिक उपायहरू सिफारिस गर्दै आयोजनालाई वातावरण मैत्री बनाउन सिफारिस गर्नु रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

- प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलको जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्थितिको पहिचान गर्न;
- प्रस्तावित कार्यबाट स्थानीय जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने अनुकूल तथा प्रतिकूल असरहरू पहिचान गरी निर्माणका चरणको आधारमा परिणाम, फैलावट एवं अवधि भावस्तरीकरण गर्दै तिनको लेखाजोखा गर्न;
- प्रस्तावका विभिन्न विकल्पहरूको विश्लेषण गर्न;
- आयोजना कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनिकरण र सकारात्मक प्रभावहरूको अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायहरू सिफारिस गर्न;
- आयोजना क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला संघसंस्थाहरूलाई आयोजनाका बारेमा जानकारी दिन, परिचित गराउन तथा उनीहरूका राय सुझाव सङ्कलन गरि आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गर्दै र उनीहरूका सवालहरू समावेश गराउन;
- उक्त क्रियाकलापको लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण योजना तर्जुमा गर्न;

- सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई प्रस्तावका वातावरणीय पक्षको बारेमा जानकारी गराउनु तथा प्रस्ताव कार्यान्वयनको निर्णय लिनका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन।

१.५ प्रस्तावको सान्दर्भिकता

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेट्दै राप्ति उपत्यकामा राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका संरचनाहरू प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको मुकाम बुटवलमा रहेको छन्। यसर्थ प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन तथा संरचनाहरूको निर्माणको लागि वातावरणीय अध्ययन गर्न लागिएको छ। प्रस्तावद्वारा ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण तथा शहरिकरण र दैनिक २०,००० लिटरभन्दा माथि भूमिगत पानीको उपयोग हुने देखिएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा नियमावली २०७७ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको हो।

२. प्रस्तावको परिचय

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई द्वारा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभाका भवन तथा संरचनाहरूको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय, १२ मन्त्रालय भवन, १ प्रदेश सभा चमेना गृह, एक पुस्तकालय, १ संसदीय समिती भवन, १ प्रदेश सचिवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र ६ संसदीय दल भवन गरी कुल २४ वटा भवनहरू निर्माण गरिनेछन्। त्यसैगरी ढल निकास, सुरक्षा पोष्ट परिसर पर्खाल लगायतका संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

२.१ भूमिका


नेपालको संविधानले जन-आन्दोलन २०६२-६३ र विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको आकांक्षा पूरा गर्दै राज्यको शक्ति र सेवाको विकेन्द्रीकरण, समावेशी विकास र सुशासनको उद्देश्यसहित सातवटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश तिनै सात प्रदेशहरूमध्येको पश्चिम नेपालमा अवस्थित एउटा प्रदेश हो। लुम्बिनी प्रदेशको सभाले २०७७ असोज २० गते दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेट्दै राप्ती उपत्यकामा राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। प्रदेश राजधानी गुरुयोजना अनुरूप प्रदेशको राजधानीमा प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, यातायात सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र आवास क्षेत्र गरी ब्लक बनाइएको छ। प्रदेश सभाको निर्णय र सरकारको गुरुयोजना बमोजिम राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा अवस्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, सभाहल तथा संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यस अध्ययनले साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले ओगटेको चारकिल्लाभित्र प्रदेश सरकारका प्रशासनिक मन्त्रालय भवन र प्रदेश सभा भवन निर्माणलाई मात्र समेटेको छ। प्रस्ताव अन्तर्गत १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालय, १२ मन्त्रालय भवन, १ प्रदेश सभा चमेना गृह, एक पुस्तकालय, १ संसदीय समिती भवन, १ प्रदेश सचिवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र ६ संसदीय दल भवन गरी कुल २४ वटा भवनहरू निर्माणको लागि योजना बनाईएको छ। त्यस्तै सडक, ढल निकास, परिसर पर्खाल, सडक बत्ती, सुरक्षा पोष्ट जस्ता अन्य संरचनाहरू पनि निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यस प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, अन्तर्गत प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ स्थापना गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्र र वरपरको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापनका उपायहरूको अवलम्बन गर्दै वातावरणीय क्षति न्यून गर्नपर्ने भएकोले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्न लागिएको हो।

२.२ प्रस्तावको विवरण

२.२.१ अवस्थिति


प्रस्तावित संरचनाहरू लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाको सात गाउँपालिका मध्ये राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित छन्। राप्ती गाउँपालिका दाङ जिल्लाको दक्षिण पूर्वमा अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको गाउँपालिका

हो। दाङ जिल्लामा चुरे क्षेत्र बाहेक कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र संरक्षित सिमसार क्षेत्रहरू छैनन्। आयोजना क्षेत्रबाट चुरे १.२ कि.मि. टाढा अवस्थित छ। यसर्थ आयोजना क्षेत्र नेपालका कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दैन। आयोजनास्थल पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएर २०० मिटर उत्तरतर्फ अवस्थित छ। उक्त स्थानमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका २१ भवन, ३ सुरक्षा पोष्ट, १४ शौचालय, ६ वटा ब्लक ५ वर्कसप, १ विश्राम कक्ष र २ पोखरी सहितका कुल ५२ संरचनाहरू रहेका छन्। भवन तथा संरचनाहरूमध्ये मध्ये ३ वटा शौचालय बाहेक अन्य सम्पूर्ण संरचनाहरू आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिने छन्। उक्त शिक्षालयलाई दाङ जिल्लाकै गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३, गोबरडिहा स्थित श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालय परिसरमा स्थानान्तरण भैरहेको छ। भौगोलिक हिसाबमा आयोजना क्षेत्र समुन्द्री सतहदेखि २८८ मिटरको उचाईमा अवस्थित छ। आयोजना क्षेत्रको तस्विर नं. २.१ मा नेपालको नक्सामा देखाईएको छ भने र तस्विर नं. २.२ मा गाउँपालिकाको नक्सामा देखाईएको छ।




तस्विर २. १: नेपालको नक्सामा आयोजना क्षेत्र

नक्सा स्रोत: नापी विभाग, २०२० को डेटा र अध्ययन टोली



तस्विर २. २:राप्ती गाउँपालिकाको नक्सामा आयोजना क्षेत्र

नक्सा स्रोत: नापी विभाग, २०२० को डेटा र अध्ययन टोली



तस्विर २. ३:टोपोग्राफिक नक्सामा आयोजना क्षेत्र

नक्सा स्रोत: नापी विभाग, १९९६ को डेटा र अध्ययन टोली

२.२.२ पहुँच

आयोजना क्षेत्रसँगको मुख्य पहुँचमार्ग काठमाडौँदेखि भरतपुर-बुटवल हुँदै भालुबाङ लालमटीया रहेको छ। पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको भालुबाङ-लालमटीया सडक खण्डबाट २०० मिटरको दूरीमा आयोजनास्थल रहेको छ। राजमार्गबाट आयोजनास्थल छिर्ने सडक औषतमा १० मिटर चौडाईको रहेको छ। उक्त सडकको सम्पूर्ण चौडाई कालो पत्रे गरिएको छैन भने कालोपत्रे बिग्निएको अवस्थामा रहेको छ। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि सडकमा नाला बनाउनपर्ने तथा नियमित मर्मतसम्भारको आवश्यकता रहेको छ।

तालिका २. १: आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्गको विवरण

सडकको नाम	सडकको स्तर	सडकको अवस्था	दूरी (किमि मा)
काठमाडौँ-भरतपुर	राजमार्ग (H6)	कालोपत्रे	१५०
भरतपुर - लालमटीया	राजमार्ग (H1)	कालोपत्रे	२३६
लालमटीया-आयोजनास्थल	स्थानी सडक (L)	बिग्निएको कालोपत्रे	०.२

आयोजनाका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार रहेका छन्:

तालिका २. २: आयोजनाका मुख्य विशेषताहरू

बिषय	विवरण
आयोजनाको नाम	लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना (मन्त्रालय प्रशासनिक भवन तथा प्रदेश सभा भवन)
प्रस्तावकको नाम	पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई
भौगोलिक स्थान	
गाउँपालिका	राप्ती गाउँपालिका, वडा नं. ३
प्रभावित वडाहरू	वडा नं. ३, २ र ४
जिल्ला	दाङ
प्रदेश	लुम्बिनी
अक्षांश	२७° ५०' ५३.१८" N
देशान्तर	८२° ४२' १६.८७" E
समुन्द्री सतहबाट उचाई	२८८ मिटर
पहुँच	काठमाडौँ-लालमटीया, पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग ३८६ कि.मि. को दुरीमा र राजमार्गबाट २०० मिटरको दूरीमा
जग्गा कित्ता नम्बर	कित्ता नं. १ र कित्ता नं. १८
जग्गा स्वामित्व	नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ऐलानी पर्ती जग्गा, साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटीया ले उपभोग गर्दै आईरहेको
कित्ताको कुल क्षेत्रफल	१२.१६३६ हेक्टर
भवन तथा निर्माण क्षेत्र	
भवन तथा संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफल	विद्यमान भवन: ०.६८६३ हेक्टर (५.६४%) नयाँ भवन: १.९३०४ हेक्टर (१५.८७%) सडक तथा अन्य संरचना: ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%)
खुला हरियाली क्षेत्र	४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%)

बिषय	विवरण
भवन संख्या	१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, १२ मन्त्रालय भवन, १ प्रदेश सभा चमेना गृह, एक पुस्तकालय, १ संसदीय समिती भवन, १ प्रदेश सचिवालय भवन, १ प्रदेश सभा भवन र ६ संसदीय दल भवन गरी कुल २४ वटा भवन
भवनको उचाई (भुईतलाबाट)	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय-२४.२ मिटर, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय-२१.९ मिटर
भवनको भुईतलाको क्षेत्रफल	१४२९.०५ वर्ग मिटर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ७९१.९८ वर्ग मिटर, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
भवनका प्रकार	ढलान
पार्किङ गर्न सकिने कारको संख्या	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय-१६ वटा, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय-८४ वटा
पार्किङ गर्न सकिने मोटर साईकलको संख्या	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय-२० वटा, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय-१२६ वटा
आन्तरिक सडक	
मूल सडक (कालोपत्रे)	१२१२ मिटर (१२ मिटर चौडाई भएको २-२ मिटर फूटपाथ सहित) ४२९ मिटर (१० मिटर चौडाई भएको १.५-१.५ मिटर फूटपाथ सहित)
लिङ्ग सडक	११४०.८ मिटर (७ मिटर चौडाई भएको) २५७.७७ मिटर (६ मिटर चौडाई भएको)
पैदल यात्री बाटो	रहने
अन्य संरचनाहरू	
हरियाली विकास क्षेत्र	३४५२५.७९३ वर्ग मिटर
पानी पोखरी	३ वटा
विश्राम केन्द्र	४ वटा
पानी पोखरी जाने काठको पुल	४ वटा
सुरक्षाकर्मी पोष्ट	५ वटा
फउन्टेन (सजावट)	१ वटा
मण्डल निर्माण	२ वटा
एम्पी थियटर	१ वटा
कोर्टयार्ड	१ वटा
विद्युत कन्ट्रोल कोठा	१ वटा
बुद्ध स्तुपा जाने भन्याङ	१ वटा
रिचार्ज पिट	९७ वटा
सुविधाहरू	
लिफ्ट संख्या	मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा-१ वटा, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा-७ वटा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि च्याम्प	रहनेछन्

बिषय	विवरण
आपतकालीन समयमा बाहिर निस्कनको लागि व्यवस्था	रहनेछ
धुवौं पहिचान गर्ने यन्त्र र आगो निभाउने उपकरणहरू	रहनेछ
बैठक हल	प्रत्येक भवनमा एक/एक वटा रहनेछन्
सभा हल	१ वटा
A/C सुविधा, कोठा तताउने/चिस्याउने सुविधा	रहनेछ
खानेपानी तथा सरसफाई	
पानी भण्डारण ट्याङ्की	७ घन मि. क्षमताको २ वटा ट्याङ्की निर्माण गरिने हरेक भवनलाई
अग्नी नियन्त्रणको लागि पानी भण्डारण ट्याङ्की	रहनेछ
दैनिक पानी आवश्यकता	५०,००० लिटर प्रति दिन भूमिगत पानी (३०,००० लिटर प्रति दिन) मुलको पानी (२०,००० लिटर प्रति दिन)
फोहोर मैला उत्पादन	ठोस फोहोर (१३५ किलोग्राम प्रति दिन) तरल फोहोर (३०,००० लिटर प्रति दिन)
सेफ्टिक ट्याङ्क	प्रत्येक भवनमा १-१ वटा रहनेछ
ढल प्रशोधन प्लान्ट (STP — Sewage Treatment Plant)	प्रत्येक भवनमा १-१ वटा रहनेछ (१०० घ.मि. प्रतिदिन क्षमता)
अन्य आवश्यक कुराहरू	
उर्जा	उर्जाको स्रोत— नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रीडबाट वैकल्पिक उर्जा — २ वटा जेनेरेटर (क्षमता — ३०० KV)
कामदार संख्या	निर्माण चरण- २२८ दक्ष कामदार, ६८२ सामान्य श्रमिक, ५ इन्जिनियर र १० सुपरभाइजर
प्रस्तावित आयोजनाको लागि कुल अनुमानित लागत	ने.रु. ६,४७,६०,३६,७८८.४८
निर्माण समय	४ वर्ष

२.२.३ आयोजनाका संरचना एवं अवयवहरूको जानकारी

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने संरचना तथा स्थानहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छः

- कामदार शिविर
- पार्किङ क्षेत्र
- निर्माण भण्डारण क्षेत्र
- आन्तरिक सडक
- संरक्षित माटो राख्ने स्थल
- फोहोर बस्तु जम्मा गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने स्थल

२.२.३.१ कामदार शिविर

आयोजनाको प्रशासनिक कार्यका लागि कार्यालय र आवासीय कामदारका लागि कामदार शिविर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा हाल कायम रहेका भवन तथा संरचनाहरूमा नै स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाका लागि थप शिविरको आवश्यकता भएमा आयोजना परिसरभित्रै स्थापना गरिनेछ। आयोजनाको शिविरमा सामान्य स्वास्थ्य सुबिधा, सफा खानेपानी, चमेना गृह, शौचालय, बाथरूम, सुत्ने कोठा, बिजुली र टीभी हुनेछ।

२.२.३.२ पार्किङ क्षेत्र

आयोजना सञ्चालनका लागि दैनिक प्रयोग गरिने सवारी साधन तथा निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग गरिने ट्रकको पार्किङ गर्नका लागि पार्किङ क्षेत्र आयोजना परिसरभित्र नै प्रस्ताव गरिएको छ। पार्किङ स्थलले एक वटा स्काभेटर, एक वटा बुलडोजर, दुईवटा डम्प ट्रक, एक वटा सर्भिस भ्यान, एक वटा ट्याङ्कर, दुईवटा जीप र चार वटा मोटरसाईकल पार्किङ गर्नेछ। आयोजनाले प्रत्येक भवनको लागि पार्किङ क्षेत्रको विकास गर्नेछ।

२.२.३.३ निर्माण सामग्री भण्डारण कक्ष

आयोजनालाई आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, रड जुता निर्माण सामग्रीको भण्डारणको लागि आयोजना स्थल परिसरभित्रै भण्डारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। भण्डारण कक्षमा आयोजनालाई आवश्यक मेसिनहरू र गाडीहरू सञ्चालनको लागि लमहीको तेल डिपोबाट ल्याईएको खनिज तेललाई भण्डारण गर्न प्रयोग गरिनेछ।

२.२.३.४ आन्तरिक सडक

पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजना परिसरको मूल गेट २०० मिटरको दूरीमा रहेको छ। यसर्थ आयोजना स्थलसम्म यातायातको पहुँच रहेकाले पुहुँचका लागि नयाँ सडकको आवश्यकता देखिएको छैन। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक राजधानी भवनहरू एक आपसमा जोड्नको लागि १२ मिटर चौडाई भएको १११२ मिटर लामो र ४२९ मिटर लामो (१० मिटर चौडाई भएको १.५-१.५ मिटर फूटपाथ सहित), कालोपत्रे मूल सडक, ७ मिटर चौडाई भएको ११४०.८ मिटर लामो र २५७.७७ मिटर (६ मिटर चौडाई भएको) लिङ्ग सडक, २ मिटर चौडाई भएको ११०० मिटर लामो फूटपाथ, भवनसम्म पुग्न पैदल यात्री बाटोको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

२.२.३.५ जमिनको सतहको मलिलो माटो राख्ने स्थल

निर्माण स्थलको जमिनको सतहको मलिलो माटो व्यवस्थापन गर्न एउटा व्यवस्थापन स्थल प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त मलिलो माटोलाई आयोजनाको हरियाली क्षेत्र व्यवस्थापन, बगैँचा र ल्याण्डस्केपिङको लागि प्रयोग गरिनेछ। आयोजनाबाट निस्किएको माटोलाई आयोजना स्थल परिसरभित्रै व्यवस्थापन गरिनेछ। अन्य कुनै व्यवस्थापन क्षेत्रको आवश्यकता पर्ने छैन।

२.२.३.६ ठोस फोहोर बस्तु जम्मा गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने स्थल

आयोजना स्थलमा कामदार शिविरको भान्सा, तथा सामानहरू प्याकिङ बाट प्राप्त हुने ठोस फोहोर बस्तुलाई जम्मा गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न गर्नका लागि एउटा छुट्टै फोहोर व्यवस्थापन स्थल एवं विधि प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना निर्माणपश्चात सञ्चालनको लागि समेत छुट्टै फोहोर संकलन/व्यवस्थापन स्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

२.२.४ आयोजना सम्बन्धि क्रियाकलाप

यो आयोजना भर्खरै कार्यान्वयनमा जाने प्रकृतीको आयोजना हो। आयोजना कार्यान्वयनका लागि रुखहरू हटाउने बाहेकका प्रमुख कामहरू गर्न पर्ने अवस्था छैन। विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका संरचनालाई निर्माण सामग्रीको भण्डारण तथा कामदार शिविरको लागि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै आयोजनाको आन्तरिक सडकमा पर्ने तीन वटा शौचालय बाहेक अन्य भवन तथा संरचना हटाउन पर्ने छैन।

२.२.४.१ निर्माण कार्य गर्नुपूर्वका क्रियाकलापहरू

- क) शिक्षालयलाई स्थानान्तरण गर्ने
- ख) आयोजना क्षेत्रका रुखहरू प्रचलित कानून बमोजिम हटाउने
- ग) आयोजना क्षेत्रलाई तारबार गर्ने
- घ) कामदार शिविर र भण्डारण कक्ष स्थापना गर्ने
- ङ) पहुँचमार्ग निर्माण एवं मर्मत गर्ने

२.२.४.२ निर्माण कार्य हुँदा गरिने क्रियाकलापहरू

- क) भवन निर्माण गर्ने
- ख) सडक निर्माण गर्ने, पैदल यात्रीका लागि बाटो निर्माण गर्ने
- ग) ढल निकासको व्यवस्था गर्ने
- घ) परिसर पर्खाल र तारबार गर्ने
- ङ) बगैँचा, फउन्टेन, मण्डल, बुद्ध स्तुपा, एम्पी थियटर, हरियाली क्षेत्र र ल्याण्डस्केपिङ गर्ने
- च) पानी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्ने
- छ) पानी भण्डारण ट्याङ्की व्यवस्था गर्ने
- ज) विद्युत कन्ट्रोल भवन
- झ) सभा हल
- ञ) पानी पोखरी
- ट) सुरक्षा पोष्ट निर्माण गर्ने

२.२.४.३ आयोजना संचालन पश्चात् गरिने क्रियाकलापहरू

- क) प्रदेश सरकारको कार्यालय संचालन गर्ने
- ख) आवश्यकता अनुसार परिसरभित्र संरचनाहरू थप गर्ने
- ग) मर्मत सम्भार गर्ने

२.२.५ निर्माण सामग्री तथा साधनहरू

आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू निर्माण व्यवसायीमार्फत आपूर्ति गरिनेछ। आवश्यक सामग्रीहरू यसप्रकार रहेका छन्:

- आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सिमेन्ट लमही/घोराही वा नजिकको बजारबाट बाट आपूर्ति गरिने।
- ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री सरकारबाट अनुमतिप्राप्त क्रसर तथा ढुङ्गा उद्योग वा स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति गरिने।

- रड, फलाम, स्टील र जस्ता निर्माण सामग्री लमही तथा वरपरका शहरका हार्डवेयर पसलहरूबाट निर्माण आपूर्ति गरिने।
- विभिन्न प्रकारका सवारी साधन र मेशिनरीहरू खरिद तथा बहालमा लिने व्यवस्था मिलाईने।

२.२.६ आवश्यक उर्जा र इन्धनको आपूर्ति

निर्माणको अवधिमा उर्जाको स्रोतको रूपमा आयोजनाका विद्युतीय उपकरणहरू चलाउनको लागि बिजुलीको प्रयोग गरिनेछ भने ब्याकअपको लागि २०० kVA को एउटा जेनेरेटर समेत राखिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालनको समयमा ३०० kVA को दुईवटा जेनेरेटर राखिनेछ भने विद्युतीय उर्जाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। आयोजनालाई आवश्यक खनिज ग्यास र तेल (डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल) लमहीका डिपोहरूबाट आपूर्ति गरिने।

२.२.७ आवश्यक जनशक्ति

आयोजनाका भवन र संरचना निर्माण को लागि करिब ४ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनालाई कूल ९२५ जना कामदार ४ वर्षको लागि निरन्तर आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसबाट लगभग २७ लाख ७५ हजार दिन रोजगारी उपलब्ध हुने देखिन्छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण यसप्रकार रहेको छ।

तालिका २. ३: आयोजनाको लागि आवश्यकता पर्ने जनशक्तिको विवरण

अवधि/प्रकार	अदक्ष/ अर्धदक्ष	दक्ष	विशेषज्ञ	कूल
निर्माणको चरणमा	६८२	२२८	१५	९२५

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९

२.२.८ जग्गाको क्षेत्रफल तथा प्रकार

साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र शिक्षालयले भोगचलन गरिरहेको १२.१६३६ हेक्टर ऐलानी पर्ती जमिन रहेको छ। हाल उक्त जग्गाको भोगचलनको लागि नेपाल सरकारबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई स्विकृती दिईएको छ। उक्त जमिन तथा शिक्षालयका विद्यमान संरचना उपयोग गर्दै प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसर्थ आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जमिन सरकारी जमिन रहेको र वन क्षेत्र बाहेकको क्षेत्र रहेको देखिन्छ। भू-उपयोगका आधारमा आयोजना क्षेत्र मिश्रित किसिमको रहेको छ। आयोजना क्षेत्रमा शिक्षालयका भवनहरू, सडक संरचना विद्यमान छन् भने घाँस तथा झाडी र आपँका रुखहरूले ढाकेको क्षेत्रको बाहुल्य रहेको छ। शिक्षालयका विद्यमान भवनहरूले ०.६८६३ हेक्टर (५.६४%) ओगटेको छ। आयोजनाका प्रस्तावित भवनहरूले ढाक्ने जमिनको क्षेत्रफल १.९३०४ हेक्टर (१५.८७%) रहेको छ। आयोजना निर्माणपछी भवनले ढाकेको क्षेत्र २.६१६७ हेक्टर पुग्नेछ जुन कुल जमिनको २१.५१% रहेको छ। बाँकी रहेको जमिनमध्ये ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) जमिनलाई लाई पोखरी, मण्डल, सडक संरचना निर्माण गर्न तथा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जमिन हरियाली विकास क्षेत्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण जमिन स्थायी प्रकृतिको रहेको छ।

तालिका २. ४: आयोजनाका लागि आवश्यक जमिनको विवरण

क्र.स.	संरचना	जमिनको प्रकृति (हे. मा)										कुल (हे. मा)
		वन		खेतियोग्य जमिन		बगर सहितको बाँझो जमिन		घास, बुट्यान र झाडीले ढाकेको हाल संरचना भएको क्षेत्र		समूहगत योगफल		
		निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	
१.	साविक भवन संरचना	-	-	-	-	-	-	-	०.६८६३	-	०.६८६३	०.६८६३
नयाँ भवन तथा संरचना												
क. भवन												
मन्त्रालयतर्फ												
२.	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद भवन (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.१४५४	-	०.१४५४	०.१४५४
३.	मन्त्रालय भवनहरु (१२)	-	-	-	-	-	-	-	०.९५०४	-	०.९५०४	०.९५०४
४.	विश्राम केन्द्र (४)	-	-	-	-	-	-	-	०.०२५६	-	०.०२५६	०.०२५६
५.	सुरक्षाकर्मी घर (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.००५६	-	०.००५६	०.००५६
६.	विद्युत कन्ट्रोल कोठा (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.००७५	-	०.००७५	०.००७५
प्रदेश सभातर्फ												
७.	प्रदेश सभा हल हल (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.१२६७	-	०.१२६७	०.१२६७
८.	प्रदेश सचिवालय (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.१४३८	-	०.१४३७	०.१४३७
९.	क्यान्टिन ब्लक (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०४६९	-	०.०४६८	०.०४६८
१०.	पुस्तकालय ब्लक (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०५६७	-	०.०५६७	०.०५६७
११.	समिति भवन ब्लक (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.१२५९	-	०.१२५९	०.१२५९
१२.	प्रदेश सभा दल भवन ब्लक (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.२१८४	-	०.२१८४	०.२१८४
अन्य												
१३.	प्रवेश द्वार (२)	-	-	-	-	-	-	-	०.०१३७	-	०.०१३७	०.०१३७
१४.	परिसर पर्खाल (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०६३८	-	०.०६३८	०.०६३८
ख. सडक तथा पैदल यात्री मार्ग												
१५.	मूल सडक (कालोपत्रे) १२ चौडा मिटर फुटपाथ सहित	-	-	-	-	-	-	-	१.४५४३	-	१.४५४३	१.४५४३
१६.	मूल सडक (कालोपत्रे) १० मिटर चौडा फुटपाथ सहित	-	-	-	-	-	-	-	०.४२९३	-	०.४२९३	०.४२९३
१७.	लिङ्ग सडक (ब्लकले बनेको)	-	-	-	-	-	-	-	०.९५३२	-	०.९५३२	०.९५३२

क्र.स.	संरचना	जमिनको प्रकृति (हे. मा)										कुल (हे. मा)
		वन		खेतियोग्य जमिन		बगर सहितको बाँझो जमिन		घास, बुट्यान र झाडीले ढाकेको हाल संरचना भएको क्षेत्र		समूहगत योगफल		
		निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	
१८.	पैदल यात्री बाटो (ब्लकले बनेको)	-	-	-	-	-	-	-	०.०४५८	-	०.०४५८	०.०४५८
ग. अन्य संरचना												
१९.	कोर्टयार्ड क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	०.६९७९	-	०.६९७९	०.६९७९
२०.	प्रदेश सभातर्फ पार्किङ	-	-	-	-	-	-	-	०.२६६१	-	०.२६६१	०.२६६१
२१.	मण्डल निर्माण (२)	-	-	-	-	-	-	-	०.२४२८	-	०.२४२८	०.२४२८
२२.	एम्पी थियटर (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.१८२१	-	०.१८२१	०.१८२१
२३.	बुद्ध स्तुपा जाने भन्याङ (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०८२३	-	०.०८२३	०.०८२३
२४.	फउन्टेन (सजावट) (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०४५७	-	०.०४५७	०.०४५७
२५.	फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०३००	-	०.०३००	०.०३००
२६.	खानेपानी प्रशोधन प्लान्ट (१)	-	-	-	-	-	-	-	०.०३५१	-	०.०३५१	०.०३५१
२७.	पानी पोखरी (३)	-	-	-	-	-	-	-	०.१८१४	-	०.१८१४	०.१८१४
२८.	पानी पोखरी जाने काठको पुल (४)	-	-	-	-	-	-	-	०.०१६१	-	०.०१६१	०.०१६१
घ. हरियाली विकास क्षेत्र												
२९.	मन्त्रालयतर्फ	-	-	-	-	-	-	-	३.४५२६	-	३.४५२६	३.४५२६
३०.	प्रदेश सभातर्फ	-	-	-	-	-	-	-	०.६१७०	-	०.६१७०	०.६१७०
३१.	साविक पोखरी	-	-	-	-	-	-	-	०.१९०४	-	०.१९०४	०.१९०४
३२.	अन्य खाली क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	०.६२५०	-	०.६२५०	०.६२५०
	समूहगत योगफल	-	-	-	-	-	-	-	१२.१६३६	-	१२.१६३६	१२.१६३६
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	१२.१६३६	-	१२.१६३६	१२.१६३६
	प्रतिशतमा (%)	-	-	-	-	-	-	-	१००	-	१००	-

स्रोत: स्थलगत अध्ययन र प्रस्तावक, २०७९

२.२.९ निर्माण योजना र तालिका

आयोजनाका भवन तथा संरचना निर्माणका लागि करिव ४ वर्षको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना तयारीका लागि तीन महिना लाग्नेछ। पहिलो चरणको निर्माण भवन निर्माण (१ मुख्यमन्त्री कार्यालय र ७ वटा मन्त्रालय) को लागि २४ महिना, आयोजनाका अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न १५ महिना र रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरणको लागि ६ महिना लाग्नेछ।

तालिका २. ५: आयोजनाको निर्माण तालिका पहिलो चरण

विवरण/ महिना	०-३	३-६	६-९	९-१२	१२-१५	१५-१८	१८-२२	२२-२४	२४-२७	२७-३०
जमिन खाली गर्ने तथा निर्माण सामग्रीको तयारी										
भवन निर्माण गर्ने										
सडक, पैदलमार्ग, ल्याण्डस्केपिङ, पोखरी मण्डल लगायतका संरचना निर्माण										
रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरण										

त्यसैगरी दोस्रो चरणको निर्माण भवन निर्माण (५ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सभाका भवनहरू, प्रदेश सचिवालय, क्यान्टिन, पुस्तकालय, समूह भवन, प्रदेश सभा सदस्य भवन र सुरक्षा पोष्ट) को लागि १८ महिना, आयोजनाका अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न ९ महिना र रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरणको लागि ३ महिना लाग्नेछ।

तालिका २. ६: आयोजनाको निर्माण तालिका दोस्रो चरण

विवरण/ महिना	१८-२२	२२-२४	२४-२७	२७-३०	३०-३३	३३-३६	३६-३९	३९-४२	४२-४५	४५-४८
भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने										
रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरण										

२.३ प्रस्तावको उद्देश्य

प्रस्तावित आयोजनाका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन्:

- लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णय बमोजिम राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने
- लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन तथा संरचना र प्रदेश सभा सँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने
- प्रदेश सरकारका प्रशासनिक सेवाहरू राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा सञ्चालन एवं सेवा प्रदान गर्ने

३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधि

३.१ सम्बन्धित प्रकाशित वा अप्रकाशित सामग्री/प्रतिवेदनको पुनरावलोकन

यस आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजना नक्साहरू, आयोजना सञ्चालन हुने राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र भू-गर्भ पार्श्वचित्र, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा, गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) प्रतिवेदन, स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना प्रतिवेदन आदिको अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिएको छ। यसका अतिरिक्त आयोजनासँग सम्बन्धित कानूनी दस्तावेजहरूको समेत पुनरावलोकन गरिएको छ। पुनरावलोकन गरिएका सामग्रीहरूको सूची यसप्रकार रहेको छ

- आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदन, २०७९
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा, २०७८
- राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) प्रतिवेदन, २०७८
- स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७७
- राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६
- Geological Study of Rapti Rural Municipality Dang, 2020
- National Housing and Population Census 2011, (Household, Population and Sex) ward level (based on new structure of 753 local units), 2017
- The state of Nepal's Forest, 2015
- Churia Forests of Nepal, 2014

३.२ प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण

आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण गर्दा तथा संचालनको चरणमा आयोजनास्थल वरपर पर्नसक्ने सम्भावित वातावरणीय असरहरूको आधारमा प्रभाव क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। अध्ययनले आयोजनाका कृयाकलापबाट पर्ने असरको परिणाम, फैलावट र अवधिको आधारमा प्रभाव क्षेत्रलाई तीन भागमा बाढेको छ। आयोजना भन्नाले «प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना» र प्रभाव क्षेत्र भन्नाले «प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र», «अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र» र «प्रभावित क्षेत्र» रहेका छन्। प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रले आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थल तथा यसका संरचनाहरूलाई बुझाउँदछ। आयोजना क्षेत्र भन्नाले राप्ती गाउँपालिका, राप्ती उपत्यका र आयोजनास्थल वरपरको क्षेत्र बुझाउँदछ भने आयोजनास्थल भन्नाले साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको चार किल्ला बुझाउँदछ।

३.२.१ प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र (DIA)

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र भन्नाले आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थल तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बनाईने संरचनाहरू र यस्ता संरचनाहरू संचालन एवं आयोजना कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्र, आयोजनाका लागि छुट्याईएको तथा नियन्त्रण गरिएको क्षेत्रलाई बुझाउने छ। अध्ययनले भवन तथा संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्र र आयोजनाका संरचनाहरूबाट ५०० मिटरको दूरीसम्मका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट

यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ। राजनीतिक नक्साङ्कनको आधारमा, आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४ भित्र पर्दछन्।

३.२.२ अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र (IIA)

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र भन्नाले आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थल तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बनाईने संरचनाहरू र यस्ता संरचनाहरू संचालन एवं आयोजना कार्यान्वयनबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने क्षेत्रलाई बुझाउने छ। अध्ययनले भवन तथा संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्र र आयोजनाका संरचनाहरूबाट ५०० मिटर बाहिरदेखि आयोजना संचालन हुने गाउँपालिकाको वडाको सिमासम्मको क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा भन्दा कम असर पर्नेछ। राजनीतिक नक्साङ्कनको आधारमा, आयोजनाको अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४ पर्दछन्।

३.२.३ प्रभावित क्षेत्र (ZOI)

प्रभावित क्षेत्र भन्नाले आयोजना द्वारा संचालित कृयाकलापहरूद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव नपर्ने तर प्रशासनिक तथा प्राविधिक रूपमा असर पर्नसक्ने आयोजना क्षेत्र वरीपरीका क्षेत्रहरू बुझिन्छ। अध्ययनले आयोजना कार्यान्वयन हुने गाउँपालिका, तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। राजनीतिक नक्साङ्कनको आधारमा, राप्ती गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र भित्र पर्दछ।

तालिका ३. १: आयोजना प्रभाव क्षेत्रको विवरण

प्रभावको वर्गिकरण	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र	अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र
प्रभाव निर्धारण	भवन तथा संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्र र आयोजनाका संरचनाहरूबाट ५०० मिटरको दूरीसम्मका क्षेत्र	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र बाहिरदेखि आयोजना संचालन हुने गाउँपालिकाको वडाको सिमासम्मको क्षेत्र	आयोजना कार्यान्वयन हुने गाउँपालिका
असर पर्ने क्षेत्र	आयोजना संचालन हुने राप्ती उपत्यका क्षेत्रको बागडुङ्गी, लालमटीया र मौरीघाट गाउँ	राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४ वडा भित्रका क्षेत्रहरू	राप्ती गाउँपालिका

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९

३.३ प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको नक्साको अध्ययन तथा विश्लेषण

आयोजना क्षेत्रको नक्सालाई टोपोग्राफिक नक्सा, गुगल नक्सा, भूउपयोग नक्सा, र भूगर्भ नक्सामा ओभरले गरी पुनरावलोकन गरिएको थियो। साथै आयोजनाको नक्सा, डिजाईन र प्लान समेत अध्ययन गरिएको थियो। नक्साको सहयोगले भौतिक वातावरणसँग सम्बन्धित टोपोग्राफिक जानकारी: भिरालोपना, पहिरो, चट्टान भएको ठाउँ, बस्ती क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, नदी, वनजंगल; नदी: नदी, खोला, खोल्साको सञ्जाल, सञ्जालको घनत्व, भिरालोपना, जलाधार क्षेत्र; जलवायु सम्बन्धी: समुन्द्री सतहदेखिको उचाई, आद्रता (चिसोपना, सुख्खापना) आदि; जैविक वातावरणसँग सम्बन्धित बोटबिरुवाले ढाकेको क्षेत्रको आधारमा: वन, झाडी/बुट्यान, घाँसे जमिन, बाँझो जमिन आदि; भिरालोपना, जमिनको फर्काई (पाटो), वनको

घनत्व र वनको वितरण र सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका बस्तीको वितरण, घरहरूको घनत्व, खेतियोग्य जमिनको वितरण, स्थानहरू बारे जानकारी जस्तै मन्दिर, विद्यालय, भौतिक संरचना आदि जानकारीहरू प्राप्त गरियो।

३.४ चेकलिष्ट/म्याट्रिक्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन

अनुसूचीमा ७ राखिए बमोजिमको चेकलिष्ट चेकलिष्ट/म्याट्रिक्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी भौतिक, जैविक र सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो।

३.५ स्थलगत अध्ययन

अध्ययन संलग्न भिन्न भिन्न टोलीहरूद्वारा आयोजना क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन मिति २०७९, जेठ २७ देखी असार ३ गतेसम्म गरिएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न समयमा थप अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन तथा नमूना संकलन गरिएको थियो। स्थलगत अध्ययनको क्रममा भौतिक, जैविक र सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिएको थियो।

३.५.१ भौतिक वातावरण

आयोजना क्षेत्रको भौतिक वातावरणको अध्ययन एवं जानकारी सङ्कलनको लागि आयोजना स्थल तथा वरिपरिका क्षेत्रहरूको भौतिक वातावरणका पक्षहरूको भौतिक वातावरण विज्ञ सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरेको छ। आयोजनास्थल र आयोजनाका संरचनाहरू बन्ने स्थानको ५०० मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर यस अध्ययन गरिएको छ। तथापि आयोजना क्षेत्रका मुख्य बस्ती तथा क्षेत्रलाई समेत अध्ययनमा समावेश गरिएको छ। भौतिक वातावरणका टोपोग्राफी, भूउपयोग, माटो, भूगर्भ, हाईड्रोलोजी, जलवायु, पानीको गुणस्तर, ध्वनि तथा कम्पन, हाल भैरहेका तथा प्रस्ताव गरिएका विकासका पूर्वाधार एवं संचलनका बारेमा समेत अध्ययन गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रको भौतिक वातावरणसँग सम्बन्धित तस्वीरहरू रेकर्ड तथा सङ्कलन गरिएको छ।

३.२.२.१ जैविक वातावरण

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि आयोजना क्षेत्र भित्रको बोटबिरुवा तथा त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनका लागि आयोजना क्षेत्रमा पर्ने वन भित्रका सम्पूर्ण रुखहरूको गणना (Total count) गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा भेटिएका वन्यजन्तुका शरिरका चिन्हहरू, दिसा, आवाज, खोसिएको/पन्जाले बनाएको चिन्ह, रुखमा भाग, दुला/खोपिल्टा एवं चराका गुँडहरूको रेकर्ड गरिएको छ। त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा पाईने वन्यजन्तु तथा माछाहरूका बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लक्षित व्यक्ति अन्तर्वार्ताविधिबाट जानकारी सङ्कलन गरिएको छ। जैविक वातावरणका सम्पूर्ण पक्षको स्थलगत जानकारी दिने गरी तस्वीर समेत सङ्कलन तथा रेकर्ड गरिएको छ।

३.२.२.२ सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक वातावरणमा अपनाउनुपर्ने विधि

आयोजना क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित जानकारी सङ्कलनको लागि आयोजना क्षेत्रको बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लक्षित व्यक्ति अन्तर्वार्ता अन्तर्क्रिया मार्फत गरिएको छ। सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणका विज्ञसहितको अध्ययन टोलीद्वारा गरिने स्थलगत अध्ययनमा घरधुरी र जनसंख्याको वितरण, जातजातिहरू, धर्म, मातृभाषा, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, गाउँ जोड्ने सडक, खानेपानीको स्रोत, उर्जाको स्रोत, धार्मिक स्थलहरू, स्थानीयले मान्ने मुख्य चाडपर्वहरू, स्थानीयले लगाउने प्रमुख बालीनालीहरू, त्यहाँ लगाउँदै आएका प्रमुख फलफूलहरू, स्थानीय स्तरमा गरिएको तरकारी खेती, खेतबारीमा सिँचाईको अवस्था, सिँचाई समूहको नाम, पशुपालन

तथा कुखुरापालन एवं तिनको व्यवसायिकरणको अवस्था, बस्तीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू, बस्ती क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू, नजिकमा पर्ने बजार क्षेत्र/आर्थिक कारोवार हुने ठाउँ, वस्तुहरूको बजारभाउ, कामको ज्याला दर, गाउँपालिकाको वडा कार्यालय भएको स्थान, नजिकको प्रहरी चौकी रहेको स्थानको अध्ययन गरिएको छ। त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रमा पाईने गैरकाष्ठजन्य वन पैदावरको व्यापार व्यवसायको पनि अध्ययन गरिएको छ। आयोजनाको नजिकमा पर्ने बस्तीका स्थानीयसँग प्रभावसँग सम्बन्धित छुलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा जानकारी व्यक्ति अन्तर्वार्ता मार्फत सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणको विवरण संकलन गरिएको छ।

३.६ सङ्कलित नमूनाको प्रयोगशालामा विश्लेषण

आयोजना क्षेत्रको नजिकमा पर्ने दोलाई खोलामा वर्षाको समय बाहेक पानी नहुने भएकोले गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन। आयोजनस्थलमा प्रयोग गरिने धाराको पानी र साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयबाट निस्केको ढल निकासको पानीको नमूना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो। उक्त परीक्षणको नतिजा एवं विश्लेषण प्रतिवेदनको अनुच्छेद ६, आयोजना क्षेत्रको विद्यमान वातावरणीय अवस्था मा राखिएको भने प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनलाई अनुसूची ६ मा राखिएको छ।

३.७ तथ्याङ्कको विश्लेषण

अध्ययनबाट प्राप्त मात्रात्मक तथ्याङ्कलाई बारम्बारता, औषत, प्रतिशत र कूल योगफलको आधारमा तथा गुणबोधक तथ्याङ्कलाई तिन्का गुणहरूको आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। आयोजनास्थलबाट हटाउन पर्ने रुखहरूको टिम्बर आयतन र दाउराको आयतन वन नियमावली २०७९ को अनुसूची ९ मा दिइएको विधि र सुत्रहरू प्रयोग गरी निकालिएको छ। विश्लेषणको क्रममा विभिन्न सूचकाङ्क, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, प्रकाशित अनुसूचीसँग तुलना गरिएको छ।

३.८ प्रभावको पहिचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइएको विधि

आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक र सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलनको लागि म्याट्रिक्स विधिको प्रयोग गरिएको थियो। पहिचान भएका र अनुमान गरिएका दुवै खाले असहको महत्वबारे मूल्याङ्कन गरिएको छ। मूल्याङ्कनको आधारमा राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका २०५० अनुसार प्रत्येक प्रभावहरूलाई परिणामको आधारमा उच्च(६०), मध्यम(२०) र न्यून(१०); फैलावटको आधारमा क्षेत्रीय(६०), स्थानीय (२०) र आयोजना स्थल(१०); प्रभाव अवधिको आधारमा छोटो अवधि(५), मध्यम अवधि(१०) र लामो अवधि(२०) अनुसार अङ्क विभाजन गरी कूल योगफलको आधारमा सामान्य(<४५), उच्च (४५-८५) र अति उच्च (>८५) प्रभावमा वर्गिकरण गरिएको छ।

३.९ मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी

साहित्यको पुनरावलोकन, स्थानीय र सरोकारवाला निकायसँग गरिएका छुलफल तथा तहाँबाट प्राप्त सुझाव र स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त विषयवस्तुलाई समेटी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

३.१० सार्वजनिक परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुनुवाई आदि

स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजनास्थल साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटीया, बागडुङ्गी र वरिपरिका बस्तीका स्थानीय तथा सरोकारवाला र मुख्य जानकार व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा परामर्श र अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। छलफल र जानकार व्यक्तिबाट प्राप्त जानकारीलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजनास्थलमा अवस्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभाहलमा आयोजना गरिएको थियो। सुनुवाई कार्यक्रममा मुख्य रूपमा आयोजना प्रभावित लालमटीयाका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका प्रमुख र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधीहरूको उपस्थिती थियो। आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाईको विवरण अनुसूची ३ मा राखिएको छ।

३.११ सार्वजनिक सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण र सुझाव सङ्कलन

आयोजना क्षेत्रका स्थानीय व्यक्ति, समुदाय, सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाहरूको जानकारी तथा आयोजनाबाट पर्न सक्ने वातावरणीय असरहरू बारे सुझावहरू सङ्कलन तथा अध्ययनमा समावेश गर्नका निम्ती लुम्बिनी प्रदेशको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ६-२ बमोजिम प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन नियमावलीको अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा मिति २०७९/०२/०५ गतेको मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्नसक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन नियमावलीको नियम ९(१) बमोजिम अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय तहको कार्यालय तथा संस्थाहरूमा टाँस गरिएको सूचना टाँस गरी सो सूचनालाई मिति २०७९/०५/०२ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसैगरी नियम ४(४) बमोजिम आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धि सार्वजनिक सुनुवाईको लागि मिति २०७९/०५/१३ गतेको प्रदेश टुडे (दाङको तुल्सीपुरबाट प्रकाशित हुने) राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसैगरी लमहीबाट प्रसारण हुने स्थानीय एफएम रेडियो नयाँ युग १०७.५ मेगाहर्जमार्फत मिति २०७९/०५/१३ देखि १५ सम्म सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना प्रसार गरिएको थियो। आयोजनाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन तथा उतार गर्न लागि सात दिने सूचना प्रकाशन गरि राय सुझाव संकलनको लागि प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिने छ। आयोजनाले प्रसार गरेका सूचनाहरूलाई प्रतिवेदनको अनुसूची ४ मा राखिएको छ। सूचना अनुरूप आयोजनाको प्रस्तावक र अध्ययन गर्ने परामर्शदातालाई कुनै लिखित सवाल, प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्राप्त भएमा सवाल सम्बोधन गरी प्रतिवेदन स्वीकृतीको लागि पेश गरिनेछ।

३.१२ सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी

अध्ययनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूबाट प्राप्त राय सुझाव समावेश गरि यस प्रतिवेदनलाई अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनको रूप दिईएको छ। वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा प्रस्तुतीकरण मार्फत प्राप्त हुने विज्ञहरूको सुझावलाई समेत समावेश गरि यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

परिच्छेद-४

प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि स्वीकृत भएको कार्यसूचीमा समावेश गरिएका नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, सन्धि, सम्झौता तथा आयोजनासँग आकर्षित हुने अन्य नीति/नियमलाई यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
१. संविधान		
नेपालको संविधान	धारा ३०	नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण वा हासबाट हुने क्षती बापत पीडितलाई प्रदूषक बाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
	धारा ५१	राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धि नीति: (५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छन्दता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने (८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व व्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने।
२. योजना, नीति र रणनीति		
पन्ध्रौँ योजना, २०७६।७७-२०८१।८२	खण्ड ८.१	<u>रणनीति तथा कार्यनीति</u> वातावरणमैत्री, सुलभ र उत्थानशील आवास निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६	खण्ड ८ को	सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
	खण्ड ८.२ वातावरणीय मूल प्रभाविकरण	<u>निति</u> विकासका आयोजनाहरूको सबै चरणमा वातावरणीय पक्षलाई आन्तरिकिकरण गर्ने। <u>रणनीति तथा कार्यनीति</u> वातावरणीय प्रभाव बाट उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण र अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धिका लागि आवश्यक रकम वातावरणीय अध्ययन गर्दा नै छुट्टाई अघि बढ्नु पर्नेछ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन बारे नियमित अनुगमन र परीक्षण गरिने छ।
	उपखण्ड ८.३	स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
	उपखण्ड ८.५	भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री संरचना निर्माण गरिनेछ।
राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ (२०२०)	८.१ वनको भू-स्वामित्व	<u>रणनीति तथा कार्यनीति</u> वनको भू-स्वामित्व अन्तर्गत नीति एव रणनीतिहरूमा राष्ट्रिय प्राथमिकता

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
		प्राप्त वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न वन प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएमा संघले कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधिका आधारमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने र वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा घटेको वनको क्षेवफललाई परिपूर्ति हुने गरी संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी वृक्षारोपण तथा वनको पुनर्स्थापना गर्ने रणनीति लिएको कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा वनको पुनर्स्थापना गर्नेछ।
नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना, २०५० (१९९३)		वातावरणीय प्रभाव बाट उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण र अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धिका लागि आवश्यक रकम वातावरणीय अध्ययन गर्दा नै छुट्याई अघि बढ्नु पर्नेछ।
राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति, २०४४ (१९८८)	नीति ११ संग सम्बन्धित	स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि वातावरण प्रदूषणको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न
३. ऐनहरू		
प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ (२०२०)	दफा ३	प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्दछ।
	दफा ४	प्रस्तावको विकल्पको विश्लेषण गर्नुपर्दछ
	दफा ५	वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न पर्ने प्रस्तावको हकमा क्षेत्रनिर्धारण र कार्यसूची तयार गरी स्वीकृती गराउनुपर्दछ।
	दफा ७	कसैले पनि यस ऐन बमोजिमा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न वा गराउन हुँदैन
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ (२०१९)	दफा ३ दफा ४	वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: १) क्षेत्र निर्धारण तथा कार्य सूची तयार गर्नुपर्ने प्रस्तावको तोकिए बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारगरि २) प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि पेश गर्नु पर्नेछ। (१) यस ऐन बमोजिम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।
वन ऐन, २०७६ (२०१९)	दफा ४२	वनक्षेत्रको प्रयोग: (१) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षण बाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ। उपदफा (१) बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि वनक्षेत्र उपलब्ध गराउँदा जति वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
	दफा (३)	राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, ओगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
	दफा (४१)	पूर्वधार विकासको लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध वन क्षेत्रको -उपयोग परिवर्तन गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
	दफा (४२)	राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगामी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परिक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन, २०७५		१४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालीकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाएमा ३ महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनै व्यवस्था छ। प्रस्तावित आयोजना निर्माण र सञ्चालनको लागि बाल श्रम प्रयोगमा निषेध गरिनेछ।
बन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन, २०७३	दफा २ र उपदफा ३	लोपोन्मुख तथा खतरामा परेका जाती वा प्रजातिहरूको अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यो ऐन कार्यान्वयन गरिएको थियो। यस ऐनले कुनै पनि खतरामा पर्ने प्रजातिहरूको नमुना किन्न, बेच्न निषेध गरेको छ। यसले कुनै पनि लोपोन्मुख प्रजातिहरूको अनुसन्धानको लागि प्रजातिहरूको नियन्त्रण प्रजनन सहित प्रयोग गर्नबाट पनि रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४		ढङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, खरीढङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सङ्कलन, उत्खनन् तथा उपयोगको अनुमति, नवीकरण, व्यवस्थापन तथा राजस्व सङ्कलनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहनेछ।
श्रम ऐन, २०७४	दफा ३ उपदफा २	यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधा भन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित शर्तको विपरित हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबिच रोजगार सम्झौता यो ऐन विपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ।
	दफा ४ उपदफा १	कुनै पनि श्रमिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधाश्रममा लगाउन पाउने छैन।
	दफा ५	कसैले पनि बालबालिकालाई कानुन विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु पाउने छैन।
	दफा ६ उपदफा १	रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, श्रम ऐन, २०७४ उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधार मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन।

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
	दफा ७ को उपदफा १	लिङ्गको आधारमा श्रमिकविच समान मूल्यको कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न पाइने छैन।
फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०	नियम ६ को उपनियम २	जैविक तथा अजैविक लगायतका फोहरलाई श्रोतमै छुट्याउने गते हानिकारक वा रसायनिक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित आयोजनाले यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम जैविक, अजैविक, हानिकारक वा रसायनिक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नेछ।
भवन ऐन, २०५५	दफा १०	भवन संहिता अनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ।
	दफा ११	भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्विकृती लिनु पर्नेछ।
भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन ऐन, २०३९ (१९८२)	दफा १०	प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैले संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको जग्गा मध्ये बाढी वा पैहो आउने वा आउन सक्ने वा भू-क्षय वा भू-कटान हुने वा हुन सक्ने जग्गा भनी जलाधार संरक्षण अधिकृतले तोकिएको जग्गामा जलाधार संरक्षण अधिकृतको अनुमति नलिई कसैले देहायको कुनै कार्य गर्न पाउने छैन क) कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल वा जलाश्रयको वा भूमिगत पानी कुनै किसिमले थुन्ने वा जम्मा गर्ने वा थुनिएको वा जम्मा गरिएको पानी कूलो, सहायक कूलो, ढलद्वारा वा अन्य कुनै किसिमले अन्यत्र लैजाने वा फर्काउने वा त्यस्तो पानी त्यसरी थुनी, जम्मा गरी लगी, फर्काई वा अन्य कुनै किसिमले कुनै काममा प्रयोग गर्ने, (ग) भैरहेको वन जङ्गल, रुख, विरुवा, झारपात, घाँस वा अन्य प्राकृतिक वनस्पति काट्ने वा अन्य कुनै किसिमले नष्ट गर्ने, (ङ) ढुङ्गा बालुवा, वा अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा लैजाने, च) फोहर मैला तथा यस्तै वातावरण दूषित पार्ने खालको अन्य कसिंगरहरू फर्काउने वा त्यस्तो फोहर मैला र कसिंगरहरू थुपार्ने वा राख्ने ठाउँको निर्माण गर्ने, (छ) उद्योग, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने,
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९		राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था वन्यजन्तु र यसको बासस्थानको अरक्षण शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास तथा उचित व्यवस्थापन र उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न यो ऐन कार्यान्वयन गरिएको हो। यस ऐनको दफा ३ (ख) को २ बमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल असर नपुग्ने र वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा सेवा वा सुविधा सञ्चालन गर्न सकिने कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। साथै ऐनमा नेपालका संरक्षित प्रजातिहरूको सूची उल्लेख गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा उक्त प्रजातिहरूको उपलब्धता भएमा आयोजनाले विशेष ख्याल गर्नपर्ने हुन्छ।
४. नियम र नियमावली		
वन नियमावली २०७९	नियम (८७)	सबै परियोजनाहरूले वनक्षेत्र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम वा वन क्षेत्र प्रयोग नहुने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ। वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने विकल्प नभएको

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
		अवस्थामा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डको स्वीकृतीमा सञ्चालनका निम्ति प्रस्ताव गरिएका आयोजनालाई नेपाल सरकारको निर्णय पश्चात् वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आयोजनाले वन जग्गाको क्षतिपूर्ति वन प्राधिकरणलाई दिनेछ। वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपण बराबर लागतमा गर्न सकिन्छ।
प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ (२०२०)	नियम ३	नियमावलीको अनुसूची १ मा रहेका प्रस्तावहरूले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अनुसूची २ मा रहेकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र अनुसूची ३ मा रहेकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।
	अनुसूची ३	प्रस्तावित आयोजनाले ५ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा भवन तथा संरचना विकास गर्ने भएको तथा दैनिक २० हजार लिटर भन्दा बढी भूमिगत पानीको उपयोग गर्ने भएकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ (२०२०)	नियम ३	वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने: ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले अनुसूची-३ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
	नियम ४	क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
	नियम ५	(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त राय सुझाव र सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रादयमा पेश गर्नु पर्नेछ। कार्यसूची तयार गर्नु पर्ने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनको आधारमा कार्यसूची तयारगरि (३) दुवै प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि एकै साथ पेश गर्न सक्नेछ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६	नियम ३१	हेनको दफा ३, ४ वा १० प्रयोजनाका लागि अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले विभिन्न अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थापन निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्विकृत प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकाय बाहेकले वन्यजन्तुको ओसारपसार गर्न पाउने छैन।
श्रम नियमावली २०७५	नियम १६	कामको प्रकृति अनुसार काम गर्ने समयको निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
	नियम ३४	कार्यस्थलमा हुनसक्ने व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिमका बारे जोड दिदै व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिमका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन बनाउनु पर्नेछ।
	नियम ५३	श्रमिकहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्री र प्राथमिक उपचार उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० (२०१३)	नियम ९	फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्चातको व्यवस्थापन (१) (ड) फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्चात् निश्चित समयसम्म सो स्थलमा आवतजावत बन्द गर्नु पर्ने र अपनाउनु पर्ने सचेतना सम्बन्धी विषयहरू अवलम्बन गर्ने, (च) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सुझावहरूको अवलम्बन गर्ने।

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
		(२) (२) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको बन्द पश्चातको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय निकायले सोको सम्बन्धमा तोकेको मापदण्ड तथा निर्देशिकामा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ। (३) (१) स्थानीय निकायले ऐनको दफा ६ बमोजिम कम्तीमा जैविक र अजैविक लगायतका फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हानिकारक वा रासायनिक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ। यसरी तोकिएकोमा फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सोही बमोजिम पृथकीकरण गर्नु पर्नेछ। (४) (२) उपनियम (१) बमोजिम पृथकीकरण गरिएको रासायनिक वा हानिकारक फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित उत्पादकको हुनेछ। (५) (३) स्थानीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, फोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गर्ने र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
भवन नियमावली, २०६६	नियम ३(१)	भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था तथा सरकारी निकायले नक्सा स्वीकृतिका लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिँदा भवनको डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
५. निर्देशिका		
वातावरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५३ (१९९७)	अध्याय २.१	आयोजना क्षेत्रको वातावरणका अवयवहरूमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने एवं अनुकूल प्रभाव बृद्धिको उचित व्यवस्थापन ग सूननिश्चित गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५० (१९९३)		आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५० को प्रावधानहरू लाई समेत अनुशरण गर्दै सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ।
६. मापदण्ड		
वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२	-	नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ अनुसार भवन निर्माण मापदण्डहरूको पालना गरिनेछ।
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९	-	वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सवारी प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गरेको छ। मिति २०६९।०६।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उक्त मापदण्डले डिजल तथा पेट्रोलबाट चल्ने विभिन्न किसिमका सवारी साधनको लागि प्रदूषण मापदण्ड तोकेको छ।

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
राष्ट्रिय ध्वनी गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ (२०१२)	२०६९/०७/१३ राजपत्र, संख्या ३०	यस आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०६९।०७।१९ को राजपत्रमा प्रकाशित मापण्ड भित्रको ध्वनी प्रदूषणको सिमा भित्र रहनु पर्नेछ।
डिजेल जेनेरेटरबाट निष्कासन भई हावामा जाने धुँवाँको लागि उत्सर्जन सीमा, २०६९	-	नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी डिजल जेनेरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुँवाँको लागि उत्सर्जन सीमा तोकी सो मापदण्ड सम्बन्धी सूचना २०६९।०७।१३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सो मापदण्डले ८ देखी ५६० किलोवाट क्षमताको नयाँ पैठारी गरिने डिजल जेनेरेटरको लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२	क	राष्ट्रिय जलस्रोत ऐन २०४९ को दफा १८ बमोजिमको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुरूप यस आयोजना सञ्चालन गर्दा खानेपानीको गुणस्तरका विभिन्न पारामिटरहरू तोकेको सिमा भित्र रहनु पर्नेछ।
राष्ट्रिय वायुको गुणस्तर मापदण्ड, २०६० (२००३)	२०६०/३/१९ राजपत्र, संख्या १७	यस आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०६०।४।१९ को राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड अनुरूप प्रदूषण सिमा भित्र रहनु पर्नेछ।
राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६०	-	यस संहिताले विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्री प्रयोग हुने गरी सानादेखि अग्ला भवनहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि गर्नु पर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरू प्रदान गर्दछ। यस संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता		
जैविक विविधता सम्मेलन, १९९२	धारा ८	संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित जैविक विविधता सम्मेलन एक बहुपक्षीय सन्धी रहेको छ। सम्मेलनका मुख्य ३ वटा उद्देश्यहरू; जैविक विविधताको संरक्षण, जैविक विविधताको दिगो उपयोग र आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त फाइदाको उचित र समान बितरण रहेका थिए। नेपाल सन् १९९४ मा जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको थियो। उक्त सम्मेलनको धारा ८ ले संरक्षित क्षेत्र नजिकका क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षको लागि वातावरण मैत्री र दिगो विकास लाई जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि, १९९२	-	माननीय क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा भैरहेको हरितृह ग्यासको खतरनाक उत्सर्जनलाई नियमन गरि जलवायु प्रक्रियामा पुगेको हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नु यस सन्धिको उद्देश्य रहेको छ। यो सन्धि सन् १९९४ मा कार्यान्वयनमा आएको हो भने नेपालले यसलाई १९९९ मा अनुमोदन गरेको थियो। आयोजना स्थलको बोटबिरुवा, लाश्वा र रुख कटानले थोरै भएपनि कार्वन सञ्चितिको मात्रालाई घटाउने देखिन्छ। यो सन्धि आयोजना कार्यान्वयनसँग प्रासंगिक रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि, १९८९	-	अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धिले आदिवासी र जनजातीलाई विकास योजना र कार्यक्रम तथा प्रक्रियाहरूमा लागि प्राथमिकता तय गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। सन्धिले कामदारबीच विभेद, बालश्रम, जवरजस्ती श्रम, मजदुर संगठन, सामुहिक मोलतल जस्ता मुख्य कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। नेपालले सन् २००७ मा सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।

विवरण	प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनरावलोकन गरिने दफा/नियम/खण्ड तथा सम्बन्धित विवरण	
	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७३ (साईटिस)	-	संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको संरक्षणका लागि सन् १९७३ मा साईटिस सम्मेलन स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना गरिएको थियो। उक्त महासन्धिको अनुसूची १, २ र ३ मा उल्लेखित वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन तथा नियन्त्रण गर्नु पक्ष राष्ट्रको दायित्व रहेको छ। अनुसूची १ मा संरक्षित प्रजाति, अनुसूची २ मा लोपोन्मुख प्रजाति, र अनुसूची ३ मा लोप हुने खतरा रहेका प्रजाति रहेका छन्। नेपाल सन् १९७५ मा साईटिसको पक्ष राष्ट्र भएको हो। नेपालले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको संरक्षणका लागि सन्धि अनुरूप ऐन तथा नियमावली बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ।

परिच्छेद ५

विद्यमान वातावरणीय अवस्था

आयोजना क्षेत्रको विद्यमान वातावरणीय अवस्थालाई भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण र सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण गरी तीन वटा वातावरणमा छुट्याई विभिन्न उपशिक्षकहरूमा वर्णन गरिएको छ।

५.१ भौतिक वातावरण

५.१.१ भौगोलिक अवस्था

आयोजना क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित लालमटीयामा अवस्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना स्थल भौगोलिक हिसाबले $८२^{\circ}४२'५.२९९२''$ देखि $८२^{\circ}४२'२६.२०९८''$ पूर्वी देशान्तर सम्म र $२७^{\circ}५०'४६.६९०८''$ देखि $२७^{\circ}५१'१.३४८''$ उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएको छ। आयोजनास्थल समुन्द्री सतहबाट २८८ मिटरको उचाईमा रहेको छ। राप्ती गाउँपालिका दक्षिण पूर्वमा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका र प्यूठान जिल्लाको सरुमारानी गाउँपालिकासँग जोडिएको गाउँपालिका हो। त्यसैगरी उत्तरतर्फ दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका, दक्षिणतर्फ गढवा गाउँपालिका र पश्चिमतर्फ लमही नगरपालिका रहेका छन्। प्रस्तावित निर्माण स्थलमा प्राविधिक शिक्षालयमम साना-ठूला गरी ५२ वटा भवन संरचना विद्यमान रहेका छन्। जसमध्ये आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा तीन वटा शौचालय मात्र भत्कनेछन्। उक्त शिक्षालय गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ को गोबरडिहा स्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालय परिसरमा स्थानान्तरण भैरहेको छ। आयोजनाको दक्षिणतर्फ २०० मीटरको दूरीमा पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग रहेको छ भने उत्तरतर्फ करिब २०० मीटरको दूरीमा विद्युत ट्रान्समिसन लाईन र ८०० मीटरको दूरीमा दोलाई खोला रहेका छन्। राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदी र नदीको सहायक खोला स्यानो खोला रहेका छन्।

५.१.२ धरातलीय अवस्था

आयोजना क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले भावर क्षेत्र (डुन भ्याली) मा अवस्थित छ। उत्तरतर्फ चुरे पहाड रहेको छ भने दक्षिणतर्फ राप्ती नदी र गोबरडिहा पहाड रहेको छ। आयोजना स्थल समथर स्थलमा नदीतट भन्दा टाढा पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समिपमा पर्दछ। आयोजना क्षेत्रका खोला, खोल्सी र नालाहरू राप्ती नदीका सहायक खोलाहरू हुन् र यी dendritic प्रकृतिका रहेका छन्।

५.१.३ भू-उपयोग


भू-उपयोगका आधारमा आयोजना क्षेत्र मिश्रित किसिमको रहेको छ। आयोजना स्थलमा शिक्षालयका भवनहरू, सडक संरचना विद्यमान छन् भने घाँस तथा झाडी र आपँका रुखहरूले ढाकेको क्षेत्रको बाहुल्य रहेको छ। शिक्षालयका विद्यमान भवनहरूले ०.६८६३ हेक्टर ओगटेको छ। आयोजना निर्माणपछि भवनले ढाकेको क्षेत्र २.६१६७ हेक्टर पुग्नेछ जुन कुल जमिनको २१.५१% रहेको छ। आयोजनाको आन्तरिक सडक, भवन तथा संरचनाले कुल ७.२७८७ हेक्टर (५९.८४%) ओगट्छ। आयोजना क्षेत्र वरीपरीको भूभाग खेतीयोग्य जमिन र बस्तीले ढाकेको छ। बस्तीहरू मुख्यतया पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा केन्द्रित रहेका छन्। उत्तरतर्फको चुरे पहाड वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने दक्षिण तर्फ राप्ती नदी, खेतीयोग्य फाँट र गोबरडिहा पहाड रहेको छ। समग्रमा पूर्व-पश्चिम फैलिएको खेतीयोग्य

जमिन र बस्ती क्षेत्र छ भने उत्तर र दक्षिणमा वनले ढाकेको पहाड रहेको छ। राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १६,१०१.७८ हेक्टर रहेको छ। ICIMOD को हिन्दूकूँस हिमालय क्षेत्रको क्षेत्रीय भूउपयोग दस्तावेज अनुसार गाउँपालिकाको ६०% भन्दा बढी जमिन वन क्षेत्रले ढाकेको छ। त्यसैगरी करिब ३०% भूभाग खेती गरिएको जमिनले ढाकेको छ भने बाँँकी जमिन अन्य किसिमका भूउपयोगले ढाकिएको छ।

तालिका ५.१: आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोगको विवरण

क्र.सं.	भूउपयोगको किसिम	ओगटेको क्षेत्र (हे.)			भूउपयोग परिवर्तन(%)	भूउपयोग परिवर्तन(हे.)
		सन् २०००	सन् २०१०	सन् २०१९		
१	नदी/खोला/ताल	१४४.६३	६६.२५	१४९.४६	३.३४	०.२५
२	वनजंगल	८,४३८.०१	८,९२५.३८	९,८६७.७१	१६.९४	७५.२५
३	बगर	७३७.४०	६५७.२०	७०९.७४	-३.७५	-१.४६
४	घर तथा संरचना विकास क्षेत्र	१४.३४	२५.८३	१४९.३८	९४१.४४	७.११
५	खेती गरिएको जमिन	६,१८०.०२	६,१५०.५४	५,१४४.२६	-१६.७६	-५४.५१
६	घाँसे मैदान	५८७.३८	२७६.५७	८१.२३	-८६.१७	-२६.६४
	कूल	१६,१०१.७८	१६,१०१.७८	१६,१०१.७८		

ICIMOD को सन् २०००, २०१० र २०१९ को भूउपयोग दस्तावेजलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भू-उपयोग वृद्धि घर तथा संरचना विकासमा भएको छ भने सबैभन्दा कम वृद्धि नदी/नालामा देखिन्छ। अर्कातिर सबैभन्दा बढी घाँसे मैदान परिवर्तन भई घटेको छ भने सबैभन्दा कम बगर क्षेत्र घटेको छ।



तस्विर ५.१: राप्ती गाउँपालिकाको भूउपयोग नक्सा


सन् २००० र २०१९ को भूउपयोगलाई तुलना गर्दा वन क्षेत्र वार्षिक रूपमा ७५.२५ हेक्टरले बढेको देखिन्छ भने घाँसेमैदान २६.६४ हेक्टरले घट्दै गैरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी घर तथा संरचनाको विकास वार्षिक रूपमा ७.११ हेक्टरले बढेको देखिन्छ भने खेती गरिएको जमिन वार्षिक ५४.५१ हेक्टरले घट्दै गैरहेको देखिन्छ।

५.१.४ जलवायु

जलवायुको हिसाबले आयोजना क्षेत्रमा उष्ण प्रकारको हावापानी रहेको छ। उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइएता पनि बाह्र महिना एकैनासको हावापानी छैन। यहाँ चैत्र महिनादेखि आश्विनको सुरुसम्म गर्मी हुन्छ त्यस्तै आश्विन, कार्तिक र फागुनमा यहाँको हावापानी समशितोष्ण हुन्छ भने मंसिर, पौष र माघमा जाडो हुन्छ। जेष्ठको अन्त्य देखि आश्विनको सुरुसम्म मनसुनी वायुका कारण प्रशस्त वर्षा हुने गर्छ।


५.१.४.१ वर्षा

आयोजना क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी वर्षा असारदेखि भदौसम्म पर्दछ। वर्षा, गृष्म ऋतुको असार महिनामा सुरु भएर वर्षा ऋतुको भदौ महिनासम्म पर्दछ भने बाँकी वर्षा वर्षको बाँकी नौ महिनामा हुने गर्दछ। घोराहीमा रहेको वर्षा मापन केन्द्रका अनुसार वर्षाको मात्रा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ। तलको चित्रमा घोराही स्टेशनमा सन् १९८९ देखि २०१९ सम्म मापन गरिएको वर्षाको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रको औषत वार्षिक वर्षा ११२० मिमि रहेको छ।



तस्विर ५. २: घोराही स्टेशनको वर्षाको अवस्था


स्रोत: LDCRP, RRM, 2021



तस्विर ५. ३: घोराही स्टेसनको सन् २००९-२०१६ सम्मको औषत मासिक वर्षाको विवरण

स्रोत: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017

आयोजना स्थलमा वर्षा मापन केन्द्र नभएकोले एफ्रोडाईट ग्रीडेड इन्टरपोलेटेड तथ्याङ्क मार्फत पछिल्लो तीन दशक (सन् १९८० - २०१५) को जलवायु तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययन समय तथ्याङ्कको उपलब्धता अनुरूप तय गरिएको हो। अध्ययनले मापन केन्द्रको तथ्याङ्कमा जस्तै जुलाईमा सबैभन्दा बढी र नोभेम्बरमा सबैभन्दा कम पानी परेको देखाएको छ। आयोजना क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा मे महिनाबाट सुरु भएर जुन महिनामा अधिकतम सिमामा पुगी घट्दै जान्छ।




तस्विर ५. ४: आयोजना क्षेत्रको सन् १९८०-२०१५ सम्मको औषत वर्षाको विवरण

आयोजनास्थल राप्ती उपत्यकामा रहेकाले त्यस क्षेत्रको वायुको दिशा र पहाडको असर (orographic effect) ले पानी पर्ने मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ। वार्षिक तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी पानी सन् १९९८ मा करिब १९२०

मिमि देखाएको छ भने सबैभन्दा कम सन् २०११ मा करिब १०० मिमि देखाएको छ। तथ्याङ्कको ट्रेन्ड घोराही मापन केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अध्ययन समयको औषत वर्षाको विश्लेषण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ११ मिमिका दरले वर्षा घटीरहेको छ तथापी वर्षाको मात्रामा उल्लेखनीय घटबढ देखिदैन ($p>0.05$)।


५.१.४.२ तापक्रम

घोराही मापन केन्द्रमा सन् १९८९ को औसत अधिकतम तापक्रम २७.१७ डिग्री सेल्सियस (डिसे) रहेको थियो भने २०१९ को औसत अधिकतम तापक्रम २९.४३ डिसे रहेको थियो। त्यसैगरी न्युनतम तापक्रम सन् १९८९ मा १७.६७ डिसे रहेकोमा सन् २०१९ मा १७.७३ डिसे रहेको थियो। यसरी हेर्दा अधिकतम तापक्रम वार्षिक रूपमा ०.०६५ डिसेका दरले बढेको देखिन्छ भने न्युनतम तापक्रम ०.०११ डिसे प्रति वर्षका दरले बढेको देखिन्छ। यसर्थ घोराही क्षेत्रको समग्र तापमान बढ्दै गैरहेको छ। औषत तापक्रम १७ डिग्री सेल्सियस देखि २७ डिग्री सेल्सियस सम्म रहेको छ। तलको चित्रमा घोराही स्टेशनमा सन् १९८९ देखि २०१९ सम्म मापन गरिएको औषत अधिकतम तापमानको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ।



तस्विर ५. ५: घोराही स्टेशनको तापक्रमको अवस्था


स्रोत: LDCRP, 2077



तस्विर ५. ६: घोराही स्टेसनको सन् २००० देखी २०१७ सम्मको औषत मासिक तापक्रमको अवस्था

Source: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017

आयोजना स्थलमा जलवायु मापन केन्द्र नभएकोले एफ्रोडाईट ग्रीडेड इन्टरपोलेटेड तथ्याङ्क मार्फत पछिल्लो तीन दशक (सन् १९८० - २०१५) को जलवायु तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययनले जुन महिनामा सबैभन्दा बढी र जनवरी महिनामा सबैभन्दा तापक्रम देखिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा हिउँदको समयमा जनवरी महिनाबाट तापक्रम बढ्न सुरु गर्छ भने जुन महिनामा अधिकतम बिन्दूमा पुग्दछ, तत्पश्चात तापक्रम घट्दै जान्छ।




तस्विर ५. ७: आयोजना क्षेत्रको सन् १९८०-२०१५ सम्मको औषत तापक्रमको विवरण

आयोजनास्थल उपत्यकामा रहेकाले त्यस क्षेत्रको वायुको दिशाले तापक्रममा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ। वार्षिक औषत तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी तापक्रम सन् २०१० मा करिब २५.२५ डिसे देखाएको छ भने सबैभन्दा कम सन् १९८३ मा करिब २३.७ डिसे देखाएको छ। तथ्याङ्कको ट्रेन्ड घोराही मापन केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। अध्ययन समयको औषत तापक्रमको विश्लेषण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा प्रतिवर्ष ०.००७ डिसेका दरले तापक्रम बढिरहेको छ।

रासी नदी यस क्षेत्रको मुख्य नदी हो। गाउँपालिकाका रहेका अन्य नदी नालाहरु करम्दी खोला, दोलाई खोला, कालापानी खोला, भूल्केखोला, टिसुवाखोला, मच्छिताल खोला, गनाहाखोला, सिङ्गे खोला, गोपीनाला, बगासोती खोला आदि रहेका छन्। आयोजनाको दक्षिणतर्फ दोलाई खोला रहेका छ भने दक्षिणतर्फ रासी नदी र नदीको सहायक खोला स्यानो खोला रहेका। आयोजना क्षेत्रका खोला, खोल्सी र नालाहरु रासी नदीका सहायक खोलाहरु हुन् र यी dendritic प्रकृतिका रहेका छन्। गाउँपालिकामा हर्सेडाँडा पोखरी, चितुवाखोली ताल, चखेवा सिमसार क्षेत्र, खौराहाबावा पोखरी, सुन्दरपुर पोखरी गरी पाँच वटा मुख्य पोखरी रहेका छन्। साविक रासी प्राविधिक शिक्षालयको ढल निकास पानी करम्दी खोलामा लगेर छाडिएको छ। उक्त खोला दोलाई खोलामा मिसिएर रासी नदीमा पुग्दछ। करम्दी र दोलाई खोलामा वर्षाको समयमा बाहेक पानी हुँदैन।

भौगर्भिक हिसाबमा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भावर क्षेत्र (डुन भ्याली) मा अवस्थित छ। उत्तरतर्फ चुरे पहाड रहेको छ भने दक्षीणतर्फ राप्ती नदी र गोबरडिहा पहाड रहेको छ। आयोजना क्षेत्र भावर क्षेत्रको सिवालिक लिथियुनितले ढाकेको छ। यो क्षेत्र स्याण्डस्टोन र मडस्टोनले बनेको छ। यस क्षेत्रको चट्टानलाई तल्लो सिवालिक र मध्यम सिवालिकमा बर्गीकरण गरिएको छ। तल्लो सिवालिक चट्टान हलुका पहेँलो, सुन्तला, खैरो हरियो र गाढा खैरो रडका मडस्टोन, मध्यमदेखी मसिनो कणले बनेका स्याण्डस्टोन र सिल्टस्टोनले बनेका छन्। आयोजना क्षेत्रमा पाईने चट्टान यसै प्रकृतीको चट्टान हो। आयोजना स्थल राप्ती नदीले थुपारेको गेगर र माटोमाथी सयौं वर्ष अघि बनेको समथर भूभाग हो। भावर क्षेत्र सबैभन्दा पछ्ती कमजोर पत्रे चट्टानले बनेको हुनाले समग्रमा यो क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले सम्बेदनशिल रहेको छ। समथर क्षेत्रमा नदी कटान र चुरे क्षेत्रमा पहिरोको प्रकोप बढाउन सक्ने भौगर्भीक स्थिती देखिन्छ। तर आयोजनास्थल नदी तटभन्दा टाढा रहेकाले कटानको सम्भावना छैन।



६.१.६.१ चट्टान र माटोको किसिम

६.१.६.२ भूगर्भीय बनौट/संरचना

आयोजना क्षेत्रमा भौगर्भिक हिसाबमा सक्रिय faults and folds भएको क्षेत्रमा पर्दैन। आयोजनास्थल Main Boundary Thrust (MBT) र Main Frontal Thrust (MFT) को बीचमा रहेको समथर र स्थिर भूगोलमा रहेको छ। यहाँका चट्टानहरू स्याण्डस्टोन र मडस्टोन रहेका छन्।

६.१.६.३ पहिरो


आयोजना क्षेत्र समथर क्षेत्रमा रहेको र आयोजना स्थलसँग पहाडी भूगोल नजोडिएकोले पहिरोको सम्भावना छैन।

६.१.६.४ भूक्षय

आयोजना क्षेत्र समथर क्षेत्रमा रहेको तथा नदी कटानको समेत सम्भावना नभएकाले भूक्षयको सम्भावना देखिएको छैन।

६.१.६.५ भूकम्पीय जोखिम


नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू मध्ये एक संवेदनशिल क्षेत्रमा पर्दछ। दक्षिणतर्फबाट भारतीय प्लेट (Indian Plate) निरन्तर रूपमा उत्तरतर्फ अघि बढिरहेको छ। युरेसियन प्लेटसँगको (Eurasian Plate) सँगको ठक्करले हिमालय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा शक्ति निस्कने र उक्त शक्ति भूकम्पमार्फत बाहिरिने गरेको छ।



तस्विर ५. ९: नेपालको भौगर्भिक नक्सामा भूकम्पका केन्द्रबिन्दू र आयोजना क्षेत्र देखाईएको नक्सा


यसर्थ हाम्रा विकासका संरचनाहरू निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिरोधी संरचनाहरूको डिजायन तथा निर्माण कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपालको तराई क्षेत्र पहाडी र हिमाली भूगोलभन्दा बढी सुरक्षित मानिन्छ। माथिको नक्सामा संयुक्त अधिराज्य भौगर्भिक सर्वे (USGS) को भूकम्पीय केन्द्रको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार विशेषगरी काठमाडौं वरपरको मध्य नेपाल तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी भूगोलमा भूकम्पका अधिकांश केन्द्र बिन्दु पाईएका छन्। आयोजना क्षेत्रमा हालसम्म कुनैपनि म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको छैन। यसर्थ आयोजनास्थल भूकम्पीय जोखिममा परेको देखिदैन।

तर राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालले निर्माण गरेको भूकम्पीय जोखिम नक्साङ्कन अनुसार आयोजना स्थल भूकम्पीय सम्भावनाको हिसाबले उच्च जोखिममा भएको क्षेत्रमा पर्दछ। यस नक्साङ्कन अनुसार नेपालको सम्पूर्ण भूभाग मध्यम देखि अति उच्च जोखिममा पर्ने देखाईएको छ। यसर्थ भूकम्प गईहालेमा जमिन कत्तिको हल्लन्छ र त्यसले संरचनाहरूलाई कत्तिको क्षति पुऱ्याउँदछ भनेर हेर्न पर्ने हुन्छ।



तस्विर ५.१०: नेपालको भूकम्पीय जोखिम नक्सामा आयोजना क्षेत्र देखाईएको नक्सा

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको जमिन हल्लिने गतिको कन्टुर नक्साङ्कन अनुसार आयोजना स्थल ११० गलको गतिले हल्लिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। उक्त गति ०.११ g (गुरुत्वाकर्षणको हिस्सा) बराबरको हुन्छ। यसर्थ आयोजनाका भवन संरचनाहरू डिजायन तथा निर्माण गर्दा जमिन हल्लिने उक्त गति भन्दा माथिल्लो क्षमताको निर्माण गर्नपर्ने हुन्छ। सन् २०१५ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.८ म्याग्निच्युड क्षमताको भूकम्पको जमिन हल्लाउने गति ०.३०g पाईएको थियो। प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनले भूकम्पीय कम्पन गोरखा भूकम्पको कम्पन जतिको हुनसक्ने र उक्त गतिलाई विचार गरी ०.३०g थेग्न सक्ने भवन डिजायन र निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रीय भवन संहिताले बुटवल क्षेत्रलाई ०.३०g र नेपालगञ्ज क्षेत्रलाई ०.४०g मा राखेको छ। यि दुई शहरको बीचमा पर्ने आयोजनास्थलमा भवन निर्माण गर्दा ०.३५g भूकम्पको कम्पन थेग्ने संरचना निर्माण गर्न आयोजनाले प्रस्ताव गरेको छ।



तस्विर ५. ११: भूकम्पबाट जमिन हल्लिने कन्टुर नक्सामा आयोजना क्षेत्र देखाईएको नक्सा

५.१.७ वायुको गुणस्तर र ध्वनीको स्तर

६.१.७.१ वायुको गुणस्तर

आयोजना क्षेत्र ग्रामिण इलाकामा भएको र वरपर उद्योग धन्दा नभएकोले यस क्षेत्रको वायुको गुणस्तरमा तात्विक प्रभाव पार्ने स्रोतहरू पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा चल्ने सवारी साधन बाहेक अन्य छैनन्। महेन्द्र राजमार्गको आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड कालोपत्रे कायम रहेकोले सडकको छेउ भागमा खाली जमिनबाट सवारी गुडाउँदा बाहेक धुलो नउड्ने देखिन्छ। तथापी स्थानीय सडक, बस्तीका घर जोड्ने स-साना गल्ली र बाटा हुँदै हिड्ने मोटरसाईकल, साईकल तथा मोटर गाडीले सडकमा धुलो ल्याई पुर्‍याउँदछ। त्यसैगरी खाना पकाउँदा निस्ने धुवाँ, खेती तथा गाईबस्तु पाल्दा निस्कने ग्याँसहरू वायु प्रदूषणका स्रोतहरू रहेका छन्। स्थलगत अध्ययनमा आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरमा प्रभाव पार्नसक्ने कुनै पनि ठूला स्रोतहरू भेटिएका छैनन्। आयोजना क्षेत्रमा Real time वायुको गुणस्तर नाप्ने उपकरण जडान नभएकोले हाते उपकरणको प्रयोग गरेर वायुको गुणस्तर मापन गरिएको थियो। आयोजना क्षेत्रबाट सबैभन्दा नजिकको वायु गुणस्तर मापन केन्द्र घोराहीमा रहेको छ जुन आयोजना क्षेत्रबाट ३० किमि उत्तर पश्चिममा रहेको छ। World Air Quality Project को <http://aqicn.org/city/nepal/dang/> बाट तथ्याङ्क संकलनगरि धुलाका कणहरूको मात्रा (PM₁₀ र PM_{2.5}) सन् २०१९ को मार्च देखि सन् २०२१ डिसेम्बर सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको छ। मापन केन्द्रमा औषत PM_{2.5} ७३.६२ देखि ८०.३८ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ सम्म तथा PM₁₀ को मात्रा ३१.१९ देखि ३५.१० $\mu\text{g}/\text{m}^3$ थियो। मासिक औषत PM_{2.5} को मात्रा सबैभन्दा बढी सन् २०२१ को डिसेम्बर महिनामा १३४.२१ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ मापन गरिएको छ भने सबभन्दा न्यून सन् २०१९ को सेप्टेम्बर महिनामा २७.४८ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ मापन गरिएको छ।

त्यसैगरी मासिक औषत PM₁₀ को मात्रा सबैभन्दा बढी सन् २०२१ को जनवरी महिनामा ७१.२ µg/m³ मापन गरिएको छ भने सबभन्दा न्यून सन् २०१९ को सेप्टेम्बर महिनामा ७.३२ µg/m³ मापन गरिएको छ।

तालिका ५.२: घोराही स्टेसनको सन् २०१९-२०२१ को वायुको गुणस्तरको विवरण

महिना	PM _{2.5}			PM ₁₀		
	सन् २०१९	सन् २०२०	सन् २०२१	सन् २०१९	सन् २०२०	सन् २०२१
जनवरी	-	-	१२४.४	-	-	७१.२
फेब्रुअरी	-	६५.५७	-	-	२९.२८	-
मार्च	९७.००	८२.९६	९५.८६	-	४०.०३	४०.४७
अप्रिल	९७.८८	७९.६७	११६.०६	-	४७	५९.६
मे	१०९.८३	७०.१७	७०.४१	-	४१.२३	२९.८६
जुन	७६.५७	४७.२३	४७.७	४७.०८	१८.५	१७
जुलाई	४४.८६	४४.४४	५०.२३	१७.१४	१४.१४	१४.८५
अगष्ट	३०.२३	३०.६२	४०.८६	८.२३	९.८२	१२.७१
सेप्टेम्बर	२७.४८	५३.९२	-	७.३२	१७.८५	-
अक्टोबर	१०२.३९	९८.३८	-	४५.५६	४९.९५	-
नोभेम्बर	१२२.३१	१०२.६४	-	५२.६९	४२.५	-
डिसेम्बर	९५.३०	१३४.२१	-	४०.३२	७०.५४	-
औषत	८०.३८	७३.६२	७७.९३	३१.१९	३४.६२	३५.१०

Source: World Air Quality Project, 2022

स्थलगत अध्ययनको क्रममा हाते वायु गुणस्तर मिटरबाट नापिएको आयोजना स्थल र महेन्द्र राजमार्गको आयोजना स्थल छिर्ने बिन्दुमा मापन गरिएको वायुको गुणस्तर यसप्रकार रहेको छ।

तालिका ५.३: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा मापन गरिएको आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरको विवरण

सूचक	आयोजनास्थल			लालमट्टीया सडक खण्ड		
	बिहान (समय: ७:२५)	मध्याह्न (समय: १२:४०)	बेलुकी (समय: ६:३५)	बिहान (समय: ७:००)	मध्याह्न (समय: १:००)	बेलुकी (समय: ६:००)
पिएम १० (µg/m ³)	६३.५	७४.५	९९.३	४१.७	८३.२	९२.५
पिएम २.५ (µg/m ³)	४३.९	४२.५	६१.५	३२.५	४३.३	६२.५
तापमान (°C)	२३.८९	३७.१	३३.८	२३.८९	३८.४	३२.७७
आद्रता (%)	६६	४४	५६	६६	४५	५८

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९

६.१.७.२ ध्वनीको अवस्था

प्रस्तावित आयोजनास्थल पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समिपमा २०० मिटर उत्तरतर्फ रहेको छ। राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधन र तिन्ले लगाउने प्रेसर हर्न बाहेक आयोजना क्षेत्रको ध्वनीको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने उल्लेख्य स्रोतहरू छैनन्। स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना क्षेत्रको तात्त्विक प्रभाव पर्ने स्रोतहरू भेटिएका छैनन्। स्थलगत अध्ययनको क्रममा हाते ध्वनी मापन मिटरको प्रयोग गरि मापन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा उच्च ध्वनी ७४.६ dB महेन्द्र राजमार्गको आयोजना स्थल छिन्ने ठाउँमा पाईएको छ भने सबैभन्दा न्यून ध्वनी ५ dB आयोजनास्थलमा

पाईएको छ। आयोजना क्षेत्रको औषत ध्वनीको अवस्था २०.२ देखि ५५.८ dB को बीचमा रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार दिनको समयमा घर बाहिरको वातावरणको ध्वनी ५० देखि ५५ dB लाई सामान्य ध्वनिको मात्रा मानिन्छ। यसर्थ आयोजनास्थलको ध्वनिको गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुरूपको रहेको छ। राजमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनको आवतजावतले त्यहाँको ध्वनीको गुणस्तरमा प्रभाव पारेको मापन गरिएको ध्वनीको अवस्था तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.४: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा मापन गरिएको आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरको विवरण

सूचक	आयोजनास्थल			लालमटीया सडक खण्ड		
	बिहान (समय: ७:२५)	मध्याह्न (समय: १२:४०)	बेलुकी (समय: ६:३५)	बिहान (समय: ७:००)	मध्याह्न (समय: १:००)	बेलुकी (समय: ६:००)
अधिकतम ध्वनी (dB)	४२.५	५९.४	५४.५	६६	७५.४	७४.६
न्यूनतम ध्वनी (dB)	५	१६.२	१५.३	११	४०.१	४१
औषत ध्वनी (dB)	२०.२	३५.६	२९	३५.२	५५.८	५१.२

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७९

५.१.८ पानीको गुणस्तर

आयोजनास्थल कुनैपनी खोला र नदीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडीएको छैन। तथापी आयोजनास्थलबाट बगेर जाने पानी करम्दी खोल्सी हुँदै उत्तरतर्फ रहेको दोलाई खोलामा मिसिन्छ। उक्त खोला राप्ती नदीको एक सहायक खोला हो। करम्दी खोल्सी र दोलाई खोलामा वर्षातको समयमा बाहेक अन्य समयमा पानी नहुने भएकोले खोल्सी र खोलाको पानीको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन। राप्ती नदीको पानी प्रत्यक्ष अवलोकनको क्रममा सफा र सङ्गो देखिन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना स्थलमा हाल शिक्षालयले प्रयोग गरिरहेको पानीको गुणस्तर र शिक्षालयको ढल प्रणालीबाट निस्किएको पानीको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो। ढल प्रणालीबाट निस्किएको पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा प्रशोधन गरिएको गुणस्तरको पाईएको भएता पनि हाल शिक्षालयले कुनै पनि प्रकारको ढल प्रशोधन प्लान्ट भने स्थापना गरेको छैन। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको उत्तरतर्फ रहेको स्थानीय सडक छेउमा राखिएको ढल प्रणाली फुटेको र राप्ती नदीबाट सिँचाईका ल्याईएको पानी मिसिएको पाईएकोले ढलको पानीको गुणस्तर प्रशोधन गरिए बराबरको कायम हुन पुगेको अनुमान गरिएको छ। हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले गाउँपालिकाको खानेपानी प्रणालीबाट प्राप्त धाराको पानी प्रयोग गरिरहेको छ। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा समेत उक्त पानी खानेपानीको लागि प्रयोग गरिन्छ। उक्त पानीको परीक्षण गर्दा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड भित्र रहेको पाईएको छ। आयोजना क्षेत्रमा संकलन गरिएको पानीको नमुनाको गुणस्तर प्रतिवेदन यस प्रतिवेदनको अनुसूची ६ मा राखिएको छ।

५.२ जैविक वातावरण

५.२.१ वनस्पती


५.२.१.१ जंगलको किसिम

आयोजना क्षेत्र समुन्द्री सतहबाट २८८ मिटरको उचाईमा अवस्थित छ। आयोजना क्षेत्र वन क्षेत्र नभएपनी आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फको चुरे पहाडमा सालको वन रहेको छ। नदी तट क्षेत्रमा सिसौ र खयर जस्ता

महत्वपूर्ण प्रजाति पाईन्छन्। आयोजना क्षेत्र दुईतर्फ हरियो पहाड र पूर्व-पश्चिम बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनले घेरिएको राप्ती उपत्यकामा रहेको छ। Mountain Environment Regional Information Systems (MENRIS) ले वनस्पतिको फैलावटको हिसावमा तयार गरेको तथ्याङ्कको आधारमा आयोजना क्षेत्रमा दुई प्रकारका वनस्पति समूहहरू पाईन्छन्। ती वनस्पतिका प्रमुख समूहहरू Lower Tropical Sal and Broad Leaved Forest र Hill Sal Forest रहेका छन्। आयोजना स्थल भएको क्षेत्रलाई Lower Tropical Sal and Broad Leaved Forest ले प्रतिनिधित्व गर्छ भने उत्तर दक्षिणका पहाडका वन क्षेत्रलाई Hill Sal Forest ले प्रतिनिधित्व गर्छ। तथापी राप्ती गाउँपालिकामा पाइने प्रमुख वनस्पतिका प्रजातिहरू साल, सिमल, सिसौं, जामुन, खयर, बोटधौंगेरो, वर, पीपल, सौर, अमला, आँप, राजवृक्ष, अशोक, मसला, अम्बा, केरा, कागती, भोगटे, तित्री, फडिर, असारे, साज, सिरीस, तारी, कुसुम, क्यामुना, सान्दन आदि रहेका छन्। आयोजना स्थलमा आँपका रुखहरूको बाहुल्य रहेको छ भने सजावटको लागि अशोकका पोथ्राहरू रहेका छन्। त्यसैगरी थोरै संख्यामा मसला, अम्बा कदम, जामुन, कटहर, सिसौं, सिमल, पीपल, नीम, वर र अमलाका रुखहरू पनि आयोजना स्थलमा रहेका छन्। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थापना अघि सो क्षेत्र बस्ती तथा खेती गरिएको क्षेत्र भएकाले वनको विकास भएको पाईएको छैन। यस बाहेक आयोजना स्थलमा सजावटका लागि रोपिएका वनस्पति र घाँसे मैदान रहेका छन्।

५.२.१.२ संरक्षणको अवस्था

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू भन्दा बाहिर पर्दछ। आयोजना क्षेत्रबाट सबैभन्दा नजिकको संरक्षित क्षेत्र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। जसको सिमाना आयोजना क्षेत्रबाट ५२.५ किमिको दूरीमा रहेको छ।



तस्विर ५. १२: आयोजना क्षेत्रलाई नेपालको संरक्षित क्षेत्रहरूमा देखाईएको नक्सा

स्रोत: नापी विभाग २०२० र अध्ययन टोली २०७९

त्यसैगरी दाङ जिल्लाको चुरे क्षेत्र आयोजना क्षेत्रबाट १.२ किमिको हवाई दूरीमा रहेको छ। माथीको नक्सामा आयोजना क्षेत्रलाई नेपालका संरक्षित क्षेत्रको नक्सामा देखाइएको छ। आयोजना क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। प्रस्तावित आयोजना स्थल कुनै पनि वन क्षेत्रमा पर्दैन, साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भोगचलन गर्दै आएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको पर्ती ऐलानी जमिन अन्तर्गत पर्दछ।

५.२.१.३ वन व्यवस्थापनको अवस्था

आयोजनास्थल नेपाल सरकारको ऐलानी पर्ती जग्गामा रहेको छ। आयोजनास्थलको वरीपरीको क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्र १४ वटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन्।

५.२.१.४ वनस्पतीका प्रमुख प्रजाति

राप्ती गाउँपालिकामा पाइने प्रमुख वनस्पतीका प्रजातिहरू साल, सिमल, सिसौ, जामुन, खयर, बोटधंग्रेरो, वर, पीपल, सौर, अमला, आँप, राजवृक्ष, अशोक, मसला, अम्बा, केरा, कागती, भोगटे, तित्री, फडिर, असार, साज, सिरिस, तारी, कुसुम, क्यामुना, सान्दन आदि रहेका छन्। स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना स्थलमा आँपका रुखहरूको बाहुल्य रहेको पाईएको छ। त्यसैगरी थोरै संख्यामा मसला, अम्बा कदम, जामुन, कटहर, सिसौ, सिमल, पीपल, नीम, वर र अमलाका रुखहरू पनि छन्। प्राविधिक शिक्षालय स्थापना अघि आयोजना स्थल स्थानीयको बस्ती तथा खेती गरिएको जमिन भएकोले वनको विकास नभएको र फलफूलका रुखहरूको विकास भएको पाईएको छ।

५.२.१.५ आयोजना क्षेत्रमा रहेका कुल रुखहरूको विवरण

आयोजनास्थल वन क्षेत्रमा नपर्ने भएता पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जमिनमा पर्ने भएकोले सरकारी जमिनमा रहेका रुखहरू हटाउन वन नियमावली २०७९ बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। आयोजनास्थल डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी, दाङ अन्तर्गतको देउखुरी सब डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्रमा रहेको छ। आयोजनाका प्रतिनिधि र डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिको संयुक्त स्थलगत अध्ययनमा आयोजनाले कटान गर्नुपर्ने क्षेत्रमा २१ प्रजातिका ४०२ वटा रुख पाईएका छन्। जसमध्ये आयोजना स्थलमा आँपका रुखहरूको बाहुल्य रहेको छ। अन्य मुख्य प्रजातिका वनस्पतिहरू टिक, मसला, सिसौ, सिमल, पल्लर र कदम रहेका छन्। १० भन्दा कम संख्या भएका रुखहरू गोल्डमोहर, निम, जामुन, सिरिष, बोटल ब्रस, कटहर, धमला, अम्बा, खयर, पिपल, बडहर, अमला, दबदबे र वर रहेका छन्। आयोजना स्थलमा रहेका ४०२ रुखहरूबाट ७९४२.४३ क्यूफिट टिम्बर काठ तथा ९१२०.५१ क्यूफिट दाउरा क्षति हुन्छ। तलको तालिकामा आयोजनालाई आवश्यक रुख तथा पोलको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.५: प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा कटान हुने रुखको विवरण

क्र. सं.	रुख नाम	संख्या	टिम्बर (घन फिट)	दाउरा (घन फिट)
१.	आँप	१२०	१११९.५०	१७१३.६६
२.	टिक	७२	२४६.०९	२७६.४६
३.	मसला	६९	२४४०.७१	२४९७.६१
४.	सिसौ	४६	९८०.२४	११३१.३७
५.	सिमल	१५	१५८२.०३	१७८९.३७
६.	पल्लर	१४	४८५.८४	४९८.९७
७.	कदम	१२	२१०.९९	२१३.२३

क्र.सं.	रुख नाम	संख्या	टिम्बर (घन फिट)	दाउरा (घन फिट)
८.	गोल्डमोहर	८	१४२.०८	१५५.०८
९.	निम	८	६६.५६	८१.७३
१०.	जामुन	७	१३०.४२	१२९.२९
११.	सिरिष	६	११३.८०	११७.४५
१२.	बोटल ब्रस	६	३९.२४	८३.९४
१३.	कटहर	५	३८.१८	४२.८६
१४.	धमला	३	१०९.६४	११३.३०
१५.	अम्बा	२	६.८०	१०.९०
१६.	खयर	२	१६.९२	०.००
१७.	पिपल	२	१५१.४४	१९४.००
१८.	बडहर	२	३४.८१	३५.२७
१९.	अमला	१	१५.२०	१४.२५
२०.	दबदबे	१	०.९०	४.०१
२१.	बर	१	११.०३	१७.७५
	जम्मा	४०२	७९४२.४३	९१२०.५०

५.२.१.६ गैरकाष्ठजन्य वनस्पती तथा उपयोग

स्थलगत अध्ययन र स्थानीयसँगको अन्तर्क्रियाबाट आयोजना क्षेत्र वरपर पाईने गैरकाष्ठजन्य वनस्पतीहरू विवरण संकलन गरिएको छ। वनस्पतिलाई तिनको गुण र उपयोगको आधारमा प्रयोग हुने भाग सहित उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ५.६: आयोजना क्षेत्रका गैरकाष्ठजन्य वनस्पती तथा उपयोग सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	वनस्पतिको नाम	प्रयोग हुने भाग	प्रयोग
१	चिउरी	फल	दमको उपचार
२	हर्रो	फल	झाडापखालाको उपचार
३	बरो	फल	दम र विष खाएको उपचार
४	तुलसी	पात	घाँटी दुखेको उपचार
५	अमला	फल	झाडापखाला, जन्डिस, र आगोले जलेको उपचार
६	निम	पात	ज्वरो, टाउको दुखाई, पेट दुखाई
७	साल	पात र बोक	ज्वरो, झाडापखाला र डन्डिफोर आउँदा
८	बोझो	गानो फल	घाँटी दुखेको, खोकी लागेको उपचार
९	टिमु	फल	पेट दुखेको उपचार
१०	तितेपाती	पात	अन्नपात किराबाट जोगाउन
११	घिउकुमारी	पात	आगोले पोलेको उपचार
१२	सिस्नु	पात र फूल	मधुमेहको उपचार
१३	लेमनग्रास	पात	शक्ति बढाउन ज्वरो घटाउन

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७९

५.२.२ प्राणी तथा जनावरहरू

५.२.२.१ स्तनधारी वन्यजन्तु

आयोजना स्थल पहिलेनै भौतिक संरचना भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रस्ताव गरिएको स्तनधारी वन्यजन्तुको बसोबास रहेको छैन। आयोजना क्षेत्र वरीपरी १२ प्रकारका स्तनधारी वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने गरेको जानकारी स्थलगत अध्ययन र जानकारी व्यक्ती अन्तर्वार्ता मार्फत प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रमा पाईने स्तनधारी वन्यजन्तुहरू रतुवा, न्याउरी मुसा, पहेरे बाँदर, दुम्सी, खरायो, लोखेँ, बाँदेल, चमेरो, सालक, स्याल, फ्याउरो, चितुवा आदी रहेका छन्। उत्तरतर्फको चुरे फेदीमा रतुवा र बाँदेल नियमित रूपमा देखिने तथा अन्य प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुहरू कहिलेकाहीँ देखिने गरेको पाईएको छ।

आयोजना क्षेत्रमा पाईने स्तनधारी वन्यजन्तुको विवरण तलको तालिकामा दिईएको छ। तालिकामा प्रत्येक प्रजातिको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार नेपालमा संरक्षणको अवस्था, प्रकृती संरक्षण कोषको रातो सूची र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संधिको अनुसूची अनुरूप समेत उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ५.७: आयोजना क्षेत्रमा पाईने स्तनधारी वन्यजन्तुको विवरण

क्र.सं.	वन्यजन्तुको नाम	अङ्ग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम	संरक्षणको अवस्था		
				IUCN	CITES	NPWCA
१.	रतुवा	Barking Deer	<i>Muntiacus muntjak</i>	LC	-	-
२.	न्याउरी मुसा	Mongoose	<i>Mustela spp.</i>	LC	Appendix-III	-
३.	पहेरे बाँदर	Assam macaque	<i>Macaca assamensis</i>	NT	Appendix-II	Protected
४.	दुम्सी	Porcupine	<i>Hystrix indica</i>	LC	-	-
५.	खरायो	Indian Hare	<i>Lepus nigricollis</i>	LC	-	-
६.	लोखेँ	Five-striped Palm Squirrel	<i>Funambulus pennantii</i>	LC	-	-
७.	बाँदेल	Wild Boar	<i>Sus scrofa</i>	LC	-	-
८.	चमेरो	Indian flying fox	<i>Pteropus giganteus</i>	LC	Appendix- II	-
९.	सालक	Indian pangolin	<i>Manis crassicaudata</i>	EN	Appendix-I	Protected
१०.	स्याल	Jackal	<i>Canis aureus</i>	LC	Appendix-III	-
११.	फ्याउरो	Bengal Fox	<i>Vulpes bengalensis</i>	LC	Appendix-III	-
१२.	चितुवा	Clouded Leopard	<i>Panthera pardus</i>	VU	Appendix-I	-

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७९

आयोजना क्षेत्र वरीपरीका स्थानीयका अनुसार पछिल्लो १०-१५ वर्षदेखि बाघ हराएर गएको छ भने चितुवा रतुवा र बाँदेलको संख्या भने वर्षेनी वृद्धि हुँदै गैरहेको छ।

५.२.२.२ चरा

आयोजना स्थलमा आँप र सिसौका झ्याम्म परेका रुखहरू तथा टिक, सिमल र मसला जस्ता ठूला रुखहरू भएकाले चराको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको छ। स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीयसँगको अन्तर्क्रियाबाट आयोजना क्षेत्र वरपरको भागमा १४ वटा चराका प्रजाति पाईएको छ। अध्ययन टोलीले ढुकुर, सारु, फिस्टे र जुरेली चरा प्रत्यक्ष अवलोकन

गरेको थियो भने बाँकि चराहरू स्थानीयसँगको अन्तर्क्रियाबाट लिईएको छ। आयोजना क्षेत्र वरपर पाईने चराहरू ढुकुर, लामपुच्छे, चिबे, तिन्ना, भङ्गेरा, सारउ, फिस्टे, चिल, जुरेली, कोईली, सुँगा, गौथली, कालिज, काग डंगर गिद्ध आदी रहेका छन्। अध्ययनको समयमा आयोजना स्थलमा चराका गुँडहरू पाईएका छैनन्। चराको संरक्षणको अवस्था सहितको जानकारी तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा पाईने सम्पूर्ण चराका प्रजातिहरू प्रकृती संरक्षण संघको रातो सूचीमा कम सरोकार भएका चराका प्रजाति पर्दछन् भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले नेपालमा संरक्षित प्रजातिमा राखेका चरामध्ये पर्दैनन्। त्यसैगरी संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संधिको अनुसूचीमा समेत समाविष्ट छैनन्।

तालिका ५.८: आयोजना क्षेत्रमा पाईने चराको विवरण

क्र.सं.	चराको नाम	वैज्ञानिक नाम	संरक्षणको अवस्था		
			IUCN	CITES	NPWCA
१.	कुल्ले ढुकुर	<i>Spilopelia chinensis</i>	LC	-	-
२.	लामपुच्छे	<i>Urocissa flavirostris</i>	LC	-	-
३.	चिबे	<i>Dicrurus caerulescens</i>	LC	-	-
४.	तिन्ना	<i>Francolinus francolinus</i>	LC	-	-
५.	भङ्गेरा	<i>Passer domesticus</i>	LC	-	-
६.	सारउ	<i>Acridotheres tristis</i>	LC	-	-
७.	फिस्टे	<i>Orthotomus sutorius</i>	LC	-	-
८.	चिल	<i>Milvus migrans</i>	LC	-	-
९.	जुरेली	<i>Pycnonotus cafer</i>	LC	-	-
१०.	कोईली	<i>Eudynamis scolopacea</i>	LC	-	-
११.	सुँगा	<i>Psittacula krameri</i>	LC	-	-
१२.	गौथली	<i>Riparia chinensis</i>	LC	-	-
१३.	कालिज	<i>Lophura leucomelana</i>	LC	-	-
१४.	काग	<i>Crovis splendens</i>	LC	-	-
१५.	डंगर गिद्ध	<i>Gyps bengalensis</i>	CE	-	-

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७९

आयोजना क्षेत्रवरीपरी १० वर्ष पहिले मयुर पाईने गरेको भएता पनि हाल त्यस क्षेत्रमा मयुर हराएर गएको पाईएको छ।

५.२.२.३ सरीसृप तथा उभयचर

आयोजना क्षेत्रमा पाईने सरीसृप सर्प, छेपारो र गोहोरो रहेका हुन् भने उभयचर पाहा र भ्यागुता हुन्। आयोजना स्थल वरपर पाईने हरेउ, धामन, करेत, गोमन लगायतका सर्प, भ्यागुता आदी कहिलेकाहीँ आयोजनास्थलमा समेत देखिने गरेको पाईएको छ। आयोजना क्षेत्र वरपर पाईने सरीसृप तथा उभयचरको जानकारी तलको तालिकामा दिईएको छ।

तालिका ५.९: आयोजना क्षेत्रमा पाईने सरीसृप तथा उभयचरको विवरण

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	वैज्ञानिक नाम	संरक्षणको अवस्था	
			IUCN Status	National Status
१.	हरेउ सर्प	<i>Trimeresurus albolabris</i>	IUCN-LC	-
२.	धामन	<i>Ptyas mucosa</i>	-	-
३.	करेत	<i>Bungarus caeruleus</i>	IUCN-LC	-
४.	गोमन	<i>Naja naja</i>	-	-
५.	छेपारो	<i>Calotes versicolor</i>	IUCN-LC	-
६.	गोहोरो	<i>Varanus bengalensis</i>	IUCN-LC	-
७.	भ्यागुता	<i>Rana tigrine</i>	IUCN-LC	-

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७९

५.२.२.४ जलचर

आयोजना स्थलको नजिकमा रहको राप्ती नदी तथा दोलाई खोलामा माछाका प्रजातिहरू पाईन्छ। तर दोलाई खोलामा वर्षाको समयमा मात्र पानी हुने हुँदा माछा सोही समयमा मात्र देखिन्छन्। स्थलगत अध्ययनको क्रममा राप्ती नदीमा पाईने जलचरहरू बाम, झिंगे, माहुर, भुरा, तिलोरी, चरङ्गा, अन्धाई, दिरामाछा, गँगटा, घुँङ्गी आदी पाईएको छ। आयोजना क्षेत्रमा पाईने जलचरहरूलाई तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ५.१०: आयोजना क्षेत्र वरपरका नदी प्रणालीमा पाईने जलचरको विवरण

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	वैज्ञानिक नाम	संरक्षणको अवस्था	कैफियत
१.	बाम	<i>Monopterus albus</i>	-	Native Fish
२.	झिङ्गे	<i>Nephropidae spp</i>	-	-
३.	माहुर	-	-	-
४.	तिलोरी	-	-	-
५.	दिरा	-	-	-
६.	अन्धाई	-	-	-
७.	चरङ्गा	-	-	-
८.	भुरा	<i>Channa marulius</i>	-	Native Fish
९.	गँगटा	<i>Brachyura</i>	-	-
१०.	घुँङ्गी	-	-	-

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७९

५.२.२.५ वन्यजन्तुको बासस्थानको अवस्था

स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजनास्थलमा चरा र सरीसृप बाहेक अन्य वन्यजन्तुको बसोबास पाईएको छैन। आयोजना स्थलमा रहेका आँप र सिसौका झ्याम्म परेका रुखहरू तथा टिक, सिमल र मसला जस्ता ठूला रुखहरूमा चरा बस्ने गरेका छन्। त्यस्तै सर्प र भ्यागुता बेला बेलामा आयोजनास्थलमा देखिने गरेको पाईएको छ। संरक्षणका हिसाबले महत्वपूर्ण चरा र सरीसृप आयोजनास्थलमा देखिएका छैनन्। डंगर गिद्ध राप्ती उपत्यकाका फाँटमा पाईएको भएता पनि हालसम्म गिद्धले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र रहेका रुखहरूमा बस्ने तथा गुँड बनाउने गरेको पाईएको छैन।

५.३ सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक

५.३.१ जनसाङ्ख्यिक विवरण

५.३.१.१ जनसंख्या

राष्ट्रिय जनगणना (२०६९) को प्रारम्भिक विवरण अनुसार राप्ती गाउँपालिकाको जनसंख्या ५२,१५८ रहेको छ जस मध्ये पुरुष ४७.४ प्रतिशत (२४,७२० जना) र महिला ५२.६ प्रतिशत (१३,३६६ जना) रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढि रहेको पाईएको छ। सोही अनुसार लैंगिक अनुपात प्रति १०० महिलामा पुरुषको संख्या ९०.०९४ रहेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकामा ११८३७ घरधुरीहरु रहेका छन् भने औषत घरधुरी जनसंख्या ४.४ रहेको छ। गाउँपालिकाको जनघनत्व ३२२ जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

तालिका ५.११: राप्ती गाउँपालिका तथा आयोजना प्रभावित वडाहरुको जनसाङ्ख्यिक विवरण

गाउँपालिका/वडाहरु	जनगणना वर्ष	घरधुरी	जनसंख्या	पुरुष (%)	महिला (%)	औषत घरधुरी जनसंख्या
राप्ती गाउँपालिका	२०६८	८०५५	४०७६४	४७.७५	५२.२५	५.०६
	२०७८	११८३७	५२१५८	४७.३९	५२.५९	४.४१
वडा नं. ३	२०६८	१०५७	५३७१	४९.१९	५०.८१	५.०८
वडा नं. ४	२०६८	१०४५	५२५७	४६.६४	५३.३६	५.०३
वडा नं. २	२०६८	१०५५	५०९८	४८.०४	५१.९६	४.८३

स्रोत: CBS, २०६८ र २०७८

गाउँपालिकाको आयोजना सञ्चालन हुने वडा नं. ३ र प्रभावित हुने वडा नं. ४ र २ को जनसंख्या जनगणना २०६८ अनुसार १५७२६ रहेको छ भने घरधुरी संख्या ३१५७ रहेको छ। जनसंख्याको आधारमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रले गाउँपालिकाको ३८.५८ प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छ। आयोजना सञ्चालन हुने वडामा गाउँपालिकाको अरु वडाहरुको तुलनामा धेरै जनसंख्या रहेको छ। गाउँपालिका जस्तै वडाहरुमा पनि महिला र पुरुषबीच जनसंख्याको असमान वितरण रहेको छ जहाँ पुरुषको तुलनामा तात्त्विक रूपमा महिलाको संख्या धेरै रहेको छ।

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार जनसंख्याको विवरण जनगणनाको भन्दा केही फरक देखिन्छ। जनगणनामा हाल बसोबास रहिआएका मानिसहरुको मात्र गणना भएको र पार्श्वचित्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र देशका अन्य शहरमा शिक्षा तथा रोजगारीको लागि ६ महिनाभन्दा बढी बसोबास गर्ने व्यक्तिक समेतको गणना भएको हुन सक्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र अनुसार यस गाउँपालिकामा जम्मा ८७६३ घरधुरी रहेका छन् भने जम्मा जनसंख्या ४४४३३ रहेको छ। जनसंख्याको आधारमा पुरुष ५१.३ प्रतिशत र महिला ४८.७ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसैगरी प्रति परिवार औषत जनसंख्या ५.०७ जना रहेको छ। वडागत आधारमा जनसंख्याको वितरणलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ;

तालिका ५.१२: राप्ती गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाहरुको जनसाङ्ख्यिक विवरण

क्र.सं.	जम्मा घरधुरी संख्या	पुरुष	महिला	तेस्रो लिंगी	जम्मा जनसंख्या	जनघनत्व
१	११६६	२६७४	२४२४	६	५१०५	२२४
२	१३४२	३५११	३२८१	०	६७९२	२८४.१८
३	१२४१	३४०२	३२३८	१	६६४१	७१.२२

क्र.सं.	जम्मा घरधुरी संख्या	पुरुष	महिला	तेस्रो लिंगी	जम्मा जनसंख्या	जनघनत्व
४	१२२५	३०७५	२८८७	०	५९६२	३७७.३
५	७५६	१९६३	१९३९	२	३९०४	९२.५
६	९१८	२६६७	२५२३	०	५१९०	५६७.६
७	८४५	२२१९	२३३३	२	४५५४	५४८.६
८	९२०	२३८०	२१८२	०	४५६२	४९५.८८
९	३६०	८९२	८३०	१	१७२३	७९.७
जम्मा	८७६३	२२७८३	२१६३७	१३	४४४३३	२७४.९

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६


५.३.१.२ उमेर समूह

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार राप्ती गाउँपालिकाको १०-१४ वर्ष उमेर समूहको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ भने ८० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या सबैभन्दा कम रहेको छ। गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले युवाहरूको बाहुल्य रहेको र काम गर्न सक्ने मानिसहरू धेरै भएको देखाएको छ। यसर्थ तथ्याङ्कले गाउँपालिकामा मानव स्रोतको प्रशस्त मात्रामा सम्भावना रहेको तथ्यलाई देखाउँछ।

तालिका ५.१३: राप्ती गाउँपालिकाको उमेर समूहअनुसारको लैङ्गिक विवरण

उमेर समूह	पुरुष	महिला	तेस्रो लिंगी	जम्मा	प्रतिशत
०-४	१६०१	१४०६	०	३००७	६.८
५-९	१९७३	१७५१	३	३७२७	८.४
१०-१४	२२५८	२२३३	१	४४९२	१०.१
१५-१९	२४६४	२३७९	३	४८४६	१०.९
२०-२४	२३६६	२४.२६	४	४७९६	१०.८
२५-२९	२२६०	२२०२	१	४४६३	१०
३०-३४	१८६७	१८५२	०	३७२८	८.४
३५-३९	२९३५	१७५१	०	३६८६	८.३
४०-४४	१४३२	११९२	१	२६२५	५.९
४५-४९	१२५४	११६१	०	२४१५	५.४
५०-५४	८९२	७९४	०	१६८६	३.८
५५-५९	७२९	७३२	०	१४६१	३.३
६०-६४	५३७	६१४	०	११५१	२.६
६५-६९	५४४	५०६	०	१०५०	२.६
७०-७४	३४१	३१४	०	६५५	२.४
७५-७९	१९०	१७३	०	३६३	१.५
८०-८४	७६	७२	०	१४८	०.८
८५-८९	३४	३४	०	६८	०.३
९०-९४	१२	१३	०	२५	०.२
९५-९९	९	५	०	१४	०.१
जम्मा	२२७८३	२१६३७	१३	४४४३३	१००

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६




तस्विर ५. १३: राप्ती गाउँपालिकाको उमेर अनुसार लैङ्गिक अवस्था

५.३.१.३ जात धर्म

राप्ती गाउँपालिका सामाजिक संरचनाको दृष्टिकोणबाट विविधतायुक्त रहेको पाईएको छ। गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ गाउँपालिकाको जनसंख्यालाई विश्लेषण गर्दा ६ जाति समूह पहाडी ब्राम्हण/क्षेत्री, मधेसी आदीवासी जनजाति, पहाडी आदीवासी जनजाति, मधेसी ब्राम्हण/क्षेत्री, पहाडी दलित र मधेसी दलित आदिबसोवास रहेको पाईएको छ। वडामा आधारित जातजाति अनुसारको जनसंख्या, घरधुरी विवरण तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ५.१४: राप्ती गाउँपालिकाको जातजाति समूहको जनसंख्या विवरण

वडा नं	पहाडी ब्राह्मण क्षेत्री	मधेसी आदिवासी जनजाति	पहाडी आदिवासी जनजाति	मधेसी ब्राह्मण क्षेत्री राजपुत	पहाडी दलित	मधेसी दलित	अन्य	जम्मा
१	२६१९	४५	१५६८	३८	४०४	१०	४२१	५१०५
२	२२७७	१९०१	२११२	३४	४४१	२३	४	६७९२
३	११२७	४३०१	८२७	१३	३०२	९	६२	६६४१
४	१८४५	२९६९	२३५	६०८	२१०	२५	६०	५९६२
५	२५६	२५४८	९२८	१७	१२०	८	२७	३९०४
६	१७८	४६६५	१८३	१२	१७	१२९	६	५१९०
७	७५२	२१७४	१२४४	१	७०	१	३१२	४५५४
८	९६२	२५६०	७३०	४	२२९	१	७६	४५६२
९	२०१६	२	११३२	०	३७३	०	०	१७२३
जम्मा	१०२३२	२११६५	८९५९	७२७	२१६६	२१६	९६८	४४४३३




तस्विर ५.१४: रासी गाउँपालिकाको जातजातिको अवस्था

यस गाउँपालिकाका अधिकांश मानिसहरूले हिन्दू धर्म (९७%) अपनाएको देखिन्छ भने गाउँपालिकामा बौद्ध, ईसाई, ईस्लाम, किरात धर्म अपनाई धार्मिक सहिष्णुता साथ आ-आफ्नो धर्म अनुसार रिति संस्कृति अङ्गलेको पाईएको छ। गाउँपालिकामा मानि आएको धर्मको विस्तृत विवरण लाई तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ५.१५: रासी गाउँपालिकाको धर्म अनुसारको जनसंख्या विवरण

वडा	हिन्दू	ईसाई	ईस्लाम	बौद्ध	किरात	अन्य	जम्मा
१	४९२९	३५	१२३	५	१	१२	५१०५
२	६५६३	१७४	१९	३५	०	१	६७९२
३	६३८८	२०७	१०	१६	०	२१	६६४१
४	५७८२	१५३	२३	०	०	४	५९६२
५	३७७८	७५	६	२	१	४२	३९०४
६	४९८१	११६	८३	४	०	६	५१९०
७	४४०५	११४	४	३	०	२८	४५५४
८	४५१९	२०	०	१७	०	६	४५६२
९	१४८२	७	२२८	०	०	६	१७२३
जम्मा	४२८२७	९००	४९६	८२	२	१२६	४४४३३

स्रोत: रासी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५.१५: रासी गाउँपालिकामा धर्म अनुसार जनसंख्याको अवस्था

५.३.१.४ पेशा

गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र मुख्यतया: कृषि, व्यापार, उद्योग, थोक तथा खुद्रा बजार, होटल, पर्यटन तथा सेवा जस्ता क्षेत्रमा निर्भर भएको देखिन्छ। उष्ण हावापानी भएको, उत्तर-दक्षिण वनले घेरिएको उपत्यकाको माटोको बनोट तथा समतल जमिन भएकोले आयोजना क्षेत्र कृषिको लागि उपयुक्त उर्वर माटो रहेको छ। यसर्थ यहाँका अधिकांश घरपरिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। त्यसैगरी महेन्द्र राजमार्गको आसपासमा व्यापार व्यवसाय र होटल गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ।


५.३.१.५ घरधूरी

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार रासी गाउँपालिकामा कुल ८७६३ घरधूरीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी आयोजना सञ्चालन हुने र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. ३, ४ र २ मा ३७९६ घरधूरीहरू रहेका छन्। गाउँपालिका भित्र रहेका घरहरूको स्वरूपलाई हेर्दा बनोट संरचनाका आधारमा सबैभन्दा बढि ढलान घरहरू पाईएको छ। गाउँपालिकामा भएका घरहरू मध्ये ढुङ्गा र माटोलेले जोडेको घरहरू ९.५५ प्रतिशत, ढुङ्गा र सिमेन्टले जोडेको १३.९८ प्रतिशत, काठको घर ५.५७ प्रतिशत, टिनको २१.७४ प्रतिशत, इटाको जोडाई भएको ७.१० प्रतिशत, ढलानले जोडिएको ३१.९४ प्रतिशत, खर ६.१६ प्रतिशत र अन्य ३.९६ प्रतिशत रहेको छ। वडागत आधारमा उक्त विवरणलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ;

तालिका ५.१६: रासी गाउँपालिकामा रहेका घरको बनोटको विवरण

वडा नं	ढुङ्गा माटो	ढुङ्गा सिमेन्ट	काठको	टिनको	इटा	ढलान	खर	अन्य	जम्मा
१	९८	४८१	६९	४८	३८	४१७	२१	४	११६६
२	५०९	६६३	१११	१३	२९	१२	४	१	१३४२
३	७०	६	०	५६१	५२	३८८	१३४	३०	१२४१
४	३०	९	५१	२००	३३०	३६३	६९	१६३	१२१५
५	३४	४	०	२०७	२९	२९९	१७१	१२	७५६
६	६	४२	१८	२५७	१३०	३२६	७९	६०	९१८
७	१	२	१	२८९	३	४७६	२५	४८	८४५
८	५	०	१	३२७	९	५१८	३१	२९	९२०
९	८४	१८	२४७	३	२	०	६	०	३६०
जम्मा	८३७	१२२५	४८८	१९०५	६२२	२७९९	५४०	३४७	८७६३

स्रोत: रासी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. १६: राप्ती गाउँपालिकामा रहेका घरको बनेटको अवस्था

५.३.१.६ बसाई सराई

कुनै पनि स्थानमा जनसंख्या परिवर्तन हुने कारणहरूमध्ये एक प्रमुख कारण बसाईसराई मानिएको छ। विभिन्न अवसर र रोजगारीको खोजीमा देश भित्र वा देश बाहिर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थाई वा अस्थायी रूपमा बसाई सरेर जाने प्रवृत्ति क्रमश बढ्दै गएको पाइन्छ। यसरी बसाई सरी आउनुका मुख्य कारणहरू आर्थिक वृद्धि, द्वन्द्व, सामाजिक कारण, व्यापार र रोजगार रहेका छन्। मलिलो माटो भएकोले खेति गर्नको लागि पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसाईसराई गर्नेहरूको संख्या बढि रहेको पाईएको छ।

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार २०७५ सालमा गाउँपालिका क्षेत्रको १ वर्ष अवधिको बसाईसराईको विवरण अनुसार ६३१ परिवारले बसाई सराई गरेर आएको तथ्याङ्क पाईएको थियो। बसाई सराई गरेर आउनुको कारणहरूमा मुख्य गरेर शिक्षा, रोजगारी, तथा व्यवसाय साथै सेवा सुविधा भएको स्थान तर्फ बसाई सराई गरेर आएको पाईएको छ। आयोजना क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तथा प्रशासनिक केन्द्र हुने भएकाले बसाईसराई बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

५.३.२ शिक्षा

५.३.२.१ शैक्षिक संस्थाको संख्या र किसिम

शिक्षा क्षेत्रको परिसूचकलाई त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूबाट निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसै अनुरूप यस गाउँपालिकामा सञ्चालन भैरहेका विभिन्न तहका शैक्षिक संस्थाहरूको विवरण अनुसार राप्ती गाउँपालिकामा आधारभूत विद्यालय २३ र माध्यमिक विद्यालय ९ र मदरसा ५ गरी जम्मा ३७ विद्यालय रहेका छन्। आयोजना सञ्चालन हुने वडा नं. ३ मा ४ वटा आधारभूत विद्यालय छन् भने प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने २ र ४ नं. वडामा ३ वटा आधारभूत र २ वटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन्। त्यसैगरी गाउँपालिकामा १४ वटा अङ्ग्रेजी बोर्डिङ विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

राप्ती क्षेत्रकै प्राविधिक शिक्षाको गन्तव्य रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ। यसबाट प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण भएको छ। प्राविधिक शिक्षालयमा कृषी डिप्लोमा तह, सिभिल इन्जिनियरिङ प्रि डिप्लोमा तह, आँखासम्बन्धी डिप्लोमा तह लगायतका विषयहरु पढाई भैरहेको छ। शिक्षालयमा करिव १३०० विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा ७ वटा उच्च मावि तथा क्याम्पस छन्।


५.३.२.२ साक्षरता दर

सामाजिक एवं मानव विकासको एक महत्वपूर्ण आयमको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिका दाङ जिल्लाका अन्य स्थानको तुलनामा केही अगाडी रहेको देखिन्छ। गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या ४४४३३ रहेको छ जसमध्ये ५ वर्ष मुनीको बालबालिका संख्या ३००७ रहको छ। बाँकी रहेको जनसंख्याको साक्षरता प्रतिशत ८७.१४ प्रतिशत रहेकोछ। वडागत आधारमा साक्षरता अवस्थाको विवरणलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ;

तालिका ५.१७: राप्ती गाउँपालिकाको साक्षरता विवरण

वडा नं	जम्मा जनसङ्ख्या	५ वर्ष मुनीको जनसङ्ख्या	निरक्षर	साक्षर
१	५१०५	२९०	३५४	१२१३
२	६७९२	४६०	७२१	१४१६
३	६६४१	४९४	११३७	१४९४
४	५९६२	४१०	७४९	१७४१
५	३९०४	२९८	४३६	९६९
६	५१९०	३०८	६९९	१४९३
७	४५५४	३२७	६६१	६६९
८	४५६२	२६८	३१७	१५०४
९	१७२३	१५२	२५३	९३६
जम्मा	४४४३३	३००७	५३२७	११४३५

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. १७: राप्ती गाउँपालिकाको साक्षरताको अवस्था


५.३.२.३ शैक्षिक स्तर

रासी गाउँपालिकामा ५ वर्ष माथीको जनसंख्या मध्ये ५,३२७ जना स्कूल नगएका, ११,४३५ जना साक्षर, ५,९१४ प्राथमिक तह, ९,०२६ आधारभूत तह, ४६६० मा.वि. तह, १३९७ स्नातक तह, ४७४ स्नातकोत्तर तह, २८ जना विद्यावारिधि र १३१ जनाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेको देखिन्छ। शैक्षिक विवरणलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ।

तालिका ५.१८: रासी गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तरबारे विवरण

वडा नं	निरक्षर	५ वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या	साक्षर	पूर्व प्रावि	आधारभूत	एस ई ई	मा वि	स्नातक	स्नातकोत्तर	विद्यावारिधि	प्रविधिक
१	३५४	२९०	१२१३	२१८	१७६२	६४०	२४०	२८६	१०२	०	०
२	७२१	४६०	१४१६	७०९	१७३८	८७२	४९३	२५६	९१	२	३६
३	११३७	४९४	१४९४	१०६५	१२२७	५८८	३९४	१७७	५७	४	४
४	७४९	४१०	१७४१	८३३	९४२	४९८	५६५	१३०	३३	९	५२
५	४३६	२९८	९६९	५४३	८७९	३६४	२८७	१००	२४	०	४
६	६९९	३०८	१४९३	५१०	१०११	५१०	३८६	१८७	६८	६	१२
७	६६१	३२७	६६९	११२२	६७६	४८५	३४३	१३४	५२	४	१८
८	३१७	२६८	१५०४	६०२	७०६	६८५	३०६	१२१	४७	३	३
९	२५३	१५२	९३६	२५२	८५	१८	१७	९	०	०	१
जम्मा	५३२७	३००७	११४३५	५९१४	९०२६	४६६०	३०३४	१३९७	४७४	२८	१३१

स्रोत: रासी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. १८: रासी गाउँपालिकाको शैक्षिक स्तरको अवस्था

५.३.३ स्वास्थ्य र सरसफाई

५.३.३.१ स्वास्थ्यको स्थिति

रासी गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्न मोटर वा पैदल दुवै प्रयोग गर्न सकिने स्थानमा रहेका छन्। गाउँपालिकामा दुईवटा स्वास्थ्य चौकी सिसहनिया र भालुवाडमा सञ्चालित छन्। छरिएर रहेका बस्ती तथा भौगोलिक अवस्थिति अनुसार विभिन्न वडाहरूबाट यी स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्म पुग्न फरक फरक समय लाग्दछ। गाउँपालिकाको

पार्श्वचित्र अनुसार ४३.३६ प्रतिशत घरधुरीलाई स्वास्थ्य संस्था पुग्न आधा घण्टा भन्दा कम समय लाग्दछ भने ३०.२४ प्रतिशत घरधुरीलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न पैदल आधा देखि एक घण्टा सम्मको समय लाग्दछ। एक घण्टा भन्दा धेरै पैदल समय लाग्ने घरधुरी २६.४० प्रतिशत रहेका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा २५ शैयाको अस्पताल नभएकोले अन्य मापदण्ड पुरा गरे पनि नगरपालिकामा स्तरोन्नती हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले ५० शैयाको अस्पताल निर्माणको लागि बजेट छुट्याएको छ र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

५.३.३.२ रोगका प्रकार

गाउँपालिका भित्रका स्थानीयमा देखिने रोगहरु मौसमी रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, दम, मदुमेह, बाथ, उच्च रक्तचाप, ग्यास्ट्रिक आदी रहेका छन्। त्यसैगरी चोटपटक, सुन्निने तथ जलन भएका बिरामीहरु पनि स्वास्थ्यसंस्थामा आउने गरेका छन्। त्यस्तै केटाकेटीमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगहरु, निमोनिया, झाडापखाला, कडा जलवियोजन, मलेरिया, दादुरा र कुपोषण समेत देखिने गरेको छ।

५.३.३.३ स्वास्थ्य संस्थाका प्रकार

राप्ती गाउँपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु अन्तर्गत साविक गाउँ विकास समिति अनुसार स्वास्थ्य चौकी २ वटा सञ्चालित छन्। यी स्वास्थ्य चौकीहरुमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्तिले सेवा प्रवाह भईरहेको छ। त्यसैगरी निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको रुपमा क्लिनिकहरु तथा मेडिकल सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य चौकी बस्तीभन्दा टाढा रहेको स्थानहरुमा गाउँपालिका मार्फत सुलभ स्वास्थ्य पहुँचका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईहरु शुरुवात गरिएको पाईएको छ।

तालिका ५.१९: राप्ती गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाबारे विवरण

क्र.सं.	स्वास्थ्य संस्था	विवरण
१	भालुवाङ स्वास्थ्य चौकी	१ वटा भालुवाङ
२	सिसहनिया स्वास्थ्य चौकी	१ वटा सिसहनिया
३	मेडिकल हल	२५ वटा

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६

५.३.३.४ खानेपानीको अवस्था


राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोत धारा तथा पाइप रहेको छ। गाउँपालिका भित्र रहेको घरधुरी मध्ये करिव ४२ प्रतिशत घरधुरीले सुलभ रुपमा रुपमा घरधुरीमानै खानेपानी सुविधा उपभोग गर्ने गरेको पाईएको छ। गाउँपालिका पार्श्वचित्र अनुसार कुल घरधुरीको ४९ प्रतिशत घरधुरीले खानेपानी संकलनको लागि १५ मिनेट भन्दा कम समय खर्चनुपर्ने देखिएको छ भने ६ प्रतिशत घरधुरी १५ देखि आधाघण्टा सम्म समय खर्चनु पर्ने देखिएको छ। ४ खानेपानी संकलनको लागि आधाघण्टा भन्दा धेरै समय लाग्ने घरधुरी प्रतिशत रहेको छ।

राप्ती गाउँपालिकामा उपयोग गरिने खानेपानी स्रोत मध्ये ४४ प्रतिशत घरधुरीमा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सुरक्षित धारामार्फत खानेपानी उपभोग गर्ने गरेको पाईएको छ। त्यसैगरी ट्यूबवेल मार्फत ४३ प्रतिशत घरधुरीले, ७.९० प्रतिशत घरधुरीले छोपिएको इनार वा कुवाको खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै ५.२६ प्रतिशत घरधुरीले नछोपिएको इनार वा कुवाको पानी प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ। वडागत उक्त विवरणलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

तालिका ५.२०: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने खानेपानीका स्रोतहरू

वडा नं	धारा	ट्युबवेल	इनार, कुवा, जरुवा (खुल्ला)	इनार कुवा, जरुवा (छोपिएको)	नदि कुलो नहर पोखरी	अन्य	जम्मा
१	१०६५	२	१२	८४	०	२	११६५
२	१२०६	३	८७	३६	०	१०	१३४२
३	४४०	३२६	३१६	१४७	११	१	१२४१
४	४९	११२१	१०	३४	०	१	१२१५
५	१५३	५९१	८	१	१	२	७५६
६	२९५	६२१	०	१	०	१	९१८
७	५५५	२७१	२	०	०	१७	८४५
८	५१	८६८	०	०	०	१	९२०
९	४४	०	२५८	५८	०	०	३६०
जम्मा	३८५८	३८०३	६९३	३६१	१२	३५	८७६२

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. १९: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने खानेपानीका स्रोतहरूको अवस्था

आयोजना स्थलमा कुनैपनि खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छैनन् भने मुहान समेत छैनन्।


५.३.३.५ शौचालयको अवस्था

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार गाउँपालिकामा भएका घरधुरी मध्ये ७० प्रतिशत घरधुरीमा मापदण्डयुक्त शौचालय प्रयोग गर्ने गरिएको छ। त्यस मध्ये ४१.०१ प्रतिशत घरधुरीमा मापदण्डयुक्त सेफ्टीट्याङ्की छ भने ३ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालयलाई ढल वा रिङ्गमा जडान गरिएको छ। त्यसैगरी बायोग्यासमा जडान गरिएको शौचालय २५.११ प्रतिशत रहेको पाईएको छ। अस्थायी वा खाल्डे शौचालय २१ प्रतिशत घरधुरीमा छ भने ७.८ प्रतिशत घरधुरीले शौचालय नभएको पाईएको छ। तलको तालिकामा राप्ती गाउँपालिकाका घरपरिवारले प्रयोग गर्ने शौचालयको प्रकारलाई उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ५.२१: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने शौचालयको विवरण

वडा नं	आधुनिक सेफिट्ट्याड भएको	सेफिट्ट्याडीलाई ढल वा रिडमा जोडिएको	आधुनिक मापदण्डयुक्त बायोग्याँसमा जडान गरिएको	अस्थायी खाल्डे चर्पी भएको	चर्पी नभएको	सामुदायिक संस्थागत वा अन्य चर्पी प्रयोग गर्ने	जम्मा
१	९३७	१०	११४	८०	२२	२	११६५
२	४१८	१९	२१८	६३७	४६	४	१३४२
३	६९९	८३	२४४	१२९	३०	५६	१२४१
४	४६०	२८	३३०	२८९	८०	२८	१२१५
५	३८४	१७	१८०	१०८	६२	५	७५६
६	१०१	३५	४९४	१८०	१००	८	९१८
७	१५१	११८	३८६	७२	११४	४	८४५
८	३८२	१७	२३४	२७०	१२	५	९२०
९	६४	०	१	७६	३१९	०	३६०
जम्मा	३५९६	३३७	२२०१	१८४१	६८५	११२	८७६२

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. २०: राप्ती गाउँपालिकामा प्रयोग गरिने शौचालयको अवस्था

पछिल्लो समयमा विभिन्न संघ संस्था, नेपाल सरकारका साथै नगरिक समाजको सक्रिय पहलमा सञ्चालन भएका “एक घर एक चर्पी कार्यक्रम”, “खुला दिशा मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम” लगायत जनचेतनामुलक कार्यक्रहरुले गाउँपालिकामा शौचालयको प्रयोग बढ्दै गएको छ।

५.३.३.६ फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था

राप्ती गाउँपालिकाका भित्री भूभागमा बसोबास गर्ने घर परिवारहरुले आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ। हाल गाउँपालिकामा उत्पादित फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्ने, खोल्सा खोल्सीमा खाल्टा बनाइ पुर्ने गरेको देखिएको छ। गाउँपालिका पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार साना बजारी क्षेत्र तथा राजमार्ग आसपासका बाक्लो बस्ती

भएको स्थानबाट संकलन भएको फोहरमैलालाई गाउँपालिकाले ट्रयाक्टर मार्फत संकलन गरी सुरक्षित रूपमा विसर्जनको शुरुवात गरिएको पाईएको छ।

५.३.४ भौतिक/सामुदायिक पूर्वाधार

५.३.४.१ यातायात पूर्वाधार

राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडाहरू सडक सञ्जालमा जोडीए पनि बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन। गाउँपालिकामा टेक्टर, गाडा, साइकल, बस, मोटरसाइकलहरूको उपयोग गरिएको देखिन्छ। गाउँपालिकामा बस सेवा चालु रहेको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको भालुवाङ - लमही सडक खण्डको सिङ्गेसम्म (१५ किलोमिटर) स्तरीय कालोपत्रे सडक रहेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिका भित्र ७१.२३ कि.मि कूल लम्बाई भएका ३ वटा नगरस्तरीय सडकहरू रहेका छन्। जसमध्ये २२.१८ कि.मि. सडक ग्राभल गरिएको छ भने ४६.१३ कि.मि. कच्ची र २.९२ कि.मि. सडक ट्रयाकखोल्ने अवस्थामा रहेको छ।


५.३.४.२ उर्जा आपूर्ति

राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा विद्युतीकरणको काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ। गाउँपालिका पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार यस गाउँपालिका रहेका घरधुरीहरू मध्ये ९०.६८ प्रतिशत घरले बत्ती बाल्नको लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको विद्युत प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ। त्यसैगरी बत्तीको लागि सोलार बत्ती प्रयोग गर्ने ४.४७ प्रतिशत र मट्टीतेल टुकी प्रयोग गर्ने घरधुरी १.८४ प्रतिशत रहेका छन्। वडागत रूपमा बत्तीको लागि इन्धन प्रयोगको अवस्था विवरण तालिकामा तल प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.२२: राप्ती गाउँपालिकाका वडाहरूमा बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने उर्जाका स्रोतहरूको विवरण

वडा नं	मट्टीतेल	सोलार	राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन	अन्य	जम्मा
१	४०	७	१०७२	४७	११६६
२	१०	१३	१२८१	३८	१३४२
३	२	५	१२०७	२७	१२४१
४	२३	१	११७७	१४	१२१५
५	३	८४	६२८	४१	७५६
६	१४	१३	८७०	२१	९१८
७	४०	६	७८९	१०	८४५
८	१६	३	८९३	८	९२०
९	१३	२६०	३०	५७	३६०
जम्मा	१६१	३९२	७९४७	२६३	८७६३

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६




तस्विर ५. २१: रासी गाउँपालिकामा बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने उर्जाको अवस्था

त्यसैगरी गाउँपालिकामा रहेका धेरैजसो घरधुरीहरूले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ऊर्जाको प्रमुख स्रोत दाउरा हो। गाउँपालिका ५१.७४ प्रतिशत घरधुरीले खाना दाउराले पकाउने गर्दछन् भने ३१.४४ प्रतिशत घरधुरीले सिलिण्डर ग्याँस मार्फत खाना पकाउने गर्दछन्। यस बाहेक १६.३९ प्रतिशत घरधुरीमा बाँयोग्यास जडान गरिएको पाईएको छ। वडागत रूपमा उक्त विवरणलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

तालिका ५.२३: रासी गाउँपालिकाका वडाहरूमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने उर्जाका स्रोतहरूको विवरण

वडा नं	दाउरा	मट्टितेल	विद्युत	बायोग्याँस	सिलिण्डर ग्याँस	अन्य	जम्मा
१	६५४	०	२२	५९	४२९	२	११६७
२	७४६	०	२	१२५	४६८	१	१३४४
३	६२३	०	०	१८३	४३४	१	१२४१
४	५९३	०	०	२०९	४१२	१	१२१५
५	४६४	०	२	१७३	११६	१	७५६
६	४०२	०	२	१७६	३३८	०	९१८
७	४३३	०	१	२६०	१५१	०	८४५
८	२६७	०	०	२५१	४०१	१	९२०
९	३५२	०	०	०	६	२	३६०
जम्मा	४५३४	०	२९	१४३६	२७५५	९	८७६३

स्रोत: रासी गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. २२: रासी गाउँपालिकामा खाना पकाउन प्रयोग गरिने उर्जाको अवस्था

५.३.४.३ सञ्चार

रासी गाउँपालिकामा जिल्ला तथा केन्द्रबाट सिधा प्रसारण भएका एफ.एम. र रेडियो नेपाल लगायत विभिन्न स्टेसनहरू सुन्न सकिन्छ। गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध रहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरू नियमित रूपमा आउने गर्दछन्। गाउँपालिका पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार स्थानीय रूपमा वडा नं. १ को भालुवाङ्ग बजारबाट साप्ताहिक देऊखुरी टुडे नामक पत्रिका प्रकाशन हुने गरेको छ। यसैगरी दैनिक चिठी पत्र आदानप्रदानको लागि भालुवाङ्ग, मसुरिया र सिसहनियामा हुलाक कार्यालयहरू रहेका छन्। यद्यपि प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण हाल हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै आएको छ। गाउँपालिकामा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको कार्यालय पाखापानीमा रहेको छ। यहाँबाट मोबाईल, ल्याण्डलाइन, एडिएसल इन्टरनेट लगायतका सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। यस बाहेक नीजि स्तरमा एनसेलले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ। हाल आयोजनास्थलमा नेपाल टेलिकमको टावर कम टिप्ने तथा गुणस्तर कम भएको पाईएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा ५०० वाटको रेडियो रासी ९८.४ मेघाहर्ज स्थापना तथा प्रसारण हुँदै आएको छ।

५.३.४.४ बजार

रासी गाउँपालिका गाउँपालिकामा स्थानीय कृषि उपजहरू खरिद तथा बिक्रीको लागि साना तथा मझौला व्यापारी मार्फत गाउँबस्तीहरूबाटै संकलन गरी नजिकै भालुवाङ्ग, पिपरी, सिसनिया, लालमटिया, मौरीघाट आदी बजारमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार उत्पादन भएका कृषि जन्य उपजहरू लमही नगरपालिका क्षेत्रमा समेत बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद तथा बिक्रीका लागि स्थानीय बजारहरू मार्फत गर्ने गरिएको छ। गाउँपालिका भित्र व्यापार तथा व्यवसाय संञ्चालनको लागि विशेषगरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोडिएको साना बजारी क्षेत्रहरूमा व्यापार फस्टाएको पाईन्छ। भालुवाङ्ग, सिसनिया, मौरीघाट, पिपरी, सग्रापुर आदि स्थानहरू व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएका छन्। वडा नं. १ को भालुवाङ्ग बजार दाङ जिल्लाबाट उत्तरी जिल्लाहरू जोड्ने

नाकाको रूपमा समेत विकास भएको छ। आयोजना स्थल साना व्यापारिक केन्द्र मध्येको एक मौरीघँटमा अवस्थित छ। आयोजना क्षेत्र प्रदेश राजधानी तथा प्रशासनिक केन्द्र रहने भएकाले बजार बढ्ने र बिस्तार हुने देखिन्छ।

५.३.४.५ सिंचाई प्रणाली

गाउँपालिकामा सतही एवं भूमीगत जल सिंचाईको उपलब्धता रहेको छ। कृषिको लागि उर्वर माटो भएको र गाउँपालिकामा ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी सबै खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुऱ्याउन सके रोजगारीका अवसर बढ्नुका साथै कृषि उत्पादनमा पनि प्रशस्त बृद्धि हुने देखिन्छ।

५.३.४.६ उद्योग/कलकारखाना

यस गाउँपालिकामार्फत् विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूसँगको व्यापार समेत हुने गरेको छ। यहाँ विभिन्न बजारहरू व्यापार व्यवसायका लागि प्रशिद्ध रहेका छन्। यस्ता बजारहरूबाट विशेषगरी खुद्रा व्यापार हुने गरेको छ। यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाबाट थोक व्यापार समेत हुने गरेको छ। थोक व्यापार अन्तर्गत खाद्य मिलबाट उत्पादित खाद्य वस्तु चामल, पिठो, तेल अन्य पहाडी तथा तराईका जिल्लासँग हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त तेस्रो मुलुकमा निर्मित इलेक्ट्रीक र इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूका साथै विदेशी वस्तुको नाममा विभिन्न तेस्रो मुलुकहरूबाट उत्पादन भई पैठारी गरिएका घरेलु उपयोगका सामानहरूको समेत उल्लेख्य मात्रामा थोक र खुद्राबिक्री यस गाउँपालिकाबाट हुने गरेको पाईएको छ।

५.३.५ आर्थिक

५.३.५.१ रोजगारी/पेशा/व्यवसाय

गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र मुख्यतया: कृषि, व्यापार, उद्योग, थोक तथा खुद्रा बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन तथा सेवा जस्ता क्षेत्रमा निर्भर भएको देखिन्छ। खेती किसानको लागि उपयुक्त हावापानी, माटोको बोनोट तथा समतल जमिन भएको यस गाउँपालिका कृषिको लागि उपयुक्त उर्वर माटो भएकोले अधिकांश घरपरिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। आयोजना क्षेत्रका मुख्य पेशाहरू तरकारी खेती, वस्तुभाउ पालन, र कुखुरा पालन रहेका छन्। आयोजना क्षेत्रका स्थानीय रोजगारीको लागि भारत र खाडी मुलुक जाने गरेका छन्।

५.३.५.२ जग्गाको स्वामित्व

राप्ती गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारमा महिला र पुरुष दुवैमा जमिनको स्वामित्व रहेको छ। तर पनि गाउँपालिकामा जग्गाको स्वामित्वमा अझैपनि लैङ्गिक असमानता रहेको पाईएको छ। महिलाभन्दा पुरुषहरूमा जग्गाको स्वामित्व बढी रहेको देखिन्छ।

५.३.५.३ कृषी उत्पादन

राप्ती गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनमा प्रमुख रूपमा धान, मकै तथा गहुँ रहेको छ। साथै गाउँपालिकाका केही वडाहरू मकै उत्पादनका लागि सुपरजोनका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा उत्पादन हुने प्रमुख नगदेवालीहरू बेसार, जडिबुटी तथा पहाडी क्षेत्रमा अदुवाको खेति रहेका छन्। यस्ता उत्पादन भएका नगदेवालीहरू स्थानीय खपतका साथै नजिकको बजारमा किसानहरूले संकलन गरी विक्री वितरण समेत गर्ने गरेको पाईएको छ। यस क्षेत्रमा तोरी उत्पादन धेरै हुने भएकोले मौरी चरनको लागि रुखविरुवा प्रशस्त पाईने हुनाले यो क्षेत्र मौरी तथा मह उत्पादनको लागि समेत अनुकूल रहेको पाईएको छ। यस गाउँपालिकाका क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्रमुख फलफूलहरू आँप, लिची, केरा, नासपाती, मेवा तथा अमिलो जातका फलफूलहरू रहेका छन्।

५.३.५.४ पशुपालन

गाउँपालिकामा पालिने मुख्य घरपालुवा जनावरहरू गाई, भैँसी र बाख्रा रहेका छन्। यसबाट गाउँबासीहरूको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार भैरहेको पाईएको छ। पशुजन्य उत्पादनहरू जस्तै, दुध, दही, घिउ तथा मासुका लागि कुखुरा, खसी, बोकाहरूको बिक्रीबाट आमदानी बढेको देखिन्छ। यहाँ डेरी उद्योग, व्यापारिक फार्म, गाइ, भैँसी, कुखुरा फार्महरू लगायतका कृषिजन्य उद्योगहरू रहेका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा कुखुरा तथा पशुजन्य मासुको उत्पादनमा हुनुका साथै नजिकका अन्य बजारहरूमा बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको छ।

५.३.५.५ आय आर्जन र खर्च

गाउँपालिकाका स्थानीयको आमदानीको स्रोत कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन, व्यापार व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, सेवा आदी रहेका छन्। त्यस्तै खर्चका स्रोतहरू दैनिक उपभोग्य सामान, ईलेक्ट्रोनिक्स सामान, लत्ताकपडा, स्टेसनरी आदि रहेका छन्। आयोजना क्षेत्रका ज्यामी (बलको काम गर्ने) मजदुरले दैनिक ८५० रुपैयाँ कमाउँछन् भने कृषि सम्बन्धी काम गर्ने पुरुष मजदुरले दैनिक ६५० रुपैयाँ र महिलाले ४०० पाउँछन्। त्यसैगरी सिकर्मीले दैनिक ७०० रुपैयाँ कमाउँछन्।

५.३.६ जलउपयोग

गाउँपालिकामा सतही एवं भूमीगत जल सिंचाईको उपलब्धता रहेको छ। कृषिको लागि उर्वर माटो भएको र गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा जनता कृषिमा निर्भर रहेको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी सबै खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुऱ्याउन सके रोजगारीका अवसर बढ्नुका साथै कृषि उत्पादनमा पनि प्रशस्त बृद्धि हुने देखिन्छ। आयोजना स्थलमा कुनै पनि सिंचाई कुलो रहेका छैनन्।

५.३.७ संस्कृती

५.३.७.१ ऐतिहासिक र साँस्कृतिक धरोहर

गाउँपालिकामा प्राकृतिक मनोरम डाँडाहरू तथा नदीहरू र हरियाली क्षेत्रहरू रहेकाले पर्यटकीय हिसाबमा राप्ती उपत्यका महत्वपूर्ण रहेको छ। राप्ती गाउँपालिकामा हिन्दूहरूको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लभद्राक्षीदेवी मन्दिर रहेको छ। यहाँ वर्षेनी सयौं धार्मिक पर्यटकहरू दर्शनको लागि आउने गर्दछन्। त्यस्तै थारु र मगर बसोबास थलो रहेकोले यो गाउँपालिकाका जातीय तथा साँस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको छ।

५.३.७.२ साँस्कृतिक मान्यता, चालचलन र परम्परा

राप्ती गाउँपालिका साँस्कृति, कला, भाषा तथा साहित्यका दृष्टिकोणले धनी गाउँपालिकाका रूपमा हेरेको छ। गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका जातजाति, धर्म र भाषाभाषी बोल्ने परिवारहरूको बसोबास रहेको छ। गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका थारु र मगर समुदाय मौलिक साँस्कृतिको दृष्टिले धनी छन्। आदिवासी थारु र मगर समुदायको मौलिक साँस्कृति, चालचलन, भेषभूषा, भाषा, लवाइखवाइ साँस्कृतिको सम्पदाको रूपमा बनेको छ। चाडपर्व वा अन्य कुनै औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै जातीय रूपमा आफ्नो पोशाक लगाउने गरेको पाईन्छ।

५.३.८ भाषा

५.३.८.१ स्थानीय भाषा र बोल्ने समुदाय

यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले बोल्ने विभिन्न मातृभाषाहरूमा विविधता रहेको पाइन्छ। मातृभाषाअनुसार जनसंख्याको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यस गाउँपालिकामा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा बढी थारु भाषाको प्रयोग गरिन्छ। अन्य मातृभाषाहरू मगर, गुरुङ, अवधि, हिन्दी, भोजपुरी आदि रहेका छन्।


५.३.८.२ मातृभाषा बोल्ने समुदाय

गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७६ अनुसार गाउँपालिकामा ११ विभिन्न भाषा बोल्ने जनसंख्या पाईएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा धेरै ४७.७७ प्रतिशत जनसंख्याले नेपाली भाषा बोल्ने गर्दछन्। दोस्रोमा थारु भाषा बोल्ने ४७.३७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी मगर भाषा बोल्ने जनसंख्या ३ प्रतिशत रहको पाईन्छ। विभिन्न जातजाती अनुसार आफ्नो मातृभाषा बोल्ने गरेको भएपनि माध्यम भाषाको रूपमा नेपाली भाषानै प्रयोग गर्ने गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा नेपाली र थारु भाषा प्रमुख भाषाका रूपमा रहेका छन्। वडागत आधारमा भाषाअनुसारको जनसंख्या विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.२४: राप्ती गाउँपालिकामा बोलिने मातृभाषाको विवरण

वडा नं	नेपाली	थारु	मगर	गुरुङ	अवधि	हिन्दी	तामाङ	नेवारी	मैथिलि	भोजपुरी	उर्दु	अन्य	जम्मा
१	५०२६	२१	२४	०	०	१६	२	४	१२	०	०	०	५१०५
२	४६६८	१५३३	४८६	७०	३	१०	६	१६	०	०	०	०	६७९२
३	२०८९	४२२२	३०९	९	०	४	२	०	०	१	०	५	६६४१
४	३०३३	२९१५	९	१	०	२	०	०	०	१	०	१	५९६२
५	१८१९	२०४७	२७	०	०	०	०	०	१	१	०	९	३९०४
६	८९६	४१९४	११	०	८४	०	१	०	०	३	१	०	५१९०
७	९५८	३५२८	५७	१	०	४	२	२	०	०	०	२	४५५४
८	१४२६	३५९२	४१६	१०२	१	३	०	०	०	०	०	२२	४५६२
९	१७१३	०	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१७२३
जम्मा	२१६२८	२१०५२	१३४९	१८३	८८	३९	१३	२२	१३	६	१	३९	४४४३३

स्रोत: राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६



तस्विर ५. २३: रासी गाउँपालिकामा बोलिने मातृभाषाको अवस्था

५.३.९ चाडवाड र अन्य प्रथा

५.३.९.१ प्रमुख चाडवाड र समारोह

यस गाउँपालिकामा विभिन्न जाती, धर्म, सम्प्रदाय र भेषभुषाका मानिसहरु बसोबास गर्दछन्। यहाँ अधिकांश हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरु रहेका छन् भने मुस्लिम र ईसाई धर्म मान्ने मानिसहरु पनि छन्। सबै जातजाती र सम्प्रदायका आ-आफ्नै खाले धर्म संस्कृति र चालचलनहरु छन्। जसमा बडादशैं, तिहार, रामनवमी, महाशिवरात्री, हरितालिका, श्रीपञ्चमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, विवाह पञ्चमी, होली, चैते दशैं, साउने-माघे सक्रान्ती, माघी, मातातीर्थ औंसी, अक्षय तृतीया, हरिशयनी-हरिबोधनी एकादशी, नागपञ्चमी, रक्षाबन्धन (जनैपूर्णिमा), कुशे औंसी, बालाचतुर्दशी, कोजाग्रत पूर्णिमा, स्वस्थानी पूर्णिमा, कर्कट संक्रान्ति, संकट पूजा, बुद्धजयन्ती, ईद, वकर ईद, इदुलफितर, क्रिशमस डे, अंग्रेजी नयाँ वर्ष आदि चाडपर्वहरु रहेका छन्।

तिथी र विशेष पर्वको अवसरमा यस क्षेत्रमा रहेका धार्मिक स्थलहरुमा विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक जमघट समेत हुने गरेको पाईएको छ। शिवरात्रीको दिन गाउँपालिकाको वडा न. ८ को पिपरीमा मेला लाग्ने गर्दछ भने वडा न. २ को हर्सेडाँडा मन्दिरमा नवरात्र मेला, वडा न. ७ को अन्तन्तपुर रामघाट मेला, वडा न. ५ को खौराहाबाबा मेला आदि विशेष रहेका छन्।

५.३.९.२ अन्तिम संस्कार गर्ने स्थल र प्रचलन

गाउँपालिकाका अधिकांश मानिसहरुले धर्मको रुपमा सनातन हिन्दू धर्मलाई अपनाएको हुनाले नदी किनारमा दाहसंस्कार गर्ने चलन रहेको छ। आयोजना स्थलसँग जोडिएका कुनै पनि अन्तिम संस्कार स्थलहरु रहेका छैनन्।

५.३.१० शान्ती सुरक्षाको अवस्था

स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना क्षेत्रको शान्ती सुरक्षाको अवस्था सामान्य राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै भालुवाडमा प्रहरीचौकी रहको छ। उक्त क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षा त्यहाँ अवस्थित प्रहरी चौकीले हेर्ने गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको सक्रिय निगरानी तथा सवारी साधनको आवतजावतको अनुगमनले अवाञ्छित क्रियाकलापहरु रोक्न मद्दत गरेको पाईयो। आयोजना स्थल लाललमटीया क्षेत्रमा पछिल्लो समय चोरी, डकैति र आपराधिक गतिविधिहरु भएको पाईएको छैन। आयोजना क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र बन्ने भएकोले यो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षाको लागि थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

परिच्छेद-६

प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण

आयोजनास्थल साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको स्थानमा प्रस्ताव गरिएकाले आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण भएको छ। हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले शिक्षालयका प्रशासनिक, कक्षाकोठा र प्रयोगशालाका सामग्रीहरू राप्ती उपत्यकाको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ गोबरडिहा स्थित श्री सरस्वती उच्च माध्यामिक विद्यालय परिसरमा स्थानान्तरण गरीरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट उक्त जमिनको भोगाधिकार पाईसकेको छ। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयनबाट शिक्षालयको स्थानान्तरण भएको छ। आयोजनास्थलमा हाल भवन तथा संरचना विद्यमान रहेको र विद्यमान प्रकृतीकै आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

विकल्प	अनुकूल वातावरणीय प्रभाव	प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव
विकल्प १: हाल प्राविधिक शिक्षालय रहेको स्थानमा आयोजना निर्माण गर्ने		
डिजाइन: ईन्जिनियरिङ डिजाइन अनुसार भवन तथा संरचनाहरूको निर्माण गर्ने।	भवन तथा संरचनाहरू बलियो हुने तथा विपद्को समयमा समेत सेवा प्रवाह गर्न सक्ने। हाल विद्यमान संरचना भन्दा आधुनिक र व्यवस्थित संरचना निर्माण गरिने।	-
आयोजना स्थल: हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको स्थानमा शिक्षालयलाई स्थानान्तरण गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने।	-	राप्ती प्राविधिक शिक्षालय पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पहुँचबाट टाढा रहेको गोबरडिहा मा सञ्चालन गरिने। हाल अध्ययन गरिरहेका र नयाँ विद्यार्थीलाई उक्त स्थानमा डेरा पाउन समस्या। अहिलेको शिक्षालयबाट पैदल जान करिब ४५ मिनेटको समय लाग्ने।
भू-बनौट: भवन, बाटो, घाँसे मैदान र रुख बुटाहरू रहेको समथर जमिन।	भूबनोटमा उल्लेख्य परिवर्तन नहुने।	-
अपनाईने प्रविधि: जग खन्न एस्काभेटर र मानव शक्तिको प्रयोग गरिनेछ। भवन निर्माणको लागि आवश्यक सामान तलमाथि गर्न केन समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।	आयोजना समयमै सकिने। प्रदूषण समय घट्ने।	-
सञ्चालन विधि: यस आयोजनको लागि असान्दर्भिक	-	-

विकल्प	अनुकूल वातावरणीय प्रभाव	प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव
समय तालिका: वर्षाको समय (जेठ १५ देखि भदौ १५ सम्म ३ महिना) बाहेक अन्य समयमा जग खन्ने काम नगर्ने। अन्य निर्माणका कामहरू वर्षैभरी गरिने।	हिलो र तत्पश्चात सिर्जना हुने धुलोको समस्या कम हुने।	आयोजनाको काम गर्ने तालिका प्रभावित हुन सक्ने।
कच्चा पदार्थ: आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण गर्दा स्वीकृत प्राप्त स्थानीय क्रसर उद्योगबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खरिद गर्ने।	क्रसर उद्योगबाट आयोजनालाई आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खरिद गरिने भएकोले स्थानीय खोला नालाहरूमा असर नपर्ने।	-
वन तथा सरकारी जग्गाको प्रयोग: हाल भवन तथा संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको १२.१६ हेक्टर सरकारी पर्ती ऐलानी जमिनको प्रयोग गर्ने। वन क्षेत्र प्रयोग नगर्ने।	राष्ट्रिय वन क्षेत्र क्षति नहुने।	-
प्रतिकूल असर: यस आयोजनाको प्रतिकूल प्रभाव अनुच्छेद ७ मा वर्णन गरिएको छ।		
विकल्प २: शिक्षालयको पूर्वतर्फ रहेको खाली जमिनमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वतर्फ करिब ५.६ हेक्टर खाली सरकारी जमिन रहेको छ। उक्त स्थान हाल खुला चउरको रूपमा रहेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको लागि १२ हेक्टर भन्दा बढि जमिन आवश्यक पर्ने भएकोले उक्त खाली जमिनबाट पूर्ती नहुने देखिन्छ। भविष्यमा प्रदेश सरकारले संरचना विस्तार गर्नु परेमा उक्त जमिन प्रयोग गर्न सकिने विकल्प रहेकाले प्रस्ताव गरिएको स्थल उपयुक्त रहेको।		
विकल्प ३: आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनि लुम्बिनी प्रदेशको सार्वभौम प्रदेश सभाको निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारले लालमट्टीयामा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। त्यसैगरी आयोजना स्थल वन क्षेत्रमा प्रस्ताव नगरिएकोले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा क्षति हुने देखिदैन। उक्त स्थलमा हाल प्रदेश सभा भवन निर्माणाधिन रहेको र प्राविधिक शिक्षालयलाई गोबरडिहास्थित श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको संरचना उपयोग गर्न आवश्यक तयारी भई स्थानान्तरण भैरहेको अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने विकल्प उपयुक्त देखिदैन।		

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव

यस खण्डमा स्वीकृत कार्यसूचीको आधारमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक र सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक वातावरणमा पर्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूलाई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययनको क्रममा पत्ता लागेका नयाँ सवाललाई पनि यस खण्डमा समावेश गरि विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरिएको छ। विश्लेषणको क्रममा निर्माण अवधि, प्रभावको प्रकृती (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), परिमाण, सीमा र समयावधिलाई ख्याल गरिएको छ। प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण पूर्व, निर्माण र सञ्चालनको चरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई निम्न उपखण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ;

७.१ सकारात्मक प्रभावहरू

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट आयोजना क्षेत्र र वरीपरीको भौतिक, जैविक र सामाजिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरू यसप्रकार रहेका छन्;

१) आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने

प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण अवधि ४ वर्ष रहेको छ। निर्माण पश्चात लुम्बिनी प्रदेश राजधानीका सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधिहरू प्रस्तावित स्थानबाटै सञ्चालनमा आउनेछन्। निर्माण अवधिमा ९२५ जना कामदार नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने भएकोले दैनिक उपभोग्य सामानको खरिद बिक्रिले आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखिन्छ। त्यसैगरी निर्माण चरणमा आवश्यक निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट, रड, इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा, आदि चाहिने हुनाले र यी निर्माण सामग्रीहरू स्थानीय वा नजिकको बजारबाट आपूर्ति हुने हुँदा स्थानीय व्यापार व्यवसाय बढ्ने देखिन्छ। अर्कातर्फ आयोजना निर्माण पश्चात प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक कामकाजको लागि आउने मानिसहरूको आवतजावात, उनीहरूले गर्ने खर्चले स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने देखिन्छ। प्रदेश राजधानीको कार्यान्वयनसँगै अन्य विकासका संरचनाहरू निर्माण हुने र आयोजना क्षेत्र शहरीकरण हुने भएकाले निर्माणको समयमा बढेको अर्थव्यवस्था सञ्चालनको समयमा उल्लेख्य वृद्धि भई दिगो रूपमा कायम हुने देखिन्छ। यसर्थ यसप्रकारका गतिविधिले स्थानीय कामदारले काम पाउने, उत्पादित चिजवस्तुले बजार र भाउ पाउने हुँदा आयोजना क्षेत्रको समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा अर्थव्यवस्थामै वृद्धि हुने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) रोजगारीको अवसर सृजना हुने

आयोजना निर्माणको लागि ४ वर्षको अवधिमा २७ लाख ७५ हजार दिन दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरू चाहिन्छ। उक्त जनशक्ति दैनिक ९२५ जना बराबरको हुन आउँछ। आयोजना निर्माणको क्रममा ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तरमा कामदार लाभान्वित हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजना निर्माण पश्चात आयोजना क्षेत्रमा शहरीकरण हुने भएकोले प्रदेश राजधानी निर्माणले दिगो रोजगारी सृजना गर्ने देखिन्छ। आयोजना क्षेत्रमा राप्ती प्राविधिक विद्यालयले स्थानीयस्तरमा शैक्षिक रूपमा योग्य, सीप, र क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको र भविष्यमा पनि गरिरहने भएकोले प्रदेश राजधानी निर्माणबाट राप्ती उपत्यका सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजनाको सञ्चालन अवधिमा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा (जस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट,

पसलहरू र विभिन्न कार्यलयहरू) रोजगारीहरूको अवसर प्राप्त हुने तथा रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ। यसले लुम्बिनी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढाउन थप भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, क्षेत्रीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) व्यापार व्यवसायको अवसर

आयोजनाका कर्मचारी र कामदारहरूको वृद्धिले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरूको माग हालको बजार माग भन्दा बढि हुने देखिन्छ। उक्त माग पूर्तीको लागि स्थानीय कृषक तथा व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउने अवसर प्राप्त गर्दछन्। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयनबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको व्यापार र होटल व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यस्तै आयोजना सञ्चालनको अवधिमा बजार बिस्तार हुने, शहरीकरण हुने तथा मानिसहरूको चहलपहलमा वृद्धि हुने भएकोले स्थानीयलाई व्यापार व्यवसायमा थप अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) प्रशासनिक सहजता

हाल लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवल शहरमा रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना स्थलबाट प्रदेश मुकाम बुटवल करिब १५० किमि टाढा अवस्थित छ। स्थानीयलाई कामकाजको लागि हाललाई बुटवल आवतजावत गर्नु पर्ने बाध्यता छ। प्रदेश राजधानी निर्माण पश्चात प्रादेशिक सेवा सुविधाका लागि बुटवल आवतजावत गर्नु नपरी स्थानीय रुपमा सेवा सुविधा लिन पाउँदा प्रशासनिक सहजता हुनेछ। यसले स्थानियको खर्च र समय पनि बचत हुनेछ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनापछी प्रशासनिक गतिविधिहरू छिटो, छरितो र सहज हुने; राजधानी स्थलबाट एकिकृत सुविधा प्रदान गर्न सक्ने भएकोले समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा बसोबास गर्ने आम मानिसहरूलाई प्रशासनिक सहजता हुने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, क्षेत्रीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने

प्रस्तावित आयोजना स्थल राप्ती गाउँपालिकाको लालमटीयामा रहेको छ। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू सिमित रहेका छन्। प्रदेश राजधानी निर्माण पश्चात प्रदेश सरकारले त्यस स्थानको भौतिक संरचनाहरू जस्तै सडक खानेपानी ढल शिक्षा स्वास्थ्य सहरी विकासमा लगानी बढाउने छ। यसबाट सो क्षेत्रमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरूमा पनि व्यापक वृद्धि हुनेछ। उक्त सुविधा स्थानीयका लागि मात्र नभएर क्षेत्रीय स्तरमै उपलब्ध हुने हुँदा सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको मध्यम परिमाणको, क्षेत्रीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

६) उसादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने

आयोजना क्षेत्रमा तिब्र शहरीकरण हुँदै गएको तथा बजार विस्तार भैरहेको छ। प्रदेश राजधानी निर्माण भएपछि आयोजना क्षेत्रमा मानिसहरुको चहलपहल मात्र बढ्ने नभएर शहरीकरण समेत सुरु हुने देखिन्छ। आयोजना सञ्चालनको अवधिमा त्यस क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुने तथा आगन्तुक बढ्न गई उत्पादित चिज/बस्तुले भाउ र बजार पाउने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७) जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने

प्रदेश राजधानी निर्माण भएपछि आयोजना क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्ने देखिन्छ। प्रदेश राजधानी, व्यवस्थित शहर, सेवा र सुविधाहरुले गर्दा प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरुबाट प्रदेश राजधानीमा बसाईसराईमा तिब्रता आउने देखिन्छ। त्यसैगरी प्रदेश राजधानीमा होटल व्यवसायी, उद्योगपती र कर्पोरेट क्षेत्रको आवगमनले जमिनको माग उच्च हुन गई स्थानीयको जमिनको मूल्य वृद्धि हुने हुँदा सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने छ। सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने भएकोले बैङ्कमार्फत सहजै ऋण प्राप्त गर्नसक्ने, पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२ नकारात्मक प्रभावहरु

७.२.१ भौतिक वातावरण

७.२.१.१ निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

१) कामदार शिविर तथा कार्यालय स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरु

आयोजना निर्माणको चरणमा कुल्ली, मिस्त्री, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन तथा निर्माण विशेषज्ञहरु आवश्यक पर्दछ। निर्माणको समयमा सामान्य श्रमिक, दक्ष कामदार, इन्जिनियर र सुपरभाइजर आवश्यकता पर्ने भएकोले कामदारका लागि शिविरको आवश्यकता पर्दछ। कामदार शिविर कामदार सुरक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी गर्मिको समयमा तराई क्षेत्रमा सर्पदंश बढ्ने भएकाले कामदार शिविर सुरक्षित स्थानमा बनाउन पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी वर्षातको समयमा शिविर ढुबानमा पर्न सक्ने, मच्छडको टोकाईले डेङ्गु र अन्य रोगहरु फैलाउन सक्ने भएकोले शिविर निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। कामदार शिविर निर्माणको क्रममा कामदारका आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षालाई ध्यान नदिई शिविर बनाईएमा जोखिम तथा दुर्घटना बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर हाल प्राविधिक शिक्षालयमा रहेका भवनहरुलाई कामदार शिविरको रूपमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको र आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरि सकिएकाले शिविर स्थापनासँग जोडिएको प्रभाव नगन्य हुने आँकलन गरिएको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, अल्पकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) पार्किङ्ग स्थल स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू

निर्माणका समयमा आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न तथा आवतजावतको लागि टिपर, ट्रक, मिनी ट्रक, पिक-अप भ्यान, मोटरसाईकल आदिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैगरी जमिन खाली गर्न र जग खन्न निर्माणमा डोजर, स्काभेटर लगायतका हेभि सवारी साधनहरूको आवश्यक पर्दछ। सवारी साधनहरूलाई उचित स्थानमा पार्किङ नगरिएको खण्डमा एकातर्फ निर्माण र आवतजावतमा बाधा पुग्छ भने अर्कातर्फ दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दछ। आयोजनाको पार्किङ्ग स्थल आयोजना परिसरभित्रै स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्दा जमिनको माथिल्लो सतहको मलिलो माटो नास हुने, माटोको उर्बराशक्तिमा समेत कमि आउने, रसायनहरू तल्लो तटिय क्षेत्रमा मिसिने तथा माटो प्रदूषण हुन सक्ने देखिन्छ। तर आयोजनास्थल कृषी जमिन नरहेको र वरपरका कृषी जमिनबाट छुट्टै रहेकाले यस प्रभावबाट पर्ने असर नगन्य रहेको छ। आयोजनाले हरियाली क्षेत्र, बगैँचा र सजावट क्षेत्र निर्माणको लागि माथिल्लो सतहको माटो संरक्षण गरी छुट्टै राख्ने प्रस्ताव गरिसकेकाले प्रभावबाट पर्ने असर नगन्य छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, अल्पकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) आयोजनाको आन्तरिक सडक निर्माण सम्बन्धी सवालहरू

आयोजनास्थल पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग करिब २०० मिटर लामो शिक्षालय जाने सडकले जोडिएको छ। यसर्थ आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि पहुँचमार्ग निर्माणको आवश्यकता छैन। आयोजना परिसरभित्र शिक्षालयका भवनहरूलाई जोड्ने सडक विद्यमान रहेको छ। यसर्थ आयोजनाले निर्माणपूर्वको अवस्थामा सडक संरचना निर्माण गर्नु पर्दैन। आयोजना सञ्चालनपूर्वको अवस्थामा आन्तरिक सडक निर्माण सम्बन्धि प्रभाव नगन्य किसिमको रहेको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, अल्पकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान निर्माणसँग सम्बन्धित सवालहरू

आयोजना संचालनपूर्वको अवस्थामा जमिनको सतहको मलिलो माटोलाई संरक्षण गर्न एउटा माटो राख्ने क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त माटो राख्ने स्थलको निर्माण गर्दा वरीपरीबाट घेरावारा नगरी राखिएमा वर्षातको पानीले उक्त माटो बगाउन सक्ने तथा आयोजना परिसर र वरपरको क्षेत्रमा हिलो विसर्जन र तत्पश्चात धुलो बढाउन सक्ने देखिन्छ। यसर्थ संरक्षण स्थलको निर्माण अबधिमा नै माटो छरिन नदिन तथा वर्षातको पानीको प्रभाव पर्न नदिन उपायहरू अपनाउन पर्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) आयोजनको निर्माण सामग्री भण्डारण सम्बन्धि सवालहरू

निर्माण कार्य सुरु गर्न तथा नियमित सञ्चालनका लागि आयोजनास्थलमा निर्माण सामग्री भण्डारणको आवश्यकता पर्दछ। आयोजनाले आयोजना परिसरभित्रै निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। उक्त भण्डारण स्थल निर्माण र व्यवस्थापन गर्दा ध्यान नदिईएमा एकातर्फ गिट्टी, बालुवा, चिप्स जस्ता निर्माण सामग्री छरिन सक्ने, दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ सिमेन्ट लगायतका सामग्रीहरू हावा र पानीको प्रभावले बिग्रन सक्ने, गुणस्तर घट्न सक्ने हुन्छ। त्यसैगरी फलामे छडहरूको उचित भण्डारणको अभावमा खिया लाग्ने, उक्त खियाले जमिनमा प्रदूषण गराउन सक्ने हुन्छ भने कामदार र सवारी साधनहरू ठोक्किएर दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने हुन्छ। यसर्थ आयोजनाको निर्माण सामग्री भण्डारसँग सम्बन्धित सवाल उच्च महत्वको रहेको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

६) राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरण गर्ने तथा रसायनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सवाल प्रस्तावित आयोजना स्थलमा साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको छ जहाँ करिब १३ सय विद्यार्थी विभिन्न संकायमा अध्ययनरत छन्। प्रस्तावित आयोजना कार्यन्यवयनमा जानु अघिनै आयोजना क्षेत्रबाट राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र त्यहाँ भएका प्रयोगशालालाई स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रयोगशालामा प्रयोग भएका र भण्डारणमा रहेका रसायनहरूलाई सावधानीका साथ नयाँ प्रयोगशालामा लगिनुपर्ने भएकोले आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी शिक्षालयमा रहेका विज्ञान र इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग भईरहेका प्रयोगशालाका उपकरणहरू र रसायनहरूलाई उचित व्यवस्थापन अभावले दुर्घटना निम्तिन सक्ने, मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई असर पुऱ्याउन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, अल्पकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.१.२ निर्माणको चरण

१) निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदूषण

प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा विभिन्न संरचनाहरू (भवन, सडक, ढल निकास) निर्माण गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ। निर्माण स्थलबाट सामान्यतया कंक्रीट, सिमेन्ट, बालुवा, ढुङ्गा र सिलिकाको प्रयोगबाट धुलो निस्कन्छ। सुख्खा माटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्दा र आगो बाल्दा उत्पादित सूक्ष्म कण, खरानीको कण, सल्फेट र सिलिकेटहरू मिलेर प्रदूषण बढ्ने हुनाले एकातर्फ कामदारको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ भने अर्कातर्फ वातावरणमा समेत प्रदूषण बढाउँदछ। निर्माण स्थलहरूमा रूपमा प्रयोग हुने बिटुमिन, तेल, ग्लुज, थिनर, रंग, प्रशोधित काठ, प्लास्टिक, क्लिनर र अन्य खतरनाक रसायनहरूबाट निस्कने हानिकारक वाष्पहरूले पनि वायु प्रदूषणमा योगदान पुऱ्याउँछन्। निर्माण गतिविधिहरू (वेलिङ्ग, भुईँ पक्की/ पिच गर्ने, आदि) को परिणामस्वरूप निस्कने गन्धले वायु प्रदूषण गराउन सक्ने देखिएको छ। हेवी-ड्युटी डिजेल र पेट्रोल-संचालित गाडीहरू, सामग्री डेलिभरी ट्रकहरूबाट धुलाका कणहरू (PM) र नाइट्रोजनको अक्साइडहरू (NOx) को निस्कासन हुन्छ। ग्यास उत्सर्जनले कामदारहरू र वरपरका बासिन्दाहरूलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या निम्त्याउन सक्दछ। त्यसैगरी निर्माण सामग्री बोकेका

ट्रकहरूले राजमार्गबाट आयोजनास्थलसम्मको २०० मिटर सडकमा धुलोको प्रकोप बढाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजनाका निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक तथा ट्रिपरहरूले ओहोर दोहोर गर्दा जमिन थर्कने र आवाज निकाल्ने हुनाले आयोजना क्षेत्रको वातावरणमा ध्वनीको मात्रा बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै ट्रकहरूले बजाउने हर्नको कारण समेत ध्वनीको मात्रा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रमा गुड्ने सवारी साधन, ट्रक र निर्माण गतिविधिहरूले आयोजना स्थलको हालको शान्तीपूर्ण ध्वनी वातावरणमा प्रदूषण बढाउन सक्ने देखिन्छ। आयोजना क्षेत्रमा हाते मेसिन (handheld meter) द्वारा गरिएको परीक्षणमा वायु र ध्वनीको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्डको परिसिमाभित्र रहेको पाईएको छ। आयोजनाको निर्माणको समयमा आयोजना क्षेत्रमा वायु र ध्वनी प्रदूषण गराउन सक्ने देखिन्छ। ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) आयोजना क्षेत्रको जमिनको माथिल्लो भागको माटो (Top soil) नास हुने

प्रस्तावित आयोजनामा विभिन्न संरचनाहरू जस्तै भवन, सडक, ढल निकास, पार्किङ्ग आदि निर्माण गर्दा प्रकृतिक जमिनलाई खन्रुपने र पुर्नुपर्ने हुन्छ। जग खन्दा जमिनको उर्वरा शक्ति र सुक्ष्म जीवाणुहरूको भण्डार भएको माथिल्लो भागको माटो (Top soil) नास हुने हुन्छ भने त्यसरी नै सडक र पार्किङका लागि ढलान गर्दा सतहि माटो छोपिन्छ। तर यस आयोजनामा हरियाली क्षेत्र, बगैँचा र सजावट क्षेत्र निर्माणको लागि जमिनको माथिल्लो सतहको माटो संरक्षण गरी छुट्टै राख्ने प्रस्ताव गरिसकेकाले प्रभावबाट पर्ने असर नगन्य छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने

हाल आयोजना क्षेत्र भित्र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनहरू, कालोपत्रे सडक, आँपको बगैँचा, विभिन्न प्रजातिका रुखहरू र घाँसे मैदान तथा झाडी रहेको छ। आयोजना परिसरको कुल क्षेत्रफल १२.१६३६ हेक्टर छ, जसमध्ये आयोजनास्थलमा हाल रहेका भवन तथा संरचनाहरूले ०.६८६३ हेक्टर ओगटेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा १.९३०४ हेक्टर क्षेत्रमा थप भवन निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी ४.८८४८ हेक्टर जमिनमा खुला हरियाली क्षेत्र विकास गरिनेछ भने बाँकी ४.६६२ हेक्टर जमिनमा सडक, पानी पोखरी लगायतका अन्य स्थायी संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन्। हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवन र आन्तरिक सडक लगायतका स्थायी संरचनाले आयोजना परिसरको ५.६४% जमिन ओगटेको छ भने प्रस्तावित आयोजनाले उक्त अनुपात बढाएर करिब ५९.८४% पुग्ने देखिन्छ। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयनबाट करिब ६.५९२५ हेक्टर क्षेत्रको बोट बिरुवा र घाँसे मैदानले ढाकेको क्षेत्रको भूउपयोग स्थायी परिवर्तन हुने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) आयोजना स्थल तथा कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवालहरू

आयोजना सञ्चालन गर्न ९०० भन्दा बढी नियमित कामदार आवश्यक पर्दछ। कामदारको आवास, भान्सा र अन्य क्रियाकलापबाट फोहोरमैला उत्पादन हुने गर्छ। ठूलो संख्यामा रहेका कामदार र शिविरबाट उत्पादित फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कामदार शिविरमा मजदुरहरूले उत्पादन गर्ने फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने प्रकृतिका हुन्छन् जसको सहि व्यवस्थापन गरिएन भने दुर्गन्ध फैलिने र माहामारी निम्ति हुन सक्छ। त्यसैगरी कामदारहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय र बाथरुमबाट फोहोर पानी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल निकासबाट आयोजना क्षेत्र बाहिर पठाउँदा आयोजना क्षेत्रको वातावरणलाई दुषित बनाउने र ढल मिसिने करम्दी खोल्सीमा प्रदूषण बढाउन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने

आयोजना क्षेत्रमा वर्षा ऋतुमा वार्षिक वर्षाको करिब ८०% वर्षा हुने गर्छ। आयोजना क्षेत्र समथर भूभागमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण गर्दा विशेष गरी वर्षाको समयमा आयोजना क्षेत्रको र वरिपरि क्षेत्रको उचित पानी निकासको प्रवन्ध नभएको खण्डमा आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने देखिन्छ। आयोजना परिसरलाई पहिलेनै घेराबारा गरिसकिएकाले आयोजनाका संरचना निर्माणले आयोजना बाहिरको क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने सम्भावना देखिदैन। आयोजना क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्ग भन्दा दक्षिणतिरको पानी स्यानो खोला हुँदै राप्ती नदिमा मिसिन्छ भने उत्तरतिरको पानी दोलाई खोला हुँदै राप्ती नदिमा मिसिन्छ। राजमार्गले पानी एक तर्फबाट अर्को तर्फ बग्न रोकेको छ। यसर्थ आयोजना कार्यन्वयनले विद्यमान पानीको फैलावट र बग्ने दिशालाई प्रभावित नबनाउने देखिन्छ। तथापी आयोजना परिसरको पर्खाल हालको प्राविधिक शिक्षालयले निर्माण गरे भन्दा अग्लो बनाईने भएकोले राजमार्गबाट उत्तरतर्फ शिक्षालयको पर्खालसम्म जम्मा हुने पानीको निकास प्रभावित बनाउन सक्ने देखिन्छ भने वर्षाको समयमा भवन तथा संरचनाहरू डुबानमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

६) नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने

हाल आयोजना परिसरको ढलको निकास करम्दी खोल्सी हुँदै उत्तरतर्फको दोलाई खोलामा रहेको छ। उक्त खोलाको पानी राप्ती नदीमा मिसिन्छ। वर्षाको समयमा मात्र खोलामा पानी हुन्छ भने हिउँदको समयमा पानी हुँदैन। निर्माण चरणमा आयोजनाको कामदार शिविरबाट निस्कने फोहोर पानी, निर्माणका बेला निस्कने तरल पदार्थहरू जस्तै: सिमेन्टको घोला, सडक कालोपत्रे गर्ने क्रममा प्रयोग हुने विभिन्न जिवाणु र रसायनहरू, माटो घुलित पानी आदि ढलको निकासबाट नजिकैको खोलामा मिसिएर खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पर्दछ। विशेषगरी वर्षाको समयमा आयोजना स्थलबाट निस्कने फोहोर माटो, रसायन र ढलले राप्तीको पानीको गुणस्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७) आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने

आयोजना क्षेत्रको ठीक अगाडिपट्टि अर्थात दक्षिणमा पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पर्छ। यो राजमार्ग आयोजना क्षेत्र र नेपालको तराई क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने एकमात्र प्रमुख सडक भएकोले सधैंभरी व्यस्त हुने गर्दछ। निर्माणको समयमा मालसामान ओसारपसार गर्न ठूलो सङ्ख्यामा टिपर, ट्रक, मिनी ट्रक, पिक-अप भ्यानको ओहोरदोहोर हुने तथा मानिसहरुको चहलपहल बढ्ने हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

८) आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग सम्बन्धी सवाल

हाल आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग एक मात्र रहेको छ। सो सडक औषतमा १० मिटर चौडाई भएको भएपनि कालोपत्रे औषतमा ४ मिटर चौडाईमा गरिएको छ भने, दायाँ बायाँ घरहरु जोडिएकाले सडक साँघुरो छ। निर्माण चरणमा सो सडकको चौडाई र भारवन क्षमताले नथेग्ने हुँदा यो सडकलाई निर्माण चरण अगावै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार चौडा गर्ने, स्तरोन्नती र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवालहरु रहेका छन्। हालको पहुँच मार्गलाई मर्मत सम्भार र बिस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजनास्थल छिर्ने एकमात्र सडक रहेकाले अर्को सडक निर्माण गर्न पर्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

९) आयोजनाका भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्बन्धी सवाल

आयोजनास्थल भूकम्पको अति उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा पर्दैन तथापी आयोजनाका भवनहरु निर्माण चरणमा लापरवाही गरी गुणस्तरहीन बनेमा भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोपमा दुर्घटनामा धनजनको क्षति हुनसक्छ। भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार नबनाएमा भूकम्पको समयमा भवनहरु भत्कन सक्ने तथा आयोजना स्थलमा क्षति पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

१०) आयोजनाको ढल निकास प्रणाली स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरु

साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको ढल निकास प्रणाली आयोजना स्थलबाट करिब ६०० मिटर उत्तरतर्फ रहेको करम्दी खोल्सीमा जोडिएको छ। उक्त ढल निकास सानो भएको तथा ढल पाईपमाथी स्थानीयले टहरा तथा संरचना बनाई सकेकाले स्तरोन्नती सम्भावना देखिएको छैन। यसर्थ आयोजना सञ्चालनको अबधिमा उक्त ढल निकास प्रणाली प्रयोग गरिएमा आयोजना स्थलको पानी निकासमा समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी वर्षातको समयमा आयोजनास्थल डुबानमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.१.३ सञ्चालनको चरण

१) आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने

पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आयोजना क्षेत्रको र तराई क्षेत्रको प्रमुख आवतजावत गर्ने माध्यम हो। राजमार्गमा वर्षेनी सवारी साधन बढिरहेकोले दुई वटा लेन भएको सडक खण्डमा चाप बढिरहेको छ। प्रस्तावित स्थानमा राजधानी निर्माण पश्चात लमही-भालुवाङ सडक खण्डमा मानिसहरूको ओहोरदोहोर र चहलपहलमा थप वृद्धि हुने, शहरीकरण भई जनसङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। यसर्थ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक गतिविधिले विशेष चाप बढ्ने छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको यस सडक खण्ड अमेरिकी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपालले ५ वर्ष भित्र सडक स्तरउन्नति गर्ने योजना रहेको हुनाले सडक चाप कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने

आयोजनास्थल पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा पर्दछ। नेपालको पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने महेन्द्र राजमार्गमा वर्षेनी सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भैरहेको छ। अर्कातर्फ राजमार्गलाई आधार मानी सडकको दायाँ र बायाँ घर, भवन र टहराहरू निर्माण गरि आवास बिस्तार गर्ने, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। यस अध्ययनमा गरिएको सन् २००० देखि हालसम्मको भूउपयोग परिवर्तन विश्लेषण अनुसार घर तथा संरचनाको निर्माण राजमार्गको वरपर भएको पाईएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश राजधानी निर्माणपछि यो क्रम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गाउँपालिकाको अवलोकन अनुसार लमही भालुवाङ खण्डमा वर्षेनी सडक दुर्घटनाहरूमा वृद्धि भैरहेकोले प्रदेश राजधानी निर्माणको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप यस्ता घटनाहरूमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ। भौगोलिक हिसाबले तराईका क्षेत्रहरूमा जाडवका महिनाहरूमा बाक्लो हुस्सु लाग्ने र कमजोर दृश्यता (poor visibility) हुने गरेको छ। यसर्थ आयोजना क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको, शहरीकरण र बढ्दो जनसंख्यासँगै सवारी साधनको चापले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने

हाल आयोजना क्षेत्रमा नेपाल दुरसञ्चार लिमिटेड र एनसेल प्रा. लि. ले सञ्चार प्रविधिको सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छन्। विद्यमान अवस्थामा ती कम्पनिहरूको टावरको नेटवर्क कमजोर रहेको छ जसले गर्दा आयोजना स्थलमा मोबाईल फोन र इन्टरनेटमा समस्या रहेको पाईएको छ। प्रदेश राजधानी निर्माण पश्चात एकातर्फ प्रशासनिक गतिविधिले मानिसहरूको चहलपहल हुने र अर्कातर्फ शहरीकरणले जनसंख्या बढ्ने भएकोले विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने र सञ्चार सुविधामा असर पुऱ्याउने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल

प्रदेश राजधानी सञ्चालन भए पश्चात विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनबाट ठोस फोहोरमैला जस्तै कागज, प्लास्टिक आदिहरू उत्पादन हुन्छ। सयौं कर्मचारी प्रदेश राजधानीमा हुने हुँदा र उनीहरूको क्रियाकलापबाट फोहोरमैला उत्पादन हुने गर्छ। भवनबाट उत्पादित फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने प्रकृतिका हुन्छन् जसको सहि व्यवस्थापन गरिएन भने दुर्गन्ध फैलिने र माहामारी निम्ति हुन सक्छ। त्यसैगरी शौचालयबाट निस्कने फोहोर पानी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल निकासबाट प्रशोधन नगरी आयोजना क्षेत्र बाहिर पठाउँदा सो क्षेत्रको वातावरणलाई दूषित बनाउने, ढल नदीमा मिसिने र प्रदूषण बढाउने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन

आयोजना क्षेत्र वरीपरीको भूभाग खेतीयोग्य जमिन र बस्तीले ढाकेको छ। बस्तीहरू मुख्यतया पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा केन्द्रित रहेका छन्। उत्तरतर्फको चुरे पहाड वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने दक्षिण तर्फ राप्ती नदी, खेतीयोग्य फाँट र गोबरडिहा पहाड रहेको छ। समग्रमा पूर्व-पश्चिम फैलिएको खेतीयोग्य जमिन र बस्ती क्षेत्र छ भने उत्तर र दक्षिणमा वनले ढाकेको पहाड रहेको छ। प्रदेश राजधानी, शहरीकरण, र बढ्दो सेवा र सुविधाहरूले गर्दा प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रदेश राजधानीमा बसाईसराईमा तिब्रता आउने देखिन्छ। त्यसैगरी राजधानीमा होटल व्यवसायी, उद्योगपति र कर्पोरेट क्षेत्रको आवगमन हुन्छ। आयोजनाको कार्यान्वयनसँगै राप्ती उपत्यकामा शहरीकरण बढ्ने अनुमान गरिएकोले आयोजनाको प्रभाव स्वरूप यस उपत्यकाको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने देखिन्छ। भू-उपयोगका आधारमा राप्ती उपत्यका मिश्रित किसिमको रहेको छ। भू-उपयोग दस्तावेज अनुसार राप्ती गाउँपालिकाको ६०% भन्दा बढी जमिन वन क्षेत्रले ढाकेको छ। त्यसैगरी करिब ३०% भूभाग खेती गरिएको जमिनले ढाकेको छ भने बाँकी जमिन अन्य किसिमका भूउपयोगले ढाकिएको छ। तर सन् २०००, २०१० र २०१९ को भूउपयोग दस्तावेजलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भू-उपयोग वृद्धि घर तथा संरचना विकासमा भएको छ भने सबैभन्दा कम वृद्धि नदी/नालामा भएको पाईएको छ। घर तथा संरचनाको विकास वार्षिक रुपमा ७.११ हेक्टरले बढेको देखिन्छ भने खेती गरिएको जमिन वार्षिक ५४.५१ हेक्टरले घट्दै गैरहेको देखिन्छ। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयन भएपछि सञ्चालनको समयमा शहरीकरण तिब्र रुपमा हुने र गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिन र वन तथा घाँसे मैदानले ढाकेको क्षेत्रमा चाप बढ्ने देखिन्छ। फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण बढ्ने र भूउपयोगमा परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

६) भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने

हाल राप्ती गाउँपालिकामा उपयोग गरिने खानेपानीको श्रोत मध्ये ४४ प्रतिशत घरधुरीमा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सुरक्षित धारामार्फत खानेपानी उपभोग गर्ने गरेको पाईएको छ। त्यसैगरी ट्यूबवेल मार्फत ४३ प्रतिशत घरधुरीले, ७.९० प्रतिशत घरधुरीले छोपिएको इनार वा कुवाको खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै ५.२६ प्रतिशत घरधुरीले नछोपिएको इनार वा कुवाको पानी प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ। अर्थात् ५६ प्रतिशत घरधुरीले भूमिगत पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। ४०-४५ फिट जमिन भित्रबाट अधिकांस मानिसले ट्यूबवेल मार्फत पानी प्रयोग गरिरहेका

हुनाले सो परिधि भित्रै हाल भूमिगत पानीको सतह (water table) रहेको छ। आयोजनाको सञ्चालन अवधिमा दैनिक ५० हजार लिटर पानी खपत हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये २० हजार लिटर धारा मार्फत र बाँकी ३० हजार लिटर भूमिगत पानी उपयोग गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। त्यसैगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि राप्ती गाउँपालिकामा शहरीकरण बढी जनसङ्ख्याको चाप बढ्ने हुँदा हाल प्रयोग भईरहेको खानेपानी आयोजनाले केहि भरथेग गरेता पनि समथर भुभागमा सजिलै ट्यूबवेल वा बोरिङ मार्फत भूमिगत पानी आउने हुनाले अधिकांस धरधुरी र व्यवसायीहरूले भूमिगत पानीको प्रयोग गर्ने हुँदा भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्ने छ। शहरीकरण बढेपछि खुला जमिनहरू पक्की संरचना बढ्नेछन् जसले भूमिगत पानी पूनर्भरण (Ground Water Recharge) हुन कमी हुन जान्छ। एकातिर भूमिगत पानीको प्रयोगमा चाप बढ्ने र अर्कातिर पूनर्भरण घटेमा भविष्यमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाँदा पानीको अभाव मात्र बढ्ने होईन कि भविष्यमा जमिन धस्ने (subduction) जस्ता समस्या पनि आउन सक्छन्।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७) आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू

प्रस्तावित प्रदेश राजधानीका भवनहरू अग्ला, धेरै कर्मचारी र सेवान्नाहीले सेवा पाउनेगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सभा भवनहरूले सांसद, आगन्तुक, संसदीय दलका कर्मचारी लगायतलाई सेवा दिनेछ। आगलागी र भूकम्प जस्ता आकस्मिक दुर्घटनाहरू प्रदेश राजधानी परिसरभित्र आईपर्न सक्दछन्। यसर्थ आयोजनाको निर्माण अवधिमा नै यसप्रकारका प्राकृतिक/आकस्मिक प्रकोपलाई ध्यान दिई संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ। आकस्मिक बाहिरिने द्वार तथा भन्याङ र सडक सञ्जालको विकास गर्नपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यस्ता प्रकोपबाट घाईते भएमा छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यउपचार गराउनपर्ने हुन्छ। हाल आयोजना क्षेत्र गाउँपालिकामा पर्दछ। नगरपालिका हुनका लागि राप्ती गाउँपालिकाले अन्य सबै मापदण्डहरू पुरा गरेता पनि स्वास्थ्य सुविधा (अस्पताल) मापदण्ड पुरा हुन नसकेकाले स्तरोन्नती हुन सकेको छैन। प्रदेश राजधानी निर्माण पश्चात आयोजना क्षेत्रमा जनघन्त्व बढ्ने हुँदा हाल विद्यमान स्वास्थ्य चौकीले माग नधान्ने देखिन्छ। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयनसँगै आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवाल जटिल बन्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.२ जैविक वातावरण

७.२.२.१ निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

१) जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने असर

आयोजना स्थलमा भौतिक रूपमा शिक्षालयका भवनहरू र सडक संरचना विद्यमान छन् भने जैविक वातावरण तर्फ घाँसे मैदान तथा झाँडी, आफैंको बगैँचा तथा अन्य रुखहरूले ढाकेको क्षेत्रको बाहुल्य रहेको छ। आयोजना स्थलभित्र कुनै स्तनधारी वन्यजन्तु नपाईएता पनि सर्प र भ्यागुताहरू पाईने जानकारी पाईएको छ। त्यसैगरी आयोजनास्थलमा रहेका रुखहरूमा चराको उपस्थिती देख्न र सुन्न सकिन्छ। घाँसे मैदानमा किरा फट्छुङ्गा सहित सूक्ष्म जीवहरू रहेका छन्। आयोजना निर्माण अगावै जमिन खाली गर्नुपर्ने हुन्छ र निर्माण स्थलका रुखहरू कटान गर्नुपर्ने हुँदा विद्यमान

जैविक विविधतामा असर पुग्ने देखिन्छ। आयोजनाका प्रतिनिधि र डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिको संयुक्त स्थलगत अध्ययनमा आयोजना क्षेत्रमा कुल २१ प्रजातिका ४०२ रुखहरू कटान गर्नु पर्ने पाईएको छ। जसमध्ये आयोजना स्थलमा आँपका रुखहरूको बाहुल्य रहेको छ। अन्य मुख्य प्रजातिका वनस्पतिहरू टिक, मसला, सिसौ, सिमल, पप्लर र कदम रहेका छन्। १० भन्दा कम संख्या भएका रुखहरू गोल्डमोहर, निम, जामुन, सिरिष, बोटल ब्रस, कटहर, धमला, अम्बा, खयर, पिपल, बडहर, अमला, दबदवे र बर रहेका छन्। आयोजना स्थानका रुखहरू कटान गर्दा ७९४२.४३ क्यूफिट टिम्बर काठ तथा ९१२०.५१ क्यूफिट दाउरा क्षति हुन्छ। तथापी आयोजनाले कटान गर्ने रुखहरूमध्ये कुनै पनि रुख नेपाल सरकारद्वारा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, ओसार पसार र विदेश निकासी गर्न प्रतिवन्ध लगाईएको रुखहरू अन्तरगत पर्दैनन्। रुखहरूको विवरण सहितको सूची प्रतिवेदनको अनुसूची ९ मा राखिएको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, दिर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने

प्रस्तावित आयोजना स्थल कुनै पनि वन क्षेत्रमा जोडिएको छैन। तर आयोजना क्षेत्रको उत्तरतर्फ दोलाई खोला पारी चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वन रहेको छ। आयोजनाका कामदारहरू आयोजना स्थलभन्दा बाहिर वन क्षेत्रमा हिँडुल गर्न वा ताजा हुन जाँदा असावाधानीबस चुरोट पिउँदा वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आयोजना निर्माण कार्य गर्नु पूर्व न्यून मात्रामा कामदारहरू आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त सम्भावना नगन्य मात्रामा रहेको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, छोटो समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने

आयोजना स्थल वन क्षेत्रमा नपर्ने भएता पनि आयोजना स्थलको उत्तर र दक्षिण तर्फको चुरे पहाडमा सालको वन रहेको छ। नदी तट क्षेत्रमा सिसौ र खयर जस्ता महत्वपूर्ण प्रजाति पाईन्छन्। आयोजना स्थलको दक्षिण तर्फ प्रमुख राप्ति नदी रहेको छ। निर्माण कार्य पूर्व आउने कामदारले आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर उक्त सम्भावना नगन्य मात्रामा रहेको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, छोटो समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.२.२ निर्माणको चरण

१) वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने

प्रस्तावित आयोजना स्थल वन क्षेत्रमा जोडिएको छैन तर आयोजना क्षेत्रको उत्तरतर्फ दोलाई खोला पारी चुरे क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन रहेको छ भने दक्षिणतर्फ राप्ती नदी पारी गोबरडिहा पहाड रहेको। आयोजनाका कामदारहरू आयोजना स्थल भन्दा बाहिर वन क्षेत्रमा हिँडुल गर्न सक्ने, वनभोज जान सक्ने, ताजा हुन जाँदा असावाधानीबस

चुरोट पिउँदा वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। आयोजना निर्माण अवधिमा उल्लेख्य मात्रामा कामदारहरु आवश्यक पर्ने भएकोले निर्माण अवधिभर आगलागीको उच्च सम्भावना रहेको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) आयोजना स्थलमा स्तनधारी वन्यजन्तु, चरा, सरीसृपको बासस्थान मासिन सक्ने

प्रस्तावित आयोजना स्थल साविक राप्ति प्राविधिक विद्यालयको परिसर भित्र छ। आयोजना स्थलमा प्राविधिक विद्यालयको भवनहरु, रुखहरु, घाँसे मैदान र आँपको बगैँचा रहेका छन्। आयोजना स्थलमा कुनै पनि स्तनधारी वन्यजन्तुको उपस्थिती नपाईएको भएता पनि र सरीसृप देखिने गरेको र चरा पाईने गरेको छ। हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवन र आन्तरिक सडक लगायतका स्थायी संरचनाले आयोजना परिसरको ५.६४% प्रतिशत जमिन ओगटेको छ भने प्रस्तावित आयोजनाले उक्त अनुपात बढाएर करिब ५९.८४% पुग्ने देखिन्छ। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयनबाट करिब ६.५९२५ हेक्टर बोट बिरुवा र घाँसे मैदानले ढाकेको क्षेत्रको भू-उपयोग स्थायी परिवर्तन हुने देखिन्छ। जसबाट चरा र सरीसृपको बासस्थान मासिन सक्ने देखिन्छ। तथापी आयोजना परिसरको कुल १२.१६३६ हेक्टरमध्ये ४०.१६% प्रतिशत जमिन खुला र हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने भएकोले यस प्रभाव निर्माणको समयमा मात्र हुने आँकलन गरिएको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने

आयोजना स्थलमा वन क्षेत्र नभएपनि आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फको चुरे पहाडमा सालको वन रहेको छ। नदी तट क्षेत्रमा सिसौ र खयर जस्ता महत्वपूर्ण प्रजाति पाईन्छन्। आयोजना क्षेत्र दुईतर्फ हरियो पहाड र पूर्व-पश्चिम बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनले घेरिएको राप्ती उपत्यकामा रहेको छ। आयोजना स्थलको दक्षिण तर्फ प्रमुख राप्ति नदि रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्न उल्लेख्य मात्रामा दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरु आवश्यक पर्छन। यी कामदारहरु कामको दिन वा कामको समयभन्दा बाहिर आयोजना स्थल वा कामदार शिविरभन्दा बाहिर वन क्षेत्रमा जान सक्ने, आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) ध्वनी प्रदूषणको कारण आयोजना वरीपरीको क्षेत्र वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने

आयोजनाको स्थलमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, सभाहल, सडक, नाली, घेराबारा सहित विभिन्न संरचना निर्माण गरिन्छ। आयोजना क्षेत्रमा निर्माणको अवधिमा विभिन्न औजार र मेसिनहरुबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ र ध्वनि प्रदूषण गराउँछ। त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रमा गुड्ने सवारी साधन, ट्रक र निर्माण गतिविधिहरुले आयोजना स्थलको हालको शान्तीपूर्ण वातावरणमा ध्वनी प्रदूषण बढाउन सक्ने देखिन्छ। ध्वनि प्रदूषणका कारण निर्माणको समयमा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रका सरीसृप र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने हाल आयोजना क्षेत्रको ढल निकास उत्तरतर्फ रहेको करम्दी खोल्सी हुँदै दोलाई खोलामा रहेको छ। निर्माणको चरणमा कामदारहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय, भान्छा र बाथरूमबाट फोहोर पानी निस्कन्छ। यसबाहेक निर्माण सामग्रीहरू जस्तै ईँटा सफा गर्ने, पेन्ट ब्रसहरू धुने आदी कार्यबाट फोहोर पानी उत्पादन हुन्छ। डिटर्जेन्टको प्रयोग गर्दा नाइट्रोजन र फस्फोरस भएको फोहोर पानी निस्कन्छ। निर्माण सामग्रीको अव्यवस्थित भण्डारणका कारण वर्षातमा पानीले निर्माण सामग्री बगाउने तथा प्रदूषण गर्न सक्ने देखिन्छ। निकासबाट निस्केको प्रदुषित पानी दोलाई खोला हुँदै राप्ति नदिमा मिसिन सक्ने तथा यसले खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.२.३ सञ्चालनको चरण

१) ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने आयोजना सञ्चालन भएपश्चात आयोजना क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भई मानिसहरूको आवतजावतमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ। प्रदेश राजधानीमा आवतजावत गर्ने गाडीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुनेछन् जसले गर्दा ध्वनि प्रदूषण बढ्नेछ। ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने सम्भवाना देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) सवारीसाधनको बढ्दो चापले नजिकका वन क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको आवतजावतमा असर पार्न सक्ने तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने

आयोजना निर्माण पश्चात प्रदेश राजधानीमा प्रदेशभरका मात्र नभएर बाहिरबाट पनि मानिसहरूको आवतजावत हुन्छ। प्रदेश राजधानी निर्माण पश्चात वर्षेनी बढ्दै गएको सवारी चापमा अझ वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजना स्थलको जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि सवारीसाधनहरूको चाप समेत बढ्नेछ। आयोजना स्थल र नजिकका सडकहरू वन क्षेत्रसँग नजोडिएकाले प्रभाव न्यून रहेको छ। तथापी भालुबाङ्बाट पूर्वतर्फको भालुबाङ-चन्द्रौटा सडकमा सवारी चापले वन्यजन्तुको आवतजावतमा असर पुऱ्याउन सक्ने र दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले नगन्य स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने

आयोजनास्थल वन क्षेत्रसँग नजोडिएको र चार किल्ला साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले चर्चेको क्षेत्रभित्र सिमित रहेकाले आयोजनाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने सम्भावना देखिदैन। आयोजना क्षेत्र दुईतर्फ वनले ढाकेको हरियो पहाड र पूर्व-पश्चिम बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनले घेरिएको राप्ती उपत्यकामा रहेको छ। आयोजना स्थलमा वन क्षेत्र नभएपनि आयोजनास्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फको चुरे पहाडमा वन क्षेत्र रहेको छ। आयोजना सञ्चालन पछि शहरीकरण बढ्ने, सेवा र सुविधाहरू बढ्ने भएकोले आयोजना क्षेत्रमा बसाँईसराईको क्रम बढ्ने देखिन्छ। बसाँईसराईको क्रममा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने तथा सुकुम्बासी बस्ती बस्न सक्ने खतरा रहेको छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.३ सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण

७.२.३.१ निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

१) राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर

प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न सीटीईभीटी अन्तर्गतको साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रस्तावित गरिएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका ५२ वटा साना-ठूला भवन तथा संरचनाहरू रहेका छन् भने करिब १३०० विद्यार्थीहरू विभिन्न संकायमा अध्ययनरत छन्। आयोजना निर्माण अगावै शिक्षालय र त्यहाँ भएका प्रयोगशालालाई स्थानतरण गर्नु पर्ने हुन्छ। शिक्षालयलाई दाङ जिल्लाकै गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित श्री सरसवती माध्यामिक विद्यालय परिसरमा सार्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ जुन हालको ठाउँभन्दा करिब १५ कि.मि. टाढा छ। हाल प्रयोग भईरहेका भवनहरू सुविधा सम्पन्न र विद्यार्थी मैत्री छन् भने प्रयोगशालाहरू सञ्चालनको अवस्थामा छन्। नयाँ ठाउँमा हालकै जस्तो सुविधा सम्पन्न प्राविधिक शिक्षालयको भवनहरू, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला निर्माण गर्न चुनौति रहेको छ। प्रयोगशाला स्थानतरण गर्न समय लाग्ने भएकाले एकातर्फ शिक्षण गतिविधिमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनसक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, छोटो समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने

प्रस्तावित प्रदेश राजधानी निर्माण गर्दा पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट आयोजना स्थल पुग्ने २०० मिटरको पहुच मार्ग साँघुरो छ। सो पहुच मार्ग निर्माण अगावै विस्तार र स्तरोन्नती गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी हाल एक मात्र रहेको पहुँच मार्गले नपुग्ने भएकाले आयोजना स्थलबाट अर्को पहुच मार्ग पनि बनाउनु पर्दा पनि निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, छोटो समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.३.२ निर्माणको चरण

१) कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सबालहरु

आयोजनालाई निर्माणको चरणमा कुल्ली, मिस्त्री, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन जस्ता कामदार तथा निर्माण विशेषज्ञहरु आवश्यक पर्दछ। निर्माणको समयमा दक्ष कामदार, सामान्य श्रमिक, इन्जिनियर र सुपरभाइजर आवश्यकता पर्ने देखिएकाले आयोजना क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट आउने कामदारलाई कामदार शिविरमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनालाई ठूलो संख्यामा कामदार आवश्यकता पर्ने भएकोले कामदारको खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सञ्चालनमा चुनौती थपिन सक्ने देखिन्छ। कामदार शिविर निर्माणको क्रममा कामदारका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै खानेपानी, भान्सा, उचित सरसफाई र शौचालयहरु हुन आवश्यक छ जुन कुरालाई ध्यान नदिई शिविर बनाईएमा कामदारहरु बिरामी हुने र स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन सक्ने देखिन्छ जसले निर्माण कार्यलाई ढिलाई गराउन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सबालहरु

कामदार शिविर कामदार सुरक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ। निर्माण चरणमा कामदारहरु विभिन्न प्रकारका जोखिमहरुमा पर्न सक्छन्। निर्माण अवधिमा दुर्घटनाको सम्भावना उच्च हुन्छ, जसमध्ये उचाईबाट खस्ने, चिप्लने, अङ्गभङ्ग हुने देखि मृत्यु सम्म हुन सक्छ। यसले गर्दा कामदारको घरमा आश्रित परिवारजनको समेत विचल्ली हुने देखिँदै आएको छ। तसर्थ आयोजना क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य एवं पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थलगत फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने

स्थानीय क्षेत्रबाट मात्रै दक्ष र गैरदक्ष श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यी कामदारहरु फरक धर्म र संस्कृतिका हुन सक्छन्। निर्माण व्यवसायीले यी मानिसहरुबीच सद्भाव कायम गर्नु पर्नेछ ताकि आयोजना क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तथा सद्भावपूर्ण वातावरण कायम होस्। कामदारको उचित व्यवस्थापन एवं प्रशिक्षणको अभाव वा कामदारको अत्याधिक आवतजावत भएको खण्डमा असर पर्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने

आयोजनास्थल पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा पर्दछ। नेपालको पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने महेन्द्र राजमार्गमा वर्षेनी सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भैरहेको छ। अर्कातर्फ राजमार्गलाई आधार मानी सडकको दायौं र बायाँ घर, भवन र टहराहरु निर्माण गरि आवास बिस्तार गर्ने, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। निर्माणका बखत मालसामान ओसारपसार गर्न ठूलो सङ्ख्यामा टिपर, ट्रक, लरी, मिनी ट्रक, पिक-अप भ्यानको ओहोरदोहोर हुने हुदाँ र मानिसहरुको चहलपहल पनि बढ्ने भएकोले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने जोखिम रहेको छ। राजमार्गबाट आयोजना परिसर जोड्ने सडक साँघुरो रहेको र सडकको दुबैतर्फ घरहरु रहेकाले विशेषगरी निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक तथा ट्रिपरहरुले दुर्घटना गराउन सक्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको अवलोकन अनुसार लमही भालुवाङ् खण्डमा वर्षेनी सडक दुर्घटनाहरुमा वृद्धि भैरहेकोले प्रदेश राजधानी निर्माणको क्रममा यस्ता घटनाहरुमा वृद्धि हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। भौगोलिक हिसाबले तराईका क्षेत्रहरुमा जाडोका महिनाहरुमा बाक्लो हुस्सु लाग्ने र कमजोर दृश्यता (poor visibility) हुने गरेको छ। जसका कारण जाडोका महिनाहरुमा दुर्घटना बढ्न सक्ने र मानवीय क्षति हुन सक्ने देखिन्छ। उक्त क्षतिबाट व्यक्तिसँग आश्रित सम्पूर्ण परिवार आर्थिक रुपमा धरासायी हुने भएकोले परिवारको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पार्ने हुन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) महिला र पिछडिएको समूहका व्यक्तिहरुलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने
निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई भेदभाव गर्ने र फरक-फरक व्यक्तिलाई समान कार्यको फरक पारिश्रमिक दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ। कामको अनुभव र कामको प्रकृतिका आधारमा पारिश्रमिक र तलब निर्धारण गर्नुपर्छ। मजदुरहरुबीचको असमझदारीबाट बच्न तलब प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। श्रमिकको ज्याला तथा तलबको व्यवस्थापन श्रमका आधारमा राज्यले तोकेको न्यूनतम दररेट भन्दा तल हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ। त्यसैगरी आयोजनाले बालबालिकालाई सस्तो ज्याला दरमा काम लगाउन सक्ने तथा श्रमशोषण गर्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको भएकोले उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

६) प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरुको आवतजावत र डेरा उपलब्धतामा पर्ने असर

विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको स्थल श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालय परिसर, गोबरडिहा लालमटीयाबाट करिब १५ कि.मि. टाढा रहेको छ। आयोजनस्थलबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै सिसहनिया र सिसहनियाबाट राप्ती नदिमाथी निर्माण गरिएको गाडी चल्ने पुल हुँदै प्रस्तावित नयाँ ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। लालमटीयाबाट उक्त स्थानसम्मको पैदल समय करिब ४५ मिनेट रहेको छ। विशेषगरी बाहिरी क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीहरु भालुवाङ् आसपासको क्षेत्रमा डेरा लिई बस्ने गर्दछन्। नयाँ स्थानमा प्राविधिक शिक्षालय सरेपछि गोबरडिहामा तत्काल कोठा पाउन समस्या हुने आँकलन गरिएको छ। एकतर्फ गोबरडिहामा डेरा दिनको लागि यथेष्ट घरहरु छैनन् भने अर्कातर्फ भएका घरहरु पनि डेरा दिनको लागि डिजायन गरिएका छैनन्। यसर्थ नयाँ ठाउँमा विद्यार्थीलाई आवतजावत गर्न र डेरा पाउन समस्या हुने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, मध्यम समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.२.३.३ सञ्चालनको चरण

१) आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने

आयोजना क्षेत्र विभिन्न जातजातिको मिश्रित बसोबास रहे पनि थारु जातिको बहुलता भएको क्षेत्र हो। आयोजना क्षेत्रमा थारु रहनसन, रीतिरिवाज र चाडपर्व मानिदै आएको छ। प्रदेश राजधानी निर्माण भएपछि यस ठाउँमा शहरीकरण समेत सुरु हुने देखिन्छ। प्रदेश राजधानी, शहरको विकास, उपलब्ध सेवा र सुविधाहरूले गर्दा प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रदेश राजधानीमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज र चालचलन भएका मानिसहरूको बसाईसराई हुन सक्छ। त्यसैगरी राजधानीमा होटल व्यवसायी, उद्योगपती र कर्पोरेट क्षेत्रको आवगमनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न मानिसहरूको चहलपहल हुने हुँदा स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा पाश्चात्य वा अरु धर्म संस्कृतिहरूले अतिक्रमण हुने साम्भावना हुन्छ। शहरीकरणसँगै शहरिया जीवनशैली र रहनसहनले स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनलाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

२) शहरीकरण बढी खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने

आयोजना क्षेत्र वरीपरीको भूभाग खेतीयोग्य जमिन र बस्तीले ढाकेको छ। आयोजना क्षेत्रमा हाल प्रशस्त रूपमा खेतीयोग्य जमिनहरू रहेका छन् र अधिकांश मानिसहरू कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन्। राप्ती गाउँपालिकाका केही वडाहरू मकै उत्पादनका आधारमा सुपर जोनमा पर्दछन्। आयोजना क्षेत्रमा बस्तीहरू मुख्यतया पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा केन्द्रित रहेका छन्। उत्तरतर्फको चुरे पहाड वन क्षेत्रले ढाकेको छ भने दक्षिण तर्फ राप्ती नदी, खेतीयोग्य फाँट र गोबरडिहा पहाड रहेका छन्। समग्रमा पूर्व-पश्चिम फैलिएको खेतीयोग्य जमिन र बस्ती क्षेत्र छ भने उत्तर र दक्षिणमा वनले ढाकेको पहाड रहेको छ। प्रदेश राजधानी, शहरीकरण, उपलब्ध सेवा र सुविधाहरूले गर्दा प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रदेश राजधानीमा बसाईसराईमा तिब्रता आउने देखिन्छ। त्यसैगरी राजधानीमा होटल व्यवसायी, उद्योगपती र कर्पोरेट क्षेत्रको आवगमन हुन्छ। आयोजनाको कार्यान्वयनसँगै राप्ती उपत्यकामा शहरीकरण बढ्ने अनुमान गरिएकोले आयोजनाको प्रभाव स्वरूप यस उपत्यकाको भू-उपयोगमा परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। भूउपयोग दस्तावेज अनुसार राप्ती गाउँपालिकाको ६०% भन्दा बढी जमिन वन क्षेत्रले ढाकेको छ। त्यसैगरी करिब ३०% भूभाग खेती गरिएको जमिनले ढाकेको छ भने बाँकी जमिन अन्य किसिमका भूउपयोगले ढाकिएको छ। तर सन् २०००, २०१० र २०१९ को भूउपयोग दस्तावेजलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत भू-उपयोग वृद्धि घर तथा संरचना विकासमा भएको छ भने सबैभन्दा कम वृद्धि नदी/नालामा भएको पाईएको छ। घर तथा संरचनाको विकास वार्षिक रूपमा ७.११ हेक्टरले बढेको देखिन्छ भने खेती गरिएको जमिन वार्षिक ५४.५१ हेक्टरले घट्दै गैरहेको देखिन्छ। यसर्थ आयोजना कार्यान्वयन भएपछि सञ्चालनको समयमा शहरीकरण तिब्र रूपमा हुने र गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा चाप बढ्ने देखिन्छ। फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण बढ्ने र भूउपयोगमा परिवर्तन हुनेछ। खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण भएमा आयोजना क्षेत्रको खाद्यमा सुरक्षामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

३) बालबालिका तथा महिलाको अवैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने

प्रदेश राजधानीका सेवा र सुविधाहरूले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रदेश राजधानीमा मानिसहरूको बसाइँसराई हुने तथा शहरीकरण सुरु हुने देखिन्छ। शहरीकरण पश्चात आयोजना क्षेत्रमा होटल तथा व्यवसाय र आवासीय घरहरूमा विभिन्न अदक्ष र घरेलु कामदारहरूको आवश्यक पर्छ। देशमा बढ्दो बेरोजगारी कायम रहेको छ र यसरी कामदार चाहिँदा सस्तोमा बालबालिका तथा महिला कामदारहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट ओसारपसार हुने र काममा प्रयोग गर्दा शोषण बढ्ने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसैगरी शहरीकरण बढ्दा आयोजना क्षेत्रमा दलालहरूको चलखेल हुने तथा मानव बेचबिखन जस्ता समस्या नि आउन सक्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव न्यून परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

४) सरुवा रोग तथा यौन रोगको विस्तार हुन सक्ने

प्रदेश राजधानी निर्माण पश्चात आयोजना क्षेत्रको जनघनत्व वृद्धि हुनेछ। बजार, होटल, रेष्टुरा र व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ। जनघनत्व बढेसँगै कुनै पनि संक्रामक रोग महामारीमा परिणत हुने खतराको सम्भावना रहन्छ। त्यसै गरी प्रदेश राजधानीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न मानिसहरूको आवतजावत हुनेछ। त्यस क्रममा अवैध यौनक्रियालापबाट सरुवा रोग तथा यौन रोगहरूको विस्तार हुन सक्नेछ।

आँकलन गरिएको प्रभाव मध्यम परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

५) आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति थपिन सक्ने

हाल आयोजना क्षेत्रको भालुवाङ बजारमा प्रहरी चौकी रहको छ। उक्त क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षा त्यहाँ अवस्थित प्रहरी चौकीले हेर्ने गरेको छ। सुरक्षाकर्मीको सक्रिय निगरानी तथा सवारी साधनको आवतजावतको अनुगमनले हालसम्म शान्ति सुरक्षा कायम भैरहेको भएता पनि आयोजना कार्यान्वयनको समयमा चुनौति थपिन सक्ने देखिन्छ। आयोजना क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र बन्ने तथा उच्चपदस्त नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको लागि सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक पर्दछ। यसर्थ प्रदेश राजधानी सहित सो क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षाको लागि थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आँकलन गरिएको प्रभाव उच्च परिमाणको, स्थानीय फैलावटको, दीर्घकालिन समयको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रकारको अति उच्च स्तरको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ।

७.३ आयोजना क्षेत्रका सरोकारवालले उठाएका सवालहरू

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९।०५।१५ मा आयोजनास्थल साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभा हलमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सवालहरू यसप्रकार रहेका छन्;

- १) आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा निजी जमिनमा क्षति पुगेमा कसरी सम्बोधन गर्ने?
- २) आयोजनाको लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्री स्विकृत प्राप्त निकाय/स्थानहरूबाट आपूर्ति गर्ने।
- ३) राजमार्गबाट आयोजनास्थल छिर्ने पहुँचमार्गमा धुलो, धुवाँ र ध्वनी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु पर्ने।
- ४) पहुँचमार्ग साँघुरो भएको।
- ५) वातावरण व्यवस्थापनको लागत संशोधन गर्ने।
- ६) भवनहरूमा वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने।
- ७) गुरुयोजना बमोजिम हरियाली र खुला क्षेत्र कायम गर्ने।
- ८) वन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

त्यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनका लागि राप्ति गाउँपालिकाबाट प्राप्त मिति २०७९।०५।२१ को सिफारिसमा उठाईएका सवालहरू यसप्रकार रहेका छन्;

- १) नदी संरक्षणका साथै स्वस्थ वातावरण हुने।
- २) रुख बिरुवामा नोक्सानी हुने।

तालिका ७. १: वातावरणीय प्रभावको तह निर्धारण

प्रस्तावका कार्य	वातावरणीय प्रभाव	प्रकृती		मापनको आधार				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अङ्क	प्रभावको स्तर
सकारात्मक प्रभावहरू								
आयोजनाको कार्यान्वयन र बाह्य आर्थिक गतिविधि	आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने	✓		उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
कामदार नियुक्ती र बाह्य आर्थिक गतिविधि	रोजगारीको अवसर सृजना हुने	✓	✓	मध्यम	क्षेत्रीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
आयोजनाको कार्यान्वयन	व्यापार व्यवसायको अवसर	✓		मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
आयोजनाको कार्यान्वयन	प्रशासनिक सहजता	✓		मध्यम	क्षेत्रीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
आयोजनाको कार्यान्वयन	सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने	✓	✓	मध्यम	क्षेत्रीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
आयोजनाको कार्यान्वयन	उत्पादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थित शहरीकरण	जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
नकारात्मक प्रभावहरू								
भौतिक वातावरण								
निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण								
कामदार शिविर स्थापना	कामदार शिविर तथा कार्यालय स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू	✓		न्यून	स्थलगत	छोटो	२५	नगन्य
पार्किङ स्थल स्थापना	पार्किङ् स्थल स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू	✓		न्यून	स्थलगत	छोटो	२५	नगन्य

प्रस्तावका कार्य	वातावरणीय प्रभाव	प्रकृती		मापनको आधार				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अंक	प्रभावको स्तर
आन्तरिक सडक निर्माण	आयोजनाको आन्तरिक सडक निर्माण सम्बन्धी सवालहरू	✓		न्यून	स्थलगत	छोटो	२५	नगन्य
जमिनको सतहको माटो संरक्षण स्थल निर्माण	जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान निर्माणसँग सम्बन्धित सवालहरू	✓		मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
निर्माण भण्डारण सामग्री निर्माण स्थल	आयोजनाको निर्माण सामग्री भण्डारण सम्बन्धि सवालहरू	✓		मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
आयोजनाको कार्यान्वयन	राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरण गर्ने तथा रसायनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सवाल	✓		उच्च	स्थलगत	छोटो	७५	उच्च
निर्माणको चरण								
भवन तथा संरचना निर्माण	निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदूषण	✓		उच्च	स्थानीय	मध्यम	९०	अति उच्च
जग खन्ने तथा संरचना निर्माण गर्ने	आयोजना क्षेत्रको जमिनको माथिल्लो भागको माटो (Top soil) नास हुने	✓		मध्यम	स्थलगत	मध्यम	४०	नगन्य
जग खन्ने तथा संरचना निर्माण गर्ने	आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने	✓		मध्यम	स्थलगत	दीर्घकालिन	५०	उच्च
कामदारलाई आवासा सुबिधा प्रदान	आयोजनास्थल र कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवालहरू	✓		मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
पर्खाल निर्माण कार्य	आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
निर्माण कार्य	नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च

प्रस्तावका कार्य	वातावरणीय प्रभाव	प्रकृती		मापनको आधार				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अंक	प्रभावको स्तर
आयोजनाका सवारी साधनको आवतजावत	आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने	✓	✓	उच्च	स्थलगत	मध्यम	८०	उच्च
पहुँचमार्ग सुधार तथा निर्माण	आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग सम्बन्धी सवाल	✓		उच्च	स्थलगत	दीर्घकालिन	९०	अति उच्च
भवन डिजायन तथा निर्माण	आयोजनाका भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्बन्धी सवाल	✓	✓	मध्यम	स्थलगत	दीर्घकालिन	५०	उच्च
सञ्चालनको चरण								
सवारी साधनको आवतजावत	आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
सवारी साधनको आवतजावत	दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
जनसंख्या र सेवाग्राही वृद्धि	विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
राजधानीको प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन तथा सुविधाको प्रयोग	प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल	✓		उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन	✓	✓	उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
भवन सञ्चालन	आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू	✓		मध्यम	स्थलगत	दीर्घकालिन	५०	उच्च

प्रस्तावका कार्य	वातावरणीय प्रभाव	प्रकृती		मापनको आधार				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अंक	प्रभावको स्तर
ढल निकास सञ्चालन	आयोजनाको ढल निकास प्रणाली स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू	✓		उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
जैविक वातावरण								
निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण								
निर्माण कार्य	जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने असर	✓		मध्यम	स्थलगत	दीर्घकालिन	५०	उच्च
कामदार परिचालन	वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने	✓	✓	न्यून	स्थानीय	छोटो	३५	नगन्य
कामदार परिचालन	आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने	✓	✓	न्यून	स्थानीय	छोटो	३५	नगन्य
निर्माणको चरण								
निर्माण कार्य	आयोजना स्थलमा स्तनधारी वन्यजन्तु, चरा, सरीसृपको बासस्थान मासिन सक्ने	✓		मध्यम	स्थलगत	मध्यम	४०	नगन्य
कामदार परिचालन	आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
निर्माण कार्य	ध्वनी प्रदूषणको कारण आयोजना वरीपरीको क्षेत्र वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने	✓	✓	न्यून	स्थानीय	मध्यम	४०	नगन्य
निर्माण कार्य	खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
सञ्चालनको चरण								

प्रस्तावका कार्य	वातावरणीय प्रभाव	प्रकृती		मापनको आधार				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अंक	प्रभावको स्तर
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने	✓	✓	न्यून	स्थानीय	दीर्घकालिन	५०	उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	सवारीसाधनको बढ्दो चापले नजिकका वन क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको आवतजावतमा असर पार्न सक्ने तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने	✓	✓	न्यून	स्थलगत	दीर्घकालिन	४०	नगन्य
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने		✓	उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण								
निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण								
निर्माण कार्य सुरु	राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर	✓		उच्च	स्थलगत	छोटो	७५	उच्च
पहुँच मार्ग सुधार तथा निर्माण	निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने	✓		उच्च	स्थलगत	छोटो	७५	उच्च
निर्माणको चरण								
कामदार परिचालन	कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सवालहरू	✓		उच्च	स्थलगत	मध्यम	८०	उच्च
कामदार परिचालन	कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू	✓		उच्च	स्थलगत	मध्यम	८०	उच्च
कामदार परिचालन	आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनको आवतजावत	सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने	✓	✓	उच्च	स्थानीय	मध्यम	९०	अति उच्च

प्रस्तावका कार्य	वातावरणीय प्रभाव	प्रकृती		मापनको आधार				
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अंक	प्रभावको स्तर
कामदारबीच विभेद	महिला र पिछडिएको समूहका व्यक्तिहरूलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने	✓		मध्यम	स्थानीय	छोटो	४५	उच्च
आयोजना कार्यान्वयन र निर्माण कार्य सञ्चालन	प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूको आवतजावत र डेरा उपलब्धतामा पर्ने असर	✓		मध्यम	स्थानीय	मध्यम	५०	उच्च
सञ्चालनको चरण								
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने	✓	✓	उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	शहरीकरण बढी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने	✓	✓	उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	बालबालिका तथा महिलाको अबैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने	✓	✓	न्यून	स्थानीय	दीर्घकालिन	५०	उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	सरुवा रोग तथा यौन रोगको विस्तार हुन सक्ने	✓	✓	मध्यम	स्थानीय	दीर्घकालिन	६०	उच्च
प्रदेश राजधानी स्थापना तथा प्रशासनिक गतिविधि	आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति थपिन सक्ने	✓	✓	उच्च	स्थानीय	दीर्घकालिन	१००	अति उच्च

अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्ने उपाय

आयोजना कार्यान्वयनबाट आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने उच्च महत्व र अति उच्च महत्वका सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावहरूको अभिवृद्धि/न्यूनीकरणका उपायहरू यस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट देखा पर्ने नगन्य महत्वका प्रभावहरूलाई छुट्टै वातावरण व्यवस्थापन योजना र प्रभावहरूको अभिवृद्धि/न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छैन। उक्त प्रभावहरूको लेखाजोखा प्रभावको म्याट्रिक्स बनाई परिच्छेद ७ को तालिका ७.१ मा राखिएको छ। उक्त खण्डमा प्रभावहरूको स्तरको बारेमा प्रभावको प्रकृती, परिणाम, सिमा र अवधिको आधारमा, प्रभावको स्तर नगन्य, उच्च वा अति उच्च उल्लेख गरी म्याट्रिक्स बनाईएको छ। नगन्य महत्वका प्रभावहरू निराकरणको लागि आयोजनाको प्रस्तावक र छनौट भएको निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाको आन्तरीक खर्चमा विज्ञहरूद्वारा वातावरणीय जागरुक तालिम (Environmental Sensitization Training) दिईनेछ। यस खण्डमा उल्लिखित उपायहरू अपनाउदा लाग्ने बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ भने विशिष्ट प्रकारका प्रभावहरूको छुट्टै वातावरण व्यवस्थापन योजना समेत प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनको समयमा पत्ता नलागेका तर आयोजना सञ्चालनको समयमा देखिएका प्रभावहरूलाई प्रस्तावकको वातावरण व्यवस्थापन शाखाले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ। नकारात्मक प्रभावहरूलाई हटाउन वा न्यूनीकरण गर्नको लागि क्षतिपूर्ती, सुधारात्मक तथा निरोधात्मक उपायहरूको प्रस्ताव गरिएको छ। यस खण्डमा उल्लिखित अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्ने उपायहरूलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने, कहिले गर्ने, कस्ले गर्ने, कसरी गर्ने र कति बजेट लाग्ने भनि अनुच्छेद १४ मा विस्तृत तालिका प्रस्तुत गरिएको छ।

८.१ अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धिका उपायहरू

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट आयोजना स्थल र वरीपरीको वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरूलाई निम्न अनुरूप अभिवृद्धि गरिने छ।

१) आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने

आयोजना निर्माणपूर्वको चरण र निर्माणको चरणमा आयोजनाका कामदारहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू जस्तै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको आवश्यकता पर्ने हुनाले त्यस्ता सामग्रीहरू आयोजनाको कामदार शिविरमा उपलब्ध गराउनु परेमा स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिइने छ। स्थानीय कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई उपभोग्य सामान बिक्री बितरण गर्न अवसर उपलब्ध गराउने एवं उत्पादनका कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

२) रोजगारीको अवसर सृजना हुने

निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि क्षमता र योग्यताका आधारमा स्थानीय तथा प्रदेशमा बसोबास गर्ने कामदारलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन आयोजनाले निर्माण व्यवसायीसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ। स्थानीयलाई काममा लगाउँदा अन्य कामदार सरह काम गराउने तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने छ। रोजगारी सृजना गर्ने शिलशिलामा प्रदेश राजधानी क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्दै नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न आवश्यक सहयोग गर्नेछ। त्यसैगरी आयोजना सञ्चालनको चरणमा राप्ती उपत्यकामा शहरीकरण

हुने भएकोले उक्त अवधिमा आयोजना क्षेत्रमानै कामदार उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी होटल, प्लम्बिङ, ईलेक्ट्रिसियन जस्ता जनशक्ति उत्पादनको लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र राप्ती गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीलाई कोसेलीको रूपमा विकास गर्न कोसेली तयार गर्ने तालिम समेत उपलब्ध गराईनेछ।

३) व्यापार व्यवसायको अवसर

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको व्यापार र होटल व्यवसायमा वृद्धि भई व्यापार व्यवसायको अवसर सृजना हुने हुँदा स्थानीय क्षेत्रमा संचालित कृषी उद्योग तथा व्यवसायी लाई प्राथमिकता दिन लगाईनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

४) प्रशासनिक सहजता

प्रशासनिक गतिविधि छिटो सञ्चालन गर्न सकेमा प्रशासनिक सहजता हुने भएकोले आयोजनाको निर्माण तालिका अनुसार छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्यलाई सुरु गरी सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाले वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरू अबलम्बन नगरेमा हुन सक्ने ढिलाईलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय व्यवस्थापन शाखा (Environmental Management Unit) सञ्चालन गरी आयोजनालाई चुस्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

५) सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने

आयोजनाको निर्माणसँगै व्यवस्थित शहरीकरण, खानेपानी, ढल तथा नाला, सडक सुधार, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार लगायतमा सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूको वृद्धिको लागि शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

६) उत्पादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने

आयोजनाले आयोजनाको लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिद तथा उपयोगमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन कामदारलाई अभिमूखीकरण गर्नेछ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको खरिदमा स्थानीयबाट संचालित कृषी उद्योग तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन लगाईनेछ। आयोजनाले मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय उत्पादन वृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नेछ। स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

७) जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने

आयोजना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन भएमा राप्ती उपत्यकाको विकास हुने र जमिन तथा सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने देखिन्छ। यसर्थ छिटो भन्दा छिटो आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आयोजना क्षेत्रको स्थानीय उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र उक्त उत्पादनमा कर्जा प्रवाहको लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

८.२ नकारात्मक प्रभावहरू न्यूनीकरणका उपायहरू

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट आयोजना स्थल र वरीपरीको वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई निम्न अनुरूप न्यूनीकरण गरिने छ।

८.२.१. भौतिक प्रभाव

८.२.१.१. निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको अवस्था

१) मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान निर्माणसँग सम्बन्धित सवालहरू

आयोजना निर्माणपूर्वको अवस्थामा आयोजनास्थलबाट निर्माणको क्रममा निस्कने मलिलो माटोलाई संरक्षण गर्न एउटा संरक्षण स्थल निर्माण गरिनेछ। उक्त संरक्षण स्थलमा आयोजनाको लागि बनाईने आन्तरिक सडक, भवन तथा संरचनाहरू बनाईने स्थानको माथिलो सतहको माटो संरक्षण गरिनेछ। माटो संरक्षण स्थल निर्माण गर्दा जमिनको सतहमा ०.५ मिटरको ईटाको पर्खाल बनाई वरीपरीबाट जस्ताको सीटको बार बनाईनेछ। संरक्षण स्थलबाट निस्कने पानीलाई राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको विद्यमान ढल प्रणालीमार्फत पठाउन वर्षातको समय अगावै कुलेसो निर्माण गरिनेछ। भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेपछि उक्त संरक्षण स्थलको माटोलाई हरियाली विकास क्षेत्रमा बिच्छ्याईनेछ भने ईटालाई पुनः प्रयोग गरिनेछ। पानीको निकासको लागि निर्माण गरिएको कुलेसोलाई पनि पुरिनेछ। उक्त कार्यका लागि आवश्यक रकम आयोजनाले ठेक्का सम्झौतामा आयोजना खर्चको रूपमा उल्लेख गरिनेछ।

२) आयोजनको निर्माण सामग्री भण्डारण सम्बन्धि सवालहरू

आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको भण्डारण अस्थायी रूपमा आयोजना परिसर भित्र बन्द प्रणालीमा गरिनेछ। परिसर भित्र भिजे र बिग्रने सामग्रीको लागि छाना सहितको अस्थायी भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनेछ भने ईट, गिट्टी, बालुवा, चिप्स, छड लगाएतका सामग्रीको भण्डारणको लागि छाना नभएको भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनेछ। भिजे र बिग्रने सामग्रीको लागि विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवन संरचना प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ। ईट, गिट्टी, बालुवा, चिप्स लगायतका सामग्री भण्डारण गर्न जमिनको सतहमा प्लास्टिक सिट बिछ्याईनेछ भने घेराबारको लागि ०.५ मिटरको ईटको पर्खाल बनाईनेछ। उक्त निर्माण सामग्रीलाई पालले छोपेर राखिनेछ भने प्रयोग गर्नु अघि पानी छर्कने व्यवस्था मिलाईनेछ। त्यसैगरी निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई पालले छोपेर मात्र सामग्री बोक्न लगाईनेछ। वर्षातको समयमा भण्डारण स्थलबाट निस्कने पानीलाई कुलेसो कटाएर शिक्षालयको विद्यमान ढल प्रणालीमा जडान गरिनेछ। भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेपछि भण्डारण कक्ष निर्माण गर्न प्रयोग भएको ईटलाई पुनः प्रयोग गरिनेछ। पानीको निकासको लागि निर्माण गरिएको कुलेसोलाई पनि पुरिनेछ। उक्त कार्यका लागि आवश्यक रकम आयोजनाले ठेक्का सम्झौतामा आयोजना खर्चको रूपमा उल्लेख गरिनेछ।

३) राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरण गर्ने तथा रसायनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सवाल

प्राविधिक शिक्षालयलाई शिक्षालयका पठन सामग्रीहरू, फर्निचर, सामान तथा प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराईनेछ। शिक्षालय स्थानान्तरण नभईकन निर्माण कार्य सुरु गरिने छैन। शिक्षालयमा रहेका प्रयोगशालाका रसायनहरू सावधानीपूर्वक स्थानान्तरण गर्नको लागि शिक्षालयलाई अनुरोध गरिनेछ साथै आवश्यक समन्वय गरिनेछ। आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु हुनुअघि प्रयोगशालाबाट सम्पूर्ण रसायनहरू शिक्षालयले खाली गरिसकेको निश्चित गरिनेछ। कुनै रसायन र सामग्रीहरू रहेको खण्डमा शिक्षालयलाई सूचित गरी लैजान लगाईनेछ।

८.२.१.२. निर्माणको चरण

१) निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदूषण

सवारी साधन र निर्माण मेसिनरी नियमित रूपमा जाँच र मर्मत गरिनेछ। भवनको काममा उपकरण चलाउने अपरेटर तथा सहयोगीका लागि एयर प्लगहरू प्रदान गरिनेछ। निर्माण कार्य दिनको समयमा मात्र सञ्चालन गरिनेछ। रातको समयमा ध्वनी प्रदूषण गराउने कुनै पनि कार्य गरिने छैन। निर्माण चरणमा हुने वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न निर्माण स्थलमा दिनमा दुई पटक पानी छर्कने काम गरिनेछ। त्यस्तै महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनास्थल जोड्ने २०० मिटर सडकमा धुलो न्यूनीकरणको लागि दिनको तीनपटक पानी छर्कने व्यवस्था मिलाईनेछ। सडकको नियमित मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतीको लागि आवश्यक बजेट छुट्याईएको छ। डिजेल जेनेरेटर तथा सवारी साधन प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको वायुप्रदूषण मापदण्ड भित्र पर्ने गरी मात्र प्रयोग गरिनेछ भने डिजेल जेनेरेटरको स्ट्याक उचाइ कम्तिमा १५ मिटर कायम राखिनेछ। ढुवानी र भण्डारणको समयमा सामग्रीहरू (सिमेन्ट, माटो, बालुवा आदि) छोप्नको लागि पोली शीट प्रयोग गरिनेछ। आयोजना निर्माण गतिविधिबाट निस्कने ठोस फोहोरलाई खुला जलाउनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाईनेछ। त्यस्तै निर्माण शिविर, सामान भण्डारण गर्ने ठाउँ, ब्याचिङ्ग प्लान्ट, मिश्रण क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोर पानीलाई जथाभावी विसर्जन गर्न दिईने छैन भने खाडलमा जम्मा गरी थिग्राइसकेपछि शिक्षालयको विद्यमान ढल निकासबाट विसर्जन गरिनेछ। आकाश पानी र फोहोर पानीको मिश्रण हुन नदिन जग खन्ने कार्य वर्षाको समयमा गरिने छैन। पानीमा तेल र रासायनिक पदार्थहरूको मिसावटमा निषेध गरिनेछ। सबै निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरू निर्माण स्थलमा सीमित हुनेछ। डिजेल जेनेरेटर तथा सवारी साधन प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको ध्वनिको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड भित्र पर्ने गरी मात्र प्रयोग गरिनेछ।

२) आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने

भवन तथा संरचना भवनको निर्माणले भूमि प्रयोगमा हुने परिवर्तन एक अवशिष्ट प्रभाव हो, जुन न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। तथापी आयोजनाको नक्साङ्कन अनुसार खुला र हरियाली क्षेत्रलाई कायम राखि निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भू-उपयोगमा न्यून परिवर्तन हुन्छ। आयोजना परिसरको ०.६८६३ हेक्टर क्षेत्रमा हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन संरचना रहेको छ। हाल विद्यमान संरचनाहरूमध्ये डिजाइन अनुसार सडक क्षेत्रमा परेका ३ वटा शौचालय बाहेक अन्य संरचना र भवनलाई नहटाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। १.९३०४ हेक्टरमा निर्माण गरिने थप भवन र शिक्षालयका विद्यमान भवनले कुल जमिनको २१.५१% प्रतिशत ओगट्नेछन्। आयोजना परिसरमा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जमिन हरियाली विकास गर्न खाली छोडिनेछ भने सडक, पोखरी, मण्डल सहितको अन्य खुला क्षेत्र निर्माणको लागि ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) छुट्याईएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदन अनुसार भवन तथा संरचनाको नक्साको आधारमा संरचनात्मक डिजाइनको लागि अगाडि बढाउन प्रस्तावक प्रतिबद्ध रहेको छ। नक्सामा उल्लेख भए अनुसार खुला स्थानहरू र ग्राउन्ड कभरेज कायम राखिनेछ।

३) आयोजना स्थल तथा कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवालहरू

आयोजना स्थलमा सिर्जित फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ४ R (रिफ्युज (अस्वीकार), रिड्युस (कम गर्ने), रियुज (पुनः प्रयोग) र रिसाइकल (पुनः प्रशोधन)) सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। त्यसका लागि फोहोरलाई स्रोतमै कुहिने (बायोडिग्रेडेबल) र नकुहिने (नन-बायोडिग्रेडेबल) गरी वर्गीकरण गरिनेछ। नकुहिने फोहोर मध्ये, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने सामग्रीहरू लाइ तोकिएका विक्रेता कहाँ बिक्री गरिनेछ। यस्ता फोहोर

संकलनको लागि आयोजनास्थलमा फोहोर मलाई लेखिएका बिनहरू राखिनेछन्। आयोजनाले प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रयोग न्यून गर्ने र वस्तु तथा सामानहरू पोको पारिएको प्लास्टिकका झोलाहरूलाई छुट्टै सङ्कलन गरी गाउँपालिकाले तोकेको स्थानमा व्यवस्थापन गर्न पठाईनेछ। निर्माण सामग्री र मजदुरहरूले उत्पादन गर्ने फोहोरमैलालाई सार्वजनिक स्थान वा निजी जमिनमा फाल्न कडाइका साथ निषेध गरिनेछ। कामदार शिविरमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै फोहोर सङ्कलन गर्ने बिनहरू राखिनेछ। यसरी उत्पादित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम गरिनेछ। ग्रीज, पेन्ट र तेलहरू सङ्कलन गरी रिसाइकल गर्न बिक्री गरिनेछ। सवारी साधनहरू आयोजना स्थलमा नभई आधिकारिक मोटर ग्यारेजहरूमा मात्र मर्मत गरिनेछ। आयोजना स्थलमा उत्पन्न हुने तरल फोहोरलाई दुईवटा पोखरी बनाई थिग्याएर मात्र ढल प्रणालीमा जोडिनेछ। कामदार शिविर तथा भवनहरूमा रहेको शौचालयलाई सेफ्टी ट्याङ्किमा जोडिने तथा निस्किएको पानीलाई सोक पिटमा पठाईनेछ।

४) आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने

आयोजना परिसर विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पर्खालले अन्य छुट्याएकोले आयोजनास्थलमा संरचना निर्माणको कारण डुबान नपर्ने देखिन्छ। वर्षातको समयमा बाहिरी जमिनबाट भित्र छिर्ने पानीलाई आयोजनाले पर्खाल लगाई बन्द गर्नेछ। डुबान न्यूनीकरणका लागि आयोजना परिसरलाई छेक्ने उपयुक्त उचाईको पर्खाल र पानीको निकासको प्रबन्ध गरिनेछ। आयोजनास्थलभित्र वर्षातको समयमा जम्मा हुने पानीको निकासको लागि आयोजना स्थलको उत्तरतर्फ रहेको सडक हुँदै नयाँ ढल निकास निर्माण गरिनेछ। उक्त ढल निकास करिब १ किमि लामो हुनेछ भने दोलाई खोलामा गएर अन्त्य हुनेछ। उक्त ढल निकासमा वर्षातको पानी र शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र पठाईनेछ।

५) नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने

निर्माणको समयमा आयोजना स्थलबाट बगेर जाने पानी र फोहोर माटो खोलाको पानीको गुणस्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रमुख कारणहरू हुन्छन्। आयोजनास्थलबाट निस्कने पानी करम्दी खोल्सी हुँदै दोलाई खोलामा पुग्दछ र उक्त पानी राप्ती नदीमा मिसिन्छ। वर्षातको समयमा बाहेक अन्य समयमा खोल्सी र खोलामा पानी नहुने भएकोले अन्य समयमा आयोजनास्थलबाट निस्किएको पानी राप्ती नदीसम्म पुग्दैन। आयोजनास्थलबाट निस्कने फोहोर पानीलाई थिग्याएर मात्र प्राविधिक शिक्षालयको ढल प्रणालीमार्फत पठाईनेछ। जमिनको सतहको मलिलो माटो राख्ने संरक्षण स्थल र निर्माण सामग्री भण्डार कक्षको कुलेसोमार्फत निस्कने पानीलाई थिग्याउने पोखरीमा थिग्याएर मात्र ढल प्रणालीमा छाडिनेछ। आयोजनास्थलको फोहोर पानी थिग्याउन दुईवटा पोखरी निर्माण गरिनेछ। आयोजनास्थलमा जग खन्ने तथा हिलो निस्कने काम वर्षातको समयमा गरिने छैन।

६) आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने

आयोजनाका निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक तथा ट्रिपर र अन्य सवारी साधनमा महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनास्थल छिर्ने सडकमा अधिकतम २० किमी/प्रतिघण्टाको गति सिमित गरिनेछ। निर्माणको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनलाई पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया बागडुङ्गी खण्डको विद्यमान सडकमार्फत एकतर्फी प्रवेश गर्ने र पूर्वतर्फबाट निस्कने व्यवस्था मिलाईने छ। प्रशासनिक गतिविधिका साना सवारी साधन बाहेक निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण सवारी साधन एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। जाडो समयमा हुस्सुको कारण सडकमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई न्यूनीकरणका लागि उक्त समयमा अधिकतम २० किमी/प्रतिघण्टाको गतिमा सवारी साधन चलाउन चालकहरूलाई तालिम दिईनेछ। आयोजनाका सम्पूर्ण गाडीहरूमा प्रष्ट संग चिनिने गरि एक रूपका संकेत राखिने छन्। स्थानीय ट्राफिक सँगको

सहकार्यमा आयोजनाका गाडीहरुको गति अनुगमन गरिने छ। तोकिएको गति भन्दा उच्च गतिमा सवारी साधन चलाए नसियत दिइनेछ।

७) आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग सम्बन्धी सवाल

महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनास्थल जोड्ने २०० मिटर बाटो स्तरोन्नती र नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ। हाललाई उक्त बाटोको विद्यमान भोगाधिकार अनुसार नै सडक मर्मत सम्भार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बाटोको चौडाई थप गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिनेछ। त्यसैगरी आयोजनास्थलको पूर्वतर्फ रहेको खाली जमिन हुँदै आयोजना स्थलबाट बाहिर निस्कने रुटको व्यवस्था गरिनेछ। निर्माणको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको लालमटीया बागडड्डी खण्ड (दक्षिणतर्फ)को विद्यमान सडक मार्फत एकतर्फी प्रवेश गर्ने र पूर्व तर्फबाट निस्कने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रशासनिक गतिविधिका साना सवारी साधन बाहेक निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण सवारी साधन एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

८) आयोजनाका भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्बन्धी सवाल

आयोजनाले भवन तथा संरचनाहरु निर्माण गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदन र स्वीकृत नक्साङ्कनलाई पालन गर्नेछ। त्यसैगरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको लागि राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ। आयोजनाका भवनहरु निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप ०.३५g जमिनको हल्लने दरलाई थेग्नेगरी भवन निर्माण गरिनेछ। भूकम्प जाँदा आकस्मिक रूपमा भवनबाट बाहिरिनको लागि छुट्टै ढोका र भन्याडको व्यवस्था गरिनेछ।

९) आयोजनाको ढल निकास प्रणाली स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरु

साविक ढल निकास प्रणालीलाई निर्माणको समयमा मात्र उपयोग गरी आयोजना सञ्चालनको अविधिको लागि आयोजनास्थलको उत्तरतर्फ रहेको सडक हुँदै नयाँ ढल निकास प्रणालीको निर्माण गरिनेछ। उक्त निकासको लम्बाई करिब १ किमि हुनेछ भने सोझै दोलाई खोलामा लगेर जोडिनेछ। ढल निकास निर्माणको चरणमा सडकमा डाईभर्सन चिन्हहरु राखिने, खनिएको स्थालाई तरबार गरिने तथा स्थानीयलाई सचेत गराइनेछ। उक्त ढल निकास प्रणाली वर्षातको समयमा गरिने छैन भने काम सुरु गरेपछी प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ।

८.२.१.३. सञ्चालनको चरण

१) आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने

आयोजना सञ्चालनको समयमा प्रदेश राजधानी बाहिर हुने चापलाई न्यूनीकरण गर्न सडक बिस्तार र सुधार कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। लालमटीया सडक खण्डमा पैदलयात्री मार्ग र आकाशे पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सडक निर्माण आयोजना धानखोला - भालुबाड - लमही - शिवखोला सँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरिनेछ।

२) दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने

आयोजना सञ्चालनको चरणमा हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि भालुबाड - लमही सडक खण्डमा सडक सूचना र गति सिमित बोर्ड ठड्याइनेछ। प्रदेश राजधानी बाहिर मौरीघाट देखी पाखापानी सम्मको लमटीया सडक खण्डमा


अधिकतम गति २० किमि प्रतिघण्टा सिमित गर्न लगाईनेछ। लालमटीया सडक खण्डमा पैदलयात्री मार्ग र आकाशे पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। त्यसैगरी सडक र पैदलयात्री मार्ग छुट्याउने बार समेत राख्न अनुरोध गरिनेछ।

३) विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने

आयोजना क्षेत्रमा मजबुत सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्नका लागि मोबाईल तथा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनि लिमिटेड र एनसेल जस्ता कम्पनिलाई मन्त्रालयमार्फत आवश्यक अनुरोध र संरचना निर्माणको लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ।

४) प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल

आयोजना सञ्चालनको क्रममा सिर्जित हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ४ R (रिफ्युज (अस्वीकार), रिड्युस (कम गर्ने), रियुज (पुनः प्रयोग) र रिसाइकल (पुनः प्रशोधन)) सिद्धान्तलाई लागु गरिनेछ। त्यसका लागि फोहोरलाई स्रोतमै कुहिने (बायोडिग्रेडेबल) र नकुहिने (नन-बायोडिग्रेडेबल) गरी वर्गीकरण गरिनेछ। नकुहिने फोहोर मध्ये, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने सामग्रीहरू लाइ तोकिएका विक्रेताकहाँ बिक्री गरिनेछ। यस्ता फोहोर संकलनको लागि आयोजनास्थलमा फोहोर मलाई लेखिएका बिनहरू राखिनेछन्।



आयोजनाले प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रयोग न्यून गर्ने र वस्तु तथा सामानहरू पोको पारिएको प्लास्टिकका झोलाहरूलाई छुट्टै सङ्कलन गरी गाउँपालिकाले तोकेको स्थानमा व्यवस्थापन गर्न पठाईनेछ। प्रदेश सरकारका कर्मचारी र सेवाग्राही जनतालाई प्रदेश परिसर/सडक क्षेत्रमा फोहोर फाल्न कडाइका साथ निषेध गरिनेछ। आयोजनास्थलमा उत्पादन हुने तरल फोहोरमैलालाई प्रत्येक भवनमा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना परि निर्मलीकरण गरेरमात्र ढल प्रणालीमा

छाडिनेछ। हिउँदको समयमा उक्त पानी सोक पिटमार्फत जमिनमुनी पठाईनेछ भने वर्षातको समयमा ढल मार्फत पठाईनेछ। शौचालयको फोहोरलाई सेपटी ट्याङ्कमा पठाईनेछ भने निस्किएको पानीलाई फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट मार्फत शुद्धिकरण गरि हिउँदको समयमा सोक पिट र वर्षातको समयमा ढल निकासमा पठाईनेछ।

५) शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन

व्यवस्थित शहरीकरणको योजना र योजना मुताबिक शहरीकरणको लागि आयोजनाले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। त्यसैगरी भू-उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकालाई अनुरोध गरिनेछ। व्यक्तिगत घर र घडेरीको लागि खुला क्षेत्र र संरचना बनाईने क्षेत्रको अनुपात, वर्षातको पानीलाई जमिनमुनी पठाउने व्यवस्था लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिनेछ।

६) भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने

आयोजनाले डिजायन र नक्साङ्कन बमोजिमको करिब ७८.४९ प्रतिशत जमिन खुला जमिनको रूपमा संरक्षण गर्नेछ। आयोजना सञ्चालनको अवधिमा आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्थापनको लागि धाराको पानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ। आकाशे पानीको व्यवस्थापनको लागि हरेक भवन र सडक छेउमा कुल ९७ वटा रिचार्ज पिटको निर्माण गरिनेछ। त्यसैगरी फोहोर पानी प्रशोधन गरी सोक पिटमार्फत जमिनमुनी पठाईनेछ। जमिनमुनीको पानी सकेसम्म न्यून मात्रामा मात्र तानिनेछ। आयोजनाले उपयोग गर्ने पानीको पूनर्भरण तथा पानीको संरक्षणको लागि आयोजना क्षेत्रको उत्तर तर्फ रहेको चुरे फेदीमा डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा १० वटा पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरिनेछ। आयोजना सञ्चालनपश्चात बढ्न सक्ने शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि आयोजनाले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। व्यक्तिगत घर र घडेरीको लागि खुला क्षेत्र र संरचना बनाईने क्षेत्रको अनुपात, वर्षातको पानीलाई जमिनमुनी पठाउने व्यवस्था लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिनेछ।

७) आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू

आयोजनाको सञ्चालन अवधिमा आउने आकस्मिक प्राकृतिक तथा मानवीय कमजोरीले हुने प्रकोपहरूको न्यूनीकरणको लागि भवन तथा संरचना डिजायन र निर्माणको चरणबाटै काम गरिनेछ। आयोजनाका सम्पूर्ण भवनहरूको डिजाइन र निर्माणमा भूकम्प र अग्नी सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गरिनेछ। आकस्मिक अवस्थामा बाहिरिन तथा उद्धारको लागि प्रत्येक भवनको पछाडीपट्टी छुट्टै ढोका र भन्याडको व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीकरण र सावधानीका उपायहरूको लागि अर्थिङ गरिनेछ र धुवाँ पत्ता लगाउने यन्त्रहरू प्रत्येक कोठा र प्यासेजमा राखिनेछ। दुर्घटना भएमा तत्काल उपचारको लागि प्रत्येक तलामा प्राथमिक उपचार किट राखिनेछ। भवनको प्रत्येक साझा इकाईमा आगो निभाउने उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश राजधानी परिसरमा दुईवटा दमकलको समेत व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै आकस्मिक उपचारको लागि राप्ती उपत्यकामा प्रस्तावित ५० शैयाको अस्पताल छिटो भन्दा छिटो निर्माण तथा सञ्चालनको लागि मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

८.२.२. जैविक वातावरण

८.२.२.१. निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

१) जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने असर

आयोजना स्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएता पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जमिनमा भएकाले सो स्थानका रुखहरू हटाउन वन नियमावली, २०७९ आकर्षित हुन्छ। आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणको लागि डिभिजन वन कार्यालय मार्फत टाँचा लगाईएका रुखमात्र कटान मुद्दान गरिनेछ। रुखहरू कटान गर्नुपूर्व रुखमा चराका गुँडहरू भए नभएको एकिन गरिनेछ। यदी कुनै रुखमा चराको गुँड पहिचान भएमा उक्त रुख चराले बच्चा नहुकाउन्जेलसम्म कटान गरिनेछैन। काटिएका रुखहरूको १:१० का दरले हुन आउने सट्टा भर्ना बराबरको ४,०२० वृक्षारोपण डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) को पछिल्लो अध्ययनले पत्ता लगाएका खाली जमिनहरूमा सञ्चालन गरी गरी पाँच वर्ष सम्म हेरचाह गरिनेछ। उक्त कार्यका लागी प्रति विरुवा ४३० का दरले कूल १७ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ छुट्याईएको छ। वृक्षारोपणको अनुगमनमा आयोजनाका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेछ भने अनुगमन खर्च आवश्यकता अनुसार आयोजनाले उपलब्ध गराउने छ। आयोजनाले खाली जमिन प्राप्त गर्ने अवस्था नभएमा वन नियमावली २०७९ बमोजिम क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण बराबरको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नेछ। आयोजना क्षेत्रको वन तथा वनस्पती संरक्षणको महत्व बढाउन जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी होर्डिङ बोर्डहरू कम्तिमा १० स्थानमा राख्नको लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ। त्यसैगरी आयोजनाले प्रस्ताव गरेको ४.८८४८ हेक्टर जमिनमा खुला हरियाली विकास क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालनको समयमा वृक्षारोपण गरिनेछ।

क्र.सं.	शिर्षक	ईकाई	परिमाण	दर(रु.)	जम्मा(रु.)	कैफियत
१	विरुवा खरिद	गोटा	४०२०	५०	२०१०००	सिसौ, खयर र जामुनको औषत विरुवा खरिद
२	वृक्षारोपण लागत (पहिलो वर्ष)	हेक्टर	२.५१२४	१५१०७०	३७९५४८.२६८	१६०० विरुवा प्रति हेक्टर हिसाब
३	वृक्षारोपण लागत (२ वर्षसम्म विरुवा प्रतिस्थापन)	प्रतिशत	३७९५४८	२०%	७५९०९.६५३६	२ वर्षसम्म बढीमा २०% विरुवा प्रतिस्थापन लागत पर्ने आँकलन
४	प्रतिस्थापन विरुवा खरिद	गोटा	८०४	५०	४०२००	२ वर्षसम्म बढीमा २०% प्रतिस्थापन विरुवा खरिद गर्न पर्ने आँकलन
५	विरुवा संरक्षण	वर्ष	५	२०५१३३	१०२५६६४	जिल्ला दररेट अनुसार वन हेरालु खर्च रु. १६८००० (प्रत्येक वर्ष १०% ले अघिल्लो वर्षको खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने)
६	अन्य स्टेसनरी खर्च	-	-	-	६२७८	
जम्मा					१७,२८,६००	

८.२.२.२. निर्माणको चरण

१) वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने

आयोजना स्थलमा गर्मी समयमा अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले निर्माणको समयमा आयोजनाका कामदार गर्मी छुल्न आयोजना स्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फ रहेका चुरे पहाडमा भ्रमण गर्न सक्ने तथा बिदाको समयमा पिकनिक र मनोरञ्जनको लागि जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी वन क्षेत्रमा आगलागी न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ। कामदारलाई आयोजनाको सुपरभाईजरको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। आयोजनास्थलबाट बाहिरिएको र भित्रिएको समयको रेकर्ड आयोजना परिसरको मुल गेटमा राखिनेछ। आयोजनाको काम सुरु हुन अगावै कामदारहरूलाई वन डडेलोको संवेदनशिलता बारे सजग गराइ जथाभावी सलाइ लाइटको प्रयोग एवं चुरोटका ठुटा फाल्न नहुने कुराको अभिमुखीकरण गरिनेछ। उक्त कार्यका लागि आवश्यक जन चेतनाका कार्यक्रम तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ।

२) आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने

आयोजनाका कामदारलाई सेवा सुरु गर्दा वन, वन्यजन्तु र तिन्को महत्व, चोरी निकासी र अवैध व्यापार गरे हुने सजायें बारे अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिनेछ। आयोजनामा कार्यरत कामदारबाट संभावित वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन नदिन अनुगमन गरिने छ साथै कामदारहरूको निगरानी राखिनेछ। साथै कुनै कामदार उक्त कार्यमा संलग्न भएमा आवश्यक कारवाहीको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङ र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) मा सम्पर्क गरी जानकारी गराईने छ।

३) खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने

आयोजना परिसरबाट आयोजना निर्माणको चरणमा उत्पादन हुने फोहोर पानीलाई थिग्याउने पोखरीमा थिग्याएपछी मात्र विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको ढल प्रणालीमार्फत निकास गरिनेछ। आयोजनाले प्रयोग गर्ने कामदार शिविरको शौचालय, बाथरुम र भान्साबाट निस्किएको पानीलाई सेफ्टी ट्याङ्की र सोक पिट बनाई जमिनमुनी पठाउनेछ।

८.२.२.३. सञ्चालनको चरण

१) ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने

आयोजना सञ्चालनको अबधीमा शहरीकरण र बढ्दो सवारी चापले उत्पन्न हुने ध्वनी प्रदूषणको न्यूनीकरणको लागि आयोजनाले जनचेतनामुलक पोस्टर र होर्डिङ बोर्डको स्थापना गर्नेछ। त्यसैगरी मन्त्रालयमार्फत राप्ती उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउन पहल गरिनेछ।

२) सवारीसाधनको बढ्दो चापले नजिकका वन क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको आवतजावतमा असर पार्न सक्ने तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने

आयोजना क्षेत्रमा पाईने वन्यजन्तुको फोटो सहित तिनको संरक्षण तथा सडकमा वन्यजन्तुलाई प्राथमिकता दिन जनचेतनामुलक जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी होर्डिङ बोर्डहरू धानखोलादेखी लमहीसम्म कम्तिमा १० स्थानमा राखिनेछ। उक्त सडकलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउनको लागि मन्त्रालयमार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सडक निर्माण आयोजनालाई अनुरोध गरिनेछ।

३) वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने

प्रदेश राजधानी आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँगै आयोजना क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्ने भएकोले भूमिहिन र पहुँचवालाको विशेषगरी उत्तरतर्फको चुरे पहाडको फेदीमा रहेको वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आयोजनाले सचेतनामुलक कार्यक्रम अवलम्बन गर्नेछ। आयोजना क्षेत्र तथा चुरेको फेदीमा वन अतिक्रमण रोक्न डिभिजन वन कार्यालय र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकाको सहकार्यमा जनचेतनामुलक होर्डिङ बोर्डको स्थापना गरिनेछ।

८.२.३. सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण

८.२.३.१. निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको अवस्था

१) राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर

प्राविधिक शिक्षालयलाई शिक्षालयका पठन सामग्रीहरू, फर्निचर, सामान तथा प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षालय स्थानान्तरण नभईकन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछैन। शिक्षालयमा रहेका प्रयोगशालाका रसायनहरू सावधानीपूर्वक स्थानान्तरण गर्नको लागि शिक्षालयलाई अनुरोध गरिनेछ साथै आवश्यक समन्वय गरिनेछ। स्थानान्तरण गरिएको स्थानमा सुविधासम्पन्न शिक्षण व्यवस्था, प्रयोगशाला निर्माण र सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिनेछ।

२) निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने

महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनास्थल जोड्ने २०० मिटर सडक स्तरोन्नती गर्दा उक्त बाटोको विद्यमान भोगाधिकार अनुसारनै सडक मर्मत सम्भार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको लालमटीया बागडुङ्गी खण्ड (दक्षीणतर्फ)को विद्यमान सडकमार्फत एकतर्फी प्रवेश गर्ने र पूर्वतर्फबाट निस्कने व्यवस्था मिलाइने छ। प्रशासनिक गतिविधिका साना सवारी साधन बाहेक निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण सवारी साधन एकतर्फी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

८.२.३.२. निर्माणको चरण

१) कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सबालहरू

निर्माणको चरणमा आयोजनास्थलमा कामदारको लागि स्वच्छ र सफा खानेपानी, सरसफाई र शौचालयको उपलब्धता कायम गरिनेछ। आयोजनास्थलमा कुहिने र नकुहिने फोहोरहरू छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्न, छुट्टाछुट्टै फोहोर सङ्कलन बिनहरू उपलब्ध गराइनेछ। कामदारहरूका लागि सेप्टिक ट्याङ्कीसहितको शौचालय उपलब्ध गराइनेछ र सरुवा रोगबाट सङ्क्रमित कामदारलाई कार्यस्थलमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ। रोग सार्ने कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधिलाई आचारसंहिताद्वारा कडाइका साथ निषेध गरिनेछ। खुला दिसा र ठोस फोहोर फाल्न कडाइका साथ निषेध गरिनेछ। लैङ्गिक समानता अनुकूल दिशानिर्देशहरूलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कामदारहरूलाई शौचालय र नुहाउने कोठाको राम्रो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आयोजनास्थलमा प्रयोग गरिने धाराको पानीको गुणस्तर प्रत्येक ६-६ महिनामा जाँच गरिनेछ र मूल्याङ्कनको आधारमा सुधार गरिनेछ। सङ्कलन गरिएको पानी फिल्टर गरी उपलब्ध गराइनेछ, फिल्टरहरू प्रतिस्थापन र अभिलेखहरू राखिएको छ भनी सुनिश्चित गरिनेछ। पानी भण्डारण ट्याङ्कीको सरसफाई र सरसफाई कायम गरिनेछ र नियमित सरसफाई सुनिश्चित गरिनेछ। र शौचालयमा पानीको पर्याप्त आपूर्ति हुनेछ। सबै शौचालयहरूलाई पर्याप्त संख्यामा

हातधुने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। एउटै शिफ्टमा नुहाउनु पर्ने प्रत्येक लिङ्गका प्रत्येक १० जना कर्मचारी बराबर एक नुहाउने स्थानको व्यवस्था गरिनेछ।

२) कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सबालहरू

आयोजनाका कामदारको पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा सामग्री, प्राथमिक उपचारको उपलब्धता, कामदार बिमा लगायतका प्रस्तावित उपायहरू लागू गर्नेछ। सबै कामदारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीहरू (मास्क, एप्रन, चश्मा, जुता) उपलब्ध गराइनेछ र प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ। निर्माण स्थलमा प्राथमिक उपचार किटहरूको व्यवस्था गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई दुर्घटना जोखिमहरू र कामसँग सम्बन्धित हुन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमहरू बारे सूचित गरिनेछ, र आवश्यक प्रशिक्षण, अभ्यास र निर्देशनहरू दिइनेछ। त्यसैगरी आयोजनासँग सम्बन्धित काम गर्दा जीवन हानि र कुनै पनि प्रकारको चोटपटक र दुर्घटनाको लागि कामदार बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक कामदारको न्यूनतम रु. ५,००,००० (पाँच लाख रुपैयाँ) को बीमा गरिने छ र सो रकमलाई ठेक्का सम्झौतामा सामेल गरिनेछ। कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइनेछ। श्रम ऐन २०७४ को पालना गर्दै कर्मचारीको सुरक्षाको ख्याल गरिनेछ।

३) आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने

बाहिरबाट कामदारहरूको आगमन कम गर्न स्थानीय कामदारलाई उनीहरूको सीप, ज्ञान र योग्यता अनुसार काममा प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय कामदारहरूको लागि शिविर निर्माण/प्रदान गरिने छैन। बाहिरी क्षेत्रबाट आउने कामदारलाई शिविरमा प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिनेछ। बाहिरबाट आउने कामदारलाई फरक धर्म र संस्कृतिको सद्भाव राख्न, महिला र वरिष्ठ सदस्यलाई सम्मान गर्न तथा आफूभन्दा कनिष्ठलाई माया र सहयोग गर्न अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ। स्थानीय शान्ती र सुरक्षा खलल पुऱ्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिनेछ।

४) सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने

आयोजना सञ्चालनको चरणमा हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि भालुवाङ - लमही सडक खण्डमा सडक सूचना र गति सिमित बोर्ड ठड्याइनेछ। प्रदेश राजधानी बाहिरको मौरीघाट देखी पाखापानी सम्मको लालमटीया सडक खण्डमा अधिकतम गति २० किमि प्रतिघण्टा सिमित गर्न लगाइनेछ। लालमटीया सडक खण्डमा पैदलयात्री मार्ग र आकाशे पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। त्यसैगरी सडक र पैदलयात्री मार्ग छुट्याउने बार समेत राख्न अनुरोध गरिनेछ। आजनास्थल छिर्ने दक्षिणतर्फको लालमटीया बागडङ्गी सडक खण्डमा निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलनई एकतर्फी प्रवेश मार्गको रूपमा प्रयोग गरी आयोजना स्थलको पूर्व तर्फबाट निस्कने व्यवस्था गरिनेछ।

५) महिला र पिछडिएको समूहका व्यक्तिहरूलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने

महिला तथा पिछडिएका समूहका व्यक्तिहरूलाई विभेद तथा बालबालिकाको हुन सक्ने श्रमशोषण रोक्न/न्यूनीकरण गर्न रोजगारीको अवसर, ज्याला र समान कामको समय निश्चित गरिनेछ। आयोजनाका कामदारबीच समान रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। महिला कामदार र पुरुष कामदारबीच समान कामको लागि फरक ज्याला दिन दिइनेछैन। आयोजनाका कामदारलाई लिङ्गको आधारमा विभेद गरिनेछैन। कामदारलाई एक अर्कालाई सम्मान गर्न तथा कसैले विभेद गरे रिपोर्ट गर्न अभिमुखीकरण गरिनेछ। जोखिममा परेका समूहहरूको उचित पहिचान गरिनेछ र उनीहरूलाई

काम तथा ज्यालामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। १६ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई काममा लगाउन प्रतिबन्ध गरिनेछ। बालश्रमलाई निषेध गरिनेछ। कामदारले प्राप्त गर्ने ज्याला जिल्ला दररेट भन्दा कम गरिने छैन। कामदारलाई श्रम ऐन २०७४ बमोजिम कामको भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायीलाई लगाईनेछ। व्यक्ति विशेष अनुरूप ज्यालामा विभेद नगरि कार्यभारमा आधारित ज्याला (काम बराबरको ज्याला) कार्यान्वयन गरिने छ।

६) प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूको आवतजावत र डेरा उपलब्धतामा पर्ने असर

प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न तथा तत्कालै डेरा नपाईने समस्याको हल गर्नको शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारमार्फत बस सुविधा प्रदान गरिएको छ थप सहयोगको लागि मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। त्यसैगरी स्थानीय भालुबाङ् बजारबाट सिसहनिया हुँदै गोबरडिहासम्म सञ्चालनमा रहेको स्थानीय यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिनेछ।

८.२.३.३. सञ्चालनको चरण

१) आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने

आयोजना क्षेत्रको थारु सँस्कृती संरक्षण र सम्बर्धनको लागि आयोजना क्षेत्रमा होमस्टे र साँस्कृतीक प्रदर्शनी स्थल निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयोजनाले सोसम्बन्धी तालिम र भ्रमण सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। होमस्टे र साँस्कृतीक प्रदर्शनीलाई जोडेर स्थानीयले व्यवसायिक सफलता हासिल गर्नुका साथै आफ्नो सँस्कृतीको समेत संरक्षण गर्न सक्दछन्। आयोजना क्षेत्रमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, प्रचारप्रसार र पहुँचमार्गको उपलब्धताले त्यस क्षेत्रको सँस्कृती र रहनसहनमा टेवा पुऱ्याउँदछ। आयोजनाले आयोजना क्षेत्रका मठ मन्दिर र सँस्कृती झल्काउने होर्डिड बोर्ड भालुबाङ् बजारमा स्थापना गरी प्रचार-प्रसार गर्नेछ।

२) शहरीकरण बढी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने

व्यवस्थित शहरीकरणको योजना र योजना मुताबिक शहरीकरणको लागि आयोजनाले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि राप्ती गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिनेछ। व्यक्तिगत घर र घडेरीको लागि खुला क्षेत्र र संरचना बनाईने क्षेत्रको अनुपात, वर्षातको पानीलाई जमिनमुनी पठाउने व्यवस्था लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिनेछ।

३) बालबालिका तथा महिलाको अबैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने

प्रदेश राजधानी सञ्चालनको समयमा आयोजना क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको मजबुत सुरक्षा उपस्थितीले आयोजना क्षेत्रमा बालबालिका तथा महिलाको सम्भावित अबैध ओसारपसार र शोषणलाई न्यूनीकरण गर्नेछ। आयोजनाले भालुबाङ् बजारमा नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा बालबालिका तथा महिलाको अबैध ओसारपसार र शोषण न्यूनीकरणको लागि सचेतनामुलक होर्डिड बोर्ड स्थापना गर्नेछ। उक्त प्रसार सामग्रीमा सूचना, समस्यामा परे कस्लाई सम्पर्क गर्ने, कोही व्यक्ती अबैध क्रियाकलापमा सामेल भएमा के कस्तो कानूनी कारवाही हुने भनि विवरण उल्लेख गरिनेछ।

४) सरुवा रोग तथा यौन रोगको बिस्तार हुन सक्ने

आयोजनाले आयोजना क्षेत्रमा स्वासप्रस्वास मार्फत सर्ने सरुवा रोग तथा कोभिड १९ लगायतका माहामारीको समयमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नियमहरूको प्रसारको लागि भालुवाङ बजारमा जनचेतनामुलक होर्डिङ बोर्डको स्थापना गर्नेछ। राप्ती उपत्यकामा ५० शैयाको प्रस्तावित अस्पताल छिटोभन्दा छिटो निर्माणको लागि मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। आयोजना क्षेत्रमा हुन सक्ने अबैध यौन क्रियाकलाप नियन्त्रणको लागि नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिनेछ।

५) आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति थपिन सक्ने

आयोजना क्षेत्रको सुरक्षा बन्दोबस्तीको दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सुरक्षा निकायको खटनपटन तथा व्यवस्थापन कार्य हुने गरेको छ। यसर्थ आयोजना क्षेत्रको चुस्त सुरक्षा व्यवस्थाको लागि आयोजनाले मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। आवश्यक सुरक्षा समन्वयको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र अर्घाखाँचीसँग छलफल गर्नेछ।

तालिका ८. १: अनुकूल प्रभाव अधिकतम तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम गर्ने उपायको कार्यान्वयन तथा लाग्ने अनुमानित रकम र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यान्वयन हुने स्थान/ प्रभाव पर्ने स्थान	अनुमानित रकम (रु.)	कार्यान्वयन जिम्मेवारी
अनुकूल प्रभावहरू			
१. आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र स्थानीय
२. रोजगारीको अवसर सृजना हुने	आयोजना क्षेत्र	रु. ३० लाख	आयोजना, राप्ती गाउँपालिका र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय
३. व्यापार व्यवसायको अवसर	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र स्थानीय
४. प्रशासनिक सहजता	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना
५. सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका र प्रदेश सरकार
६. उत्पादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र स्थानीय
७. जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढ्ने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका
प्रतिकूल प्रभावहरू			
१. जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान निर्माणसँग सम्बन्धित सवालहरू	आयोजनास्थल	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यान्वयन हुने स्थान/ प्रभाव पर्ने स्थान	अनुमानित रकम (रु.)	कार्यान्वयन जिम्मेवारी
२. आयोजनको निर्माण सामग्री भण्डारण सम्बन्धि सवालहरू	आयोजनास्थल	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
३. राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरण गर्ने तथा रसायनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सवाल	आयोजनास्थल/गोबरडिहा	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय
४. निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदूषण	आयोजनास्थल	रु १४ लाख ४० हजार	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
५. आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने	आयोजनास्थल	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना
६. आयोजनास्थल र कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवालहरू	आयोजनास्थल/दोलाई खोला	रु १ लाख ६५ हजार	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
७. आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने	आयोजनास्थल/ आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
८. नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र/ दोलाई खोला/ राप्ती नदी	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
९. आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने	लालमटीया खण्ड	सूचनाको लागि रु. ७ लाख र तालिमको लागि ४ लाख ६० हजार	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
१०. आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग सम्बन्धी सवाल	लालमटीया खण्ड	रु. ३२ लाख	आयोजना र निर्माण व्यवसायी

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यान्वयन हुने स्थान/ प्रभाव पर्ने स्थान	अनुमानित रकम (रु.)	कार्यान्वयन जिम्मेवारी
११. आयोजनाका भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्बन्धी सवाल	आयोजनास्थल	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
१२. आयोजनाको ढल निकास प्रणाली स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू	आयोजना स्थलको उत्तरतर्फको सडक र दोलाई दोला	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
१३. आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने	लालमटीया खण्ड	क्र.सं. ९ मा राखिएको।	आयोजना, निर्माण व्यवसायी र ट्रान्जिट प्रहरी
१४. दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने	लालमटीया खण्ड र बागडुङ्गी	क्र.सं. ९ मा राखिएको र तालिमको लागि थप बजेट रु. ४ लाख ८० हजार	आयोजना, निर्माण व्यवसायी र ट्रान्जिट प्रहरी
१५. विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल टेलिकम
१६. प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल	आयोजनास्थल/दोलाई खोला	रु. ३ लाख ३० हजार	आयोजना
१७. शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका
१८. भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका

वातावरणीय प्रभावहरु	कार्यान्वयन हुने स्थान/ प्रभाव पर्ने स्थान	अनुमानित रकम (रु.)	कार्यान्वयन जिम्मेवारी
१९. आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरु	आयोजना स्थल	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र प्रदेश सरकार
२०. जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने असर	आयोजना स्थल	रु १७ लाख २८ हजार ६ सय	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी दाङ
२१. वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने	आयोजना क्षेत्र / उत्तरतर्फको चुरे पहाड	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना
२२. आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने	आयोजना क्षेत्र / राप्ती नदी	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना
२३. खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र / दोलाई खोला	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
२४. ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने	आयोजना क्षेत्र	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
२५. वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र / उत्तरतर्फको चुरे पहाड	क्र.सं. ९ मा बजेट राखिएको ।	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
२६. राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर	आयोजनास्थल/गोबरडिहा	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय
२७. निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र/बागडड्डी/ लालमटीया खण्ड	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यान्वयन हुने स्थान/ प्रभाव पर्ने स्थान	अनुमानित रमक (रु.)	कार्यान्वयन जिम्मेवारी
२८. कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सबालहरू	आयोजनास्थल	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
२९. कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सबालहरू	आयोजनास्थल	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
३०. आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना, निर्माण व्यवसायी, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ
३१. सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने	लालमटीया खण्ड/बागडडु	क्र.सं. ९ मा राखिएको बजेटमा समावेश	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
३२. महिला र पिछडिएको समूहका व्यक्तिहरूलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने	आयोजनास्थल	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
३३. प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूको आवतजावत र डेरा उपलब्धतामा पर्ने असर	आयोजना क्षेत्र/गोबरडिहा	थप बजेट आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश सरकार र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका
३४. आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	रु. १० लाख	आयोजना र राप्ती गाउँपालिका
३५. शहरीकरण बढी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	थप बजेट आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश सरकार, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र राप्ती गाउँपालिका

वातावरणीय प्रभावहरु	कार्यान्वयन हुने स्थान/ प्रभाव पर्ने स्थान	अनुमानित रमक (रु.)	कार्यान्वयन जिम्मेवारी
३६. बालबालिका तथा महिलाको अवैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	क्र.सं. ९ मा राखिएको बजेटमा समावेश	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
३७. सरुवा रोग तथा यौन रोगको विस्तार हुन सक्ने	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	क्र.सं. ९ मा राखिएको बजेटमा समावेश	आयोजना र निर्माण व्यवसायी
३८. आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति थपिन सक्ने	आयोजना क्षेत्र/राप्ती उपत्यका	थप बजेट आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार

८.३ सरोकारवालाहरूले उठाएका सबालहरूको सम्बोधन

तालिका ८. २: सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सबालहरूको सम्बोधन यसप्रकार रहेको छ;

क्र.सं.	उठेका सबालहरू	सम्बोधन गरिएको परिच्छेद	कैफियत
१.	आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा निजी जमिनमा क्षति पुगेमा कसरी सम्बोधन गर्ने?	खण्ड ८.२.३.१ (२)	हाल आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निजी जमिनमा क्षेती नहुने तथा आयोजना साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परीसरभित्र मात्र निर्माण गरिने। आयोजनालाई पछि थप जमिन चाहिने भएमा तथा निजी जमिनमा क्षति पुगेमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुरूप राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयको समन्वयमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति दिईने तथा प्राप्ती गर्न पर्ने हकमा मुआब्जा दिई प्राप्ती गरिने।
२.	आयोजनाको लागि प्रयोग हुने निर्माण सामग्री स्विकृत प्राप्त निकाय/स्थानहरूबाट आपूर्ति गर्ने।	खण्ड २.२.५	आयोजनाले निर्माण व्यवसायीमार्फत स्विकृत निकाय/स्थानहरूबाट मात्र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्ने।
३.	राजमार्गबाट आयोजनास्थल छिर्ने पहुँचमार्गमा धुलो, धुवाँ र ध्वनी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु पर्ने।	खण्ड ८.२.१.२ (१)	धुलो, धुँवा, ध्वनी नियन्त्रण तथा सडक मर्मतको लागि आवश्यक बजेट छुट्याईएको।
४.	पहुँचमार्ग सौँधुरो भएको।	खण्ड ८.२.१.२ (६)	निर्माणका सवारी साधनको लागि एकतर्फी बाटो सञ्चालन तथा बाटोको नियमित मर्मत सम्भार
५.	वातावरण व्यवस्थापनको लागत संशोधन गर्ने।	खण्ड १०.६	सडक मर्मत सम्भार लगायतमा बजेट छुट्याईएको तथा आवश्यक परिमार्जन गरिएको।
६.	भवनहरूमा वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने।	-	आयोजनाको डिजाइन अनुसार वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने।
७.	गुरुयोजना बमोजिम हरियाली र खुला क्षेत्र कायम गर्ने।	खण्ड ८.२.१.२ (२)	प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको।
८.	वन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।	खण्ड १०.६	जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गत बजेट छुट्याईएको।

तालिका ८. ३: गाउँपालिकाको सिफारिसमा उठेका सवालहरूको सम्बोधन यसप्रकार रहेको छ;

क्र.सं.	उठेका सवालहरू	सम्बोधन गरिएको परिच्छेद	कैफियत
१.	नदी संरक्षणका साथै स्वस्थ वातावरण हुने।	खण्ड ८.२.२.१(१)	प्रस्तावित आयोजना मन्त्रालय भवन निर्माण र प्रदेश सभाहल निर्माणमा सिमित रहेकोले नदी व्यवस्थापन तथा जलाधार संरक्षणको कार्य लुम्बिनी प्रदेश विकास प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गरिने राजधानी गुरुयोजना अनुरूप हुनेछ। तथापी वातावरण संरक्षण र स्वस्थ वातावरणको लागि यही अध्ययनमा बजेट छुट्याईएको छ।
२.	रुख बिरुवामा नोक्सानी हुने।	खण्ड २.२.५	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणको लागि बजेट छुट्याईएको छ।

८.४ वातावरण संरक्षण कार्यक्रम

आयोजना सञ्चालन पश्चात आयोजना क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको लागि निम्नानुसारको भूमिका निर्वाह गर्दै राप्ती उपत्यकामा तपसिलका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस कार्यक्रमका निम्ति कुल ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याईएको छ।


तालिका ८. ४: वातावरण संरक्षण कार्यक्रम लागत

क्र.सं.	शिर्षक	विवरण	बजेट
१	सडक हरियाली विकास	राजमागदिखी आयोजनास्थल छिर्ने २०० मिटर सडकमा सडकको दुबैतर्फ बिरुवा हुर्काएर हरियाली विकास गर्नको लागि तारबार जाली सहितको वृक्षारोपण	प्रति बिरुवा रु २००० का दरले ४० बिरुवाको लागि ८० हजार रुपैयाँ।
२	पंक्षी संरक्षण कार्यक्रम	आयोजना क्षेत्रमा पंक्षी संरक्षणको लागि डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित पशु वृद्धा आश्रम तथा गिद्ध संरक्षण केन्द्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने।	वार्षिक १ लाखका दरले ५ वर्षसम्म कूल ५ लाख।

८.५ गुनासो निवारण संयन्त्र

आयोजना निर्माण एवं सञ्चालनको अवधिमा स्थानीय तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूका विभिन्न किसिमका गुनासोहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि गुनासो सम्बोधन एकाइ रहनेछ। प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयनका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहणको आवश्यकता पर्दैन साथै पुनर्वास योजना आवश्यक छैन। यद्यपि, आयोजना सञ्चालनको क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्न उपयुक्त सञ्चार र औपचारिक प्रक्रिया होस् भनेर सबै सरोकारवालाहरूलाई आयोजना-विशेष गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र बारे सचेत गराउनु पर्छ। आयोजना निर्माण गर्दा धुलो, धुवाँ र ध्वनी प्रदूषण जस्ता मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका संवेदनशिल सवालहरू देखा पर्दछन्। यसर्थ आयोजनामा गुनासो निवारण संयन्त्रमा आवश्यक छ। उक्त संयन्त्रमा आयोजना प्रमुख र वातावरण व्यवस्थापक सहितको समिति रहनेछ। आयोजनाका गुनासोहरू सङ्कलनको लागि आयोजना स्थलमा गुनासो संकलन बाकस राखिनेछ भने फोनमार्फत


गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। गाउँपालिकामार्फत आएका गुनासोलाई समेत उक्त समितिले अध्ययन तथा सम्बोधन गर्नेछ। गुनासोको अभिलेख गर्ने छुट्टै दर्ता किताब राखिनेछ।



तस्विर ८. १: गुनासो निवारण संयन्त्र

८.६ भूकम्पीय जोखिमका लागि आकस्मिक पूर्वतयारी योजनाको संरचना


भूकम्पलाई आकस्मिक रूपमा आउने प्रमुख प्रकोपहरूमध्ये एक मानिन्छ। यो प्रक्रिया पूर्णतया प्राकृतिक हो र यसको प्रभाव सामान्य देखि विनाशकारी सम्म हुन सक्छ। साधारणतया उचित योजना विना निर्माण भएका अग्ला भवनहरू भूकम्पको जोखिममा पर्दछन्। प्रस्तावित आयोजनालाई भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक भवनमा विपद्को समयमा आकस्मिक निकासीका लागि छुट्टै इमर्जेन्सी एस्केप (आपतकालिन ढोकाहरू) को व्यवस्था गरिएको छ। आपतकालिन बहिर्गमनको जानकारीको लागि प्रत्येक कोठामा आपतकालीन भाग्ने योजना राख्ने व्यवस्था छ। भूकम्पबाट पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वतयारी योजनालाई तीनवटा विशिष्ट वर्गमा बनाइएको छ जसलाई निम्न चित्रमा रेखाचित्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।



तस्विर ८. २: आपतकालिन भूकम्प पूर्वतयारी योजना

८.७ आगोको जोखिमको लागि आपतकालीन तयारी योजनाको संरचना

आगलागीलाई अकस्मात आईपर्ने प्रमुख प्रकोपहरू मध्ये एक मानिन्छ। यो पूर्णतया कृत्रिम प्रकृतिको प्रकोप हो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण विरलै घटना घट्ने गर्दछन्। यस प्रकोपको प्रभाव सामान्य देखि विनाशकारी समेत हुने गर्दछ। आयोजनाका लागि प्रयोग हुने उपकरण तथा विद्युतीय सामग्रीहरूको लापरवाही ढंगले प्रयोग गर्दा दुर्घटना भई आगो लाग्न सक्छ। प्रस्तावित आयोजनाले आगलागीबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न योजनाहरू समावेश गरेको छ। आगलागी पत्ता लगाउन प्रत्येक भवनका तला र कोठाहरूमा फायर डिटेक्टरहरू र पूर्वसूचना दिने साइरनहरू प्रस्ताव गरिएको छ। आपतकालिन निकासको जानकारीका लागि प्रत्येक कोठामा आपतकालिन निकासको योजना समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आगलागी हुँदा आकस्मिक निकासका लागि छुट्टाछुट्टै निकासको व्यवस्था गरिएको छ। आगो निभाउने उपकरणहरू र अग्नि नियन्त्रक उपकरणहरू सधैं तयार स्थितिमा राखिनेछ। आगलागीका कारण हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तयारी योजनालाई तीनवटा विशिष्ट वर्गमा बनाइएको छ जसलाई निम्न चित्रमा चित्रण गरी प्रस्तुत गरिएको छ।



तस्विर ८. ३: आगोको जोखिमको लागि आपतकालीन तयारी योजना

वातावरणीय अनुगमन

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरे नगरेको अनुगमन गर्नका लागि प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा उल्लेख भए अनुसारका अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। वातावरणीय अनुगमन कार्ययोजनाको प्रमुख उद्देश्य वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यूनीकरणका उपायहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै अनुगमनका आवश्यकताहरूलाई सिफारीस गर्नु हो। वातावरणीय अनुगमनका उद्देश्यहरू यसप्रकार रहेका छन्;

- प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र कानूनले तोकेका सीमा भन्दा बढि मात्रामा प्रभाव पर्न नदिने।
- आयोजना कार्यान्वयनका कारण उत्पन्न भएका कुनैपनि नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको जाँच गर्न तथा उपयुक्त न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न।
- सिफारिस गरिएका वातावरणीय सुरक्षाका उपायहरू तोकिएको गुणस्तर अनुरूप कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न।
- तोकिएका बाहेकका अन्य प्रकारका प्रभावहरू पर्ने भएमा थप सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गर्न।

माथि उल्लेखित उद्देश्यहरूको पूर्तिका लागि निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा अनुगमन को व्यवस्था गरिएको छ।

९.१ अनुगमनका प्रकार

वातावरणीय अनुगमन योजनामा आधारभूत वा प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन, नियमपालन र प्रभाव अनुगमन गरी तीन प्रकारको अनुगमन योजनाहरू समावेश गरिएको छ। प्रत्येक अनुगमन योजनालाई निर्माण र सञ्चालनका चरणका लागि भौतिक, जैविक र सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक समूहमा राखे गरि वातावरणीय अनुगमन योजनामा तयार गरिएको छ। प्रस्तावित न्यूनीकरण तथा बढोत्तरीका उपायहरूलाई मापदण्ड, सूचक, स्थान, विधि र समय तालिका/आवृत्ति समावेश भएको एक म्याट्रिक्सको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन (Baseline Monitoring)

प्रस्तावित प्रस्तावको निर्माण कार्य शुरु गर्नु अगावै निर्माण स्थल र वरपरका आधारभूत वातावरणीय पक्षको सर्वेक्षण गर्नु पर्दछ। यो आयोजना तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने गरि प्रस्ताव गरिएको छ यसर्थ यस आयोजनाको लागि प्रारम्भिक अवस्थाको जानकारी यसै प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ मा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ। यिनै जानकारीका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन सँगै तुलनात्मक रूपमा वातावरणीय पक्षमा भएको परिवर्तन बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ।

२. प्रभाव अनुगमन (Impact Monitoring)

प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट भएका वातावरणीय परिवर्तन पत्ता लगाउन आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा त्यस क्षेत्रको जनस्वास्थ्य लगायत पर्यावरणीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका सूचकको मूल्याङ्कन गरिनेछ।

३. नियमपालन अनुगमन (Compliance Monitoring)

नियमपालन अनुगमनमा प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी निर्धारित मापदण्डको पालना गरेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न वातावरणीय गुणस्तरका विशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था बारेमा आवधिक वा लगातार रूपमा अनुगमन गरी अभिलेख राखिनेछ।

तालिका ९. १: आयोजनाको प्रभाव अनुगमन तालिका

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सुचकहरू	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम (ने.रु.)	अनुगमन गर्ने निकाय
प्रभाव अनुगमन						
ध्वनी प्रदूषण	औषत ध्वनीमा वृद्धि तथा गुनासो	सर्वेक्षण तथा उपकरण प्रयोग गरिएको नतिजा	आयोजनास्थल र बागडड्डी	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप	रु. १,५०,०००	प्रस्तावक/ वातावरणीय व्यवस्थापन ईकाई (वा.ब्य.ई.)
वायु प्रदूषण	बढ्दो वायु प्रदूषण तथा गुनासो	सर्वेक्षण तथा उपकरण प्रयोग गरिएको नतिजा	आयोजनास्थल र बागडड्डी	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप		प्रस्तावक/ वा.ब्य.ई.
पानी प्रदूषण	पानीको रासायनिक गुण परिक्षण प्रतिवेदन	सर्वेक्षण तथा पानीको प्रयोगशाला परीक्षण नतिजा	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप		प्रस्तावक/ वा.ब्य.ई.
प्रदूषित पानी तथा फोहोरमैला	ढल निकास प्रणालीको पानीको परीक्षण, पानी प्रशोधन प्लान्टको अवस्था	सर्वेक्षण तथा पानीको प्रयोगशाला परीक्षण नतिजा, प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन गरे नगरेको अनुगमन	आयोजनास्थल र ढल निकास बिन्दू	प्रत्येक वर्ष वा गुनासो अनुरूप		प्रस्तावक/ वा.ब्य.ई.
कामदार शिविरको फोहर व्यवस्थापन	फोहर व्यवस्थापन क्षेत्र वा कामदार एवं प्रभावितहरूको गुनासो	फिल्ड सर्वेक्षण तथा आयोजना क्षेत्रको फोटो	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप	जनशक्ति खर्च	वा.ब्य.ई.
सवारी दुर्घटना	दुर्घटनाक रेकर्डहरू	ट्राफिक एवं जिल्ला प्रसासन रेकर्ड बाट	लालमटीया खण्ड, बागडड्डी	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक र ट्राफिक प्रहरी/जिप्रका
वन डडेलो	चुरे क्षेत्रको वन डडेलो तथा सम्बन्धित तथ्यहरू	अनुगमन एवं क्षेत्रको दृश्यावलोकन।	मझेनीघाट क्षेत्र	प्रत्येक वर्ष वा गुनासो अनुरूप	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक वा आवश्यकता अनुरूप सब डिभिजन वन एवं वन समुह

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सुचकहरू	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम (ने.रु.)	अनुगमन गर्ने निकाय
वन्यजन्तुको चोरी सिकार	वन्यजन्तुको चोरी सिकार सम्बन्धि उजुर तथा सुराकी	आकस्मिक कामदार शिविर परिक्षण, सूरक्षा संयन्त्र संग सहकार्य	राप्ती उपत्यका	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो/आवश्यकता अनुरूप	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक वा, आवश्यकता अनुरूप सब डिभिजन वन एवं वन समुह
कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य	कामदारको स्वास्थ्य स्थिति तथा स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनहरू	फिल्ड सर्वेक्षण, अनुगमन तथा दृश्यावलोकन लगाएत ट्राफिक र सूरक्षा संयन्त्र संग समन्वयन एवं सहकार्य।	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो/आवश्यकता अनुरूप	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
निजी जमिनको क्षति	मुआब्जा सम्बन्धि मुद्दाहरू तथा दर्ता गरिएका गुनासाहरू	पहुँच सडकको अनुगमन एवं प्रत्यक्ष प्रभावित संगको समन्वय।	पहुँच सडक	गुनासो अनुरूप थप क्षति भरण गर्नुपर्ने भएमा।	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक, राप्ती गाउँपालिका
दुर्घटना बाट क्षति	दुर्घटनाको रेकर्डहरू तथा तस्विरहरू एवं मुद्दाहरू	फिल्ड सर्वेक्षण, अनुगमन तथा दृश्यावलोकन लगायत ट्राफिक र सूरक्षा संयन्त्र संग समन्वयन एवं सहकार्य।	लालमटीया खण्ड, बागडुङ्गी	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक, ट्राफिक प्रहरी/जिप्रका
कामदारबीच विभेद	कामदारलाई पैसा तिरको रसिद तथा सम्झौता पत्रहरू	आयोजनास्थलको अनुगमन एवं प्रत्यक्ष प्रभावित संगको अन्तर्वार्ता	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिना वा गुनासो अनुरूप	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक वा जिप्रका
नियमपालन अनुगमन						
अध्ययनमा सुझाईएका वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरू	वा.प्र.मू. प्रतिवेदनको व्यवस्थापन योजनामा लेखिएका कार्यक्रमहरू	स्थलगत अवलोकन/ अन्तर्वार्ता/ प्रतिवेदन अध्ययन	आयोजना परिसर	प्रत्येक ६ महिनामा	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सुचकहरू	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम (ने.रु.)	अनुगमन गर्ने निकाय
प्रदूषण (ध्वनी, वायु, पानी)	ध्वनी, वायु र पानीको गुणस्तर	परिक्षण प्रतिवेदन/ तथ्याङ्कको समिक्षा/ Instant Handheld Meter मार्फत परिक्षण	बागडड्डी बस्ती	प्रत्येक ६ महिनामा	रु. १,५०,०००	प्रस्तावक
धुलो नियन्त्रण	निर्माण स्थलमा पानी छर्कने काम, आयोजना स्थल भित्रै फोहोरको व्यवस्थापन	स्थलगत अवलोकन / रेकर्ड	बागडड्डी बस्ती/ आयोजना स्थल	निर्माणको चरणमा हप्तामा दुई पटक	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
ध्वनी नियन्त्रण	रातको समयमा ध्वनि उत्पादन गतिविधिहरूको निषेध (बेलुका ७ अवलोकन देखि बिहान ७)	स्थलगत अवलोकन / रेकर्ड	बागडड्डी बस्ती/ आयोजना स्थल	निर्माणको चरणमा हप्तामा दुई पटक	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
सवारी साधन र जेनेरेटरको अवस्था	सवारी साधन र डिजेल जेनेरेटर सेटहरूको आवधिक मर्मत	अवलोकन/ मर्मत नियमित चेकजाँचको रेकर्ड	आयोजनास्थल	त्येक ६ महिनामा	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
ठोस फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली	४ R (रिफ्युज (अस्वीकार), रिड्युस (कम गर्ने), रियुज (पुनः प्रयोग) र रिसाइकल (पुनः प्रशोधन)) सिद्धान्तको पालना	स्थलगत अवलोकन/ व्यवस्थापनमा काम गर्ने कामदारसँगको अन्तर्वार्ता	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिनामा	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
ठोस फोहोरको व्यवस्थापन	कार्यक्षेत्रबाट उत्पन्न ठोस फोहोर व्यवस्थापन गर्न डस्टबिनको प्रावधान	स्थलगत अवलोकन / रेकर्ड	निर्माण स्थल	निर्माणको चरणमा हप्तामा एक पटक	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सुचकहरू	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम (ने.रु.)	अनुगमन गर्ने निकाय
तरल फोहोर व्यवस्थापन	फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट	प्लान्ट सञ्चालनको अवस्था	आयोजनास्थल	प्रत्येक वर्ष	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
माथिल्लो सतहको माटो संरक्षण	माटो संरक्षण स्थलको अवस्था	स्थलगत अध्ययन	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिनामा	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
पानी पूनर्भरण पोखरी	सोक पिट, रिचार्ज पिट, पोखरीको संख्या र अवस्था	स्थलगत अध्ययन	चुरे पहाडको फेदी	प्रत्येक वर्ष	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
वृक्षारोपण	वृक्षारोपण गरिएका रुखहरू र तिन्को अवस्था	स्थलगत अध्ययन र रेकर्डको विश्लेषण	डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थान	प्रत्येक वर्ष	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
हरियाली विकास	आयोजना परिसरमा वृक्षारोपण र बगैंचा	स्थलगत अध्ययन र रेकर्डको विश्लेषण	आयोजनास्थल	प्रत्येक वर्ष	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
स्थानीय रोजगारी	स्थानीय कामदारको संख्या	अन्तर्बार्ता	आयोजनास्थल	प्रत्येक वर्ष	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य	PPE को उपलब्धता, First Aid Kit को उपलब्धता, तालिका र जानकारी	स्थलगत अवलोकन र अन्तर्बार्ता	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिनामा	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक
गुनासो व्यवस्थापन	प्राप्त गुनासोहरू दर्ता र आवश्यक कार्यहरू गर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्था	स्थलगत अध्ययन, कामदार अन्तर्बार्ता, गुनासो र सम्बोधनको अनुपात	आयोजनास्थल	प्रत्येक ६ महिनामा	जनशक्ति खर्च	प्रस्तावक

९.२ वातावरणीय अनुगमनका सूचक

प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको आधारभूत तथ्याङ्क, पहिचना तथा आकलन गरिएका अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव एवं वातावरण संरक्षणका उपायहरूलाई ध्यान दिई प्रस्तावकले पालना गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभावको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्न सूचकहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

९.३ अनुगमनको विधि

आयोजनाको अनुगमनको लागि स्थलगत अध्ययन, आयोजना कार्यालयबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरू, स्थानीयहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल आदि विधि अपनाइनेछ। यसका साथै आयोजना क्षेत्रको नमुना (वायु, ध्वनि, पानी आदि) सङ्कलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण गरी थप विश्लेषण गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन गर्दा विज्ञद्वारा तयार गरिएको सूचक/मानकहरूको साथ आयोजनाको अनुगमन गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन कार्य गर्दा आयोजनासँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न निकायहरू, आयोजनाको कार्यालय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक अन्तर्गतका निकायहरू, आयोजनाबाट प्रभावित राप्ती गाउँपालिका तथा वडा कार्यलयहरू ३, २ र ४ को सहकार्यमा गरिनेछ।

९.४ अनुगमनको लागि समय तालिका

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका विभिन्न अवस्थामा अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले सूचकको प्रकृति हेरी वातावरणीय अनुगमन गर्ने समय तालिका उल्लेख गरिएको छ।

९.५ अनुगमन गर्ने निकाय

यस खण्डले आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने सम्भावित मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्छ र निगरानी तालिका र जिम्मेवारी सहित न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव गर्दछ। प्रस्तावित आयोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदायित्वमा विभिन्न आयोजना निर्माण गर्ने निकायहरू समावेश गरिएका छन् र प्रत्येकको विशेष गतिविधिहरूका लागि विशेष जिम्मेवारहरू समेत तोकिएको छ। प्रस्तावकद्वारा आन्तरिक रूपमा आवधिक अनुगमन गरिनेछ भने वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट पनि अनुगमन गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा २८ बमोजिम मन्त्रालय वा स्थानीय तहले प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी नियमावलीको नियम २८ को उप-नियम (६) बमोजिम प्रस्तावकले प्रस्ताव विषयमा वार्षिक रूपमा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। यस प्रकारको अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा अनुमानित बजेट रकम समेत विनियोजन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार मुख्य निकायहरू तथा तिनका मुख्य जिम्मेवारी निम्न रहेका छन्:

१. वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
२. पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
३. राप्ती गाउँपालिका
४. लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालय

५. डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी)
६. स्थानीय सरकार/गैर सरकारी संघ-संस्था
७. प्रस्तावक (प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई)

➤ वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले आयोजनालाई आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्ने तथा यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन तथा स्वीकृति प्रदान गर्ने काम गर्दछ। साथै आयोजनाको वातावरणीय अनुगमनमा पनि मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहन्छ।

➤ प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश; लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालय एवं डिभिजन वन कार्यालय

प्रदेश सरकार र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने रुख कटानको अनुमति तथा रुख कटान सम्बन्धि कार्य, र प्रदेश स्तरमा हुने विकास निर्माण आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रदेश सरकार वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले गर्दछ। आयोजना स्थलमा रहेको रुखको अनुगमन डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) ले गर्दछ।

➤ स्थानीय सरकारी/गैर सरकारी संघ-संस्था

यी संस्थाहरूको आयोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने तथा आयोजनाको वातावरणीय अनुगमनमा मुख्य भूमिका रहन्छ। प्रभाव मूल्याङ्कन र पहिचानको आधारमा सकारात्मक प्रभावको वृद्धि र प्रतिकूल प्रभावको सामना गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित प्रभावहरू र समाधानका उपायहरू बाहेक कुनै पनि प्रभावहरू निर्माण र सञ्चालन चरणको समयमा देखा परेका खण्डमा तिनीहरूलाई पनि उचित सम्बोधन गरिने छ।

➤ प्रस्तावक

प्रस्तावक (प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई) को प्रमुख जिम्मेवारी स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन तथा संरचना निर्माण गर्दै वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नु रहेको छ। साथै परामर्शदाताबाट अनुगमन गराइएको अवस्थामा परामर्शदाताले कामको निरीक्षण गर्ने बेलामा सँगै स्थलगत अध्ययनका लागि उपलब्ध हुने र बिग्निएका कामहरू सुधार गर्ने कार्यको लागि पर्यवेक्षण परामर्शदाताको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्ने हो। यसका साथै वातावरण संरक्षण सम्बन्धि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नु पनि जिम्मेवारी रहने छ।

९.६ अनुगमनको लागि अनुमानित रकम

प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा संचालनको चरणमा वातावरणीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको रहेको छ। वातावरणीय अनुगमनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा अनुमानित बजेट रकम समेत विनियोजन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका ९. २: वातावरणीय अनुगमनका लागि लाग्ने खर्च

क्र.सं.	विवरण	संख्या	दर (ने.रु.)	लागत (ने.रु.)
१	वातावरण विद्	२	१,२५,०००	२,५०,०००
२	भूगर्भ विद्	१	१,००,०००	१,००,०००
३	आर्थिक-सामाजिक विज्ञ	१	१,००,०००	१,००,०००
४	जीव विज्ञ	१	१,००,०००	१,००,०००

क्र.सं.	विवरण	संख्या	दर (ने.रु.)	लागत (ने.रु.)
५	ल्याब उपकरण तथा जल, वायू, ध्वनी आदि परीक्षण कार्य		एक मुष्ट	३,००,०००
६	स्टेसनरी		एक मुष्ट	३०,०००
७	यातायात		एक मुष्ट	२०,०००
	जम्मा लागत (प्रति वर्ष)			९,००,०००

परिच्छेद-१०

वातावरणीय सम्परीक्षण

१०.१ वातावरणीय सम्परीक्षण

वातावरणीय परीक्षण आयोजना कार्यान्वयनको परीक्षण गर्ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृती गर्ने जिम्मेवार निकाय वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय रहेको छ भने सम्परीक्षण गर्ने निकाय समेत मन्त्रालय नै रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ९ (१) बमोजिम आयोजना संचालनमा आएको २ वर्ष पुगेको मितिले छ महिना भित्र यस आयोजनाले वातावरणीय सम्परीक्षण गर्नुपर्दछ। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको यस आयोजनाको निर्माण तथा संचालनको चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले तय गरे बमोजिमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको पालना गरेको छ/छैन भनि परीक्षण गर्नु हो। यस परीक्षण पश्चात आयोजनाको प्रस्तावलाई वातावरणीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरू प्रदान गरिन्छ जसलाई प्रस्तावकले पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। वातावरणीय परीक्षण का उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्।

- वातावरणको सुरक्षा गर्न तथा मानव स्वास्थ्यमा हुने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न।
- वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारिता जाँच गर्न।
- सम्बन्धित स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानून र नियमहरूको पालना गर्न।
- वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका समस्याहरूबाट मानवलाई पर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न।

वातावरणीय सम्परीक्षणका किसिम यसप्रकारका रहेका छन्;

१. **निर्णाय तहको सम्परीक्षण:** निर्णय तहको परीक्षणले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारिता जाँच गर्ने गर्दछ।
२. **कार्यान्वयन सम्परीक्षण:** कार्यान्वयन परीक्षणले शर्त अनुसार आयोजना कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनि सुनिश्चित गर्दछ।
३. **कार्यको प्रभावकारिता सम्परीक्षण:** कार्यको प्रभावकारिता परीक्षणले आयोजना व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित निकायहरूको कार्य प्रभावकारिताको बारेमा अध्ययन गर्दछ।
४. **आयोजना प्रभाव सम्परीक्षण:** आयोजना कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय परिवर्तनको बारेमा परीक्षण गर्दछ।
५. **आँकलन गरिएको प्रविधि सम्परीक्षण:** पहिलेको तुलनामा अहिले वातावरणमा पर्ने प्रभावको बारेमा आँकलन गर्ने कार्य गर्दछ।
६. **वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्परीक्षण:** वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समयमा प्रयोग गरिएको विधि र पद्धतिलाई जाँच गर्ने कार्य गर्दछ।

१०.२ वातावरणीय सम्परीक्षणमा संलग्न हुने पक्षहरू

१. परीक्षक

लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम प्रस्तावित आयोजनाको संचालनका लागि परीक्षक लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय हुनेछ। वातावरणीय परीक्षणको लागि सरोकारवाला मन्त्रालयले प्रस्ताव संचालनमा आएको २ वर्ष पुगेको मितिले छ महिना भित्र आयोजनाको सम्परीक्षण गर्नेछ। परीक्षणको क्रममा आयोजना कार्यान्वयनबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावहरूलाई कम गर्न अपनाईएको उपाय र त्यसको प्रभावकारितालाई परीक्षण गरिनेछ। साथै, आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा न्यून आँकलन गरिएका वा आँकलन नभएका प्रभाव देखापर्न गएमा त्यस्ता प्रभावहरूको मूल्याङ्कन विश्लेषण गरी उचित उपाय सहित प्रतिवेदनमा अध्यावाधिक गरिनेछ।

२. परीक्षित पक्ष (प्रस्तावकसँग सरोकार भएको पक्ष)

यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि परीक्षित पक्ष आयोजनाको प्रस्तावक एवं त्यसको वातावरण तथा सामाजिक ईकाई हुनेछ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले आवश्यक परीक्षण अध्ययन गरी वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभावहरू रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न अपनाइएका उपायहरूको पर्याप्त नदेखिएमा त्यस्ता प्रभावहरूको न्यूनीकरण एवं उचित व्यवस्थापनको लागि प्रस्तावक लाई आदेश गर्न सक्ने छ र उपदामा ३ बमोजिम प्राप्त आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु परीक्षित पक्षको जिम्मेवारी हुनेछ।

१०.३ वातावरणीय सम्परीक्षणका प्रकार

स्वेच्छिक वा बाध्यकारी परीक्षणको लागि संलग्न पक्ष वा संस्थाको आधारमा वातावरणीय परीक्षण आन्तरिक वा बाह्य हुन सक्नेछः

१. आन्तरिक परीक्षण
२. बाह्य परीक्षण
३. बाध्यकारी परीक्षण
४. स्वैच्छिक परीक्षण

१०.४ वातावरणीय सम्परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा

सम्परीक्षणको उद्देश्य र क्षेत्र अनुसार प्रतिवेदनको ढाँचा फरक हुन सक्छ तथापि यसलाई तर्कसँगत रूपमा देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

तालिका १०. १: वातावरणीय सम्परीक्षणको ढाँचा

अध्याय १	यस अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भित्र मुख्य मुख्य कुराहरू समावेश गरी प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश लेखिनेछ।
अध्याय २	प्रशासनिक तथा परीक्षण कार्यको विवरण, आयोजना स्थलमा गरिएका अन्तर्वार्ता, परीक्षण गर्ने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेत्र र विधि यो अध्यायमा समावेश गरिनेछ। साथै वातावरणीय अनुगमन, परीक्षणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा विवरण पनि समावेश गरिनेछ।
अध्याय ३	परीक्षणको पूर्ण विवरण

अध्याय ४	आयोजना सम्बन्धमा पालना गर्नु पर्ने सुझाव तथा सुधारात्मक कार्य
अनुसूची	सम्बन्धित तथ्याङ्क र विवरण
परीक्षण गर्ने समूहमा समावेश हुने जनशक्ति	
प्राविधिक	भौतिक वातावरण विज्ञ
	वातावरण विद्
	भूगर्भ विद्
	सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक वातावरण विद्
	जैविक वातावरण विज्ञ
	प्रस्तावको क्षेत्र, किसिम र यसले पारेको प्रभावको गाम्भीर्यताको आधारमा थप अन्य विज्ञ

तालिका १०. २: वातावरणीय सम्परीक्षणको चेकलिष्ट

क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारीता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
भौतिक वातावरण								
१.	वायुको गुणस्तर	जेनेरेटर, सवारी साधनबाट	वायुको गुणस्तरमा हास	जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग	नेपाल सरकारले तोकेको वायुप्रदूषण मापदण्ड भित्र पर्ने मात्र खरिद गर्ने, जेनेरेटर र सवारी साधनको नियमित मर्मत गरिने	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
२.	पानीको गुणस्तर	ढल निकास तथा फोहोर पानीको चुहावट	खानेपानीको स्रोत प्रदूषण	जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव	ढल निकास गर्दा फोहोर पानीको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहने	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
३.	ध्वनिको मात्रा	जेनेरेटर, सवारी साधनबाट	हल्ला हुने, ध्वनीको गुणस्तरमा हास	जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव	ध्वनी ननिकाल्ने जेनेरेटरको प्रयोग, प्रेसर हर्न निषेध, अत्यावसेक भएमा मात्र हर्न बजाउने	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
४.	भूउपयोग	आयोजनाको कार्यान्वयन	खुला क्षेत्रको कमी	रुख बिरुवा नास हुने, जमिनमा पानी पुनर्भरणमा कमी	डिजायन अनुसार खाली जमिन छाड्ने, खुला क्षेत्रमा हरियाली विकास गर्ने	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
५.	जलस्रोत	भूमीगत पानीको उपयोग	पानीको सतह घट्ने, जमिन धस्ने	कल गहिराईमा गाड्नु पर्ने, हिउँदको	धाराको पानीलाई प्राथमिकता, खुला क्षेत्र कायम, पुनर्भरण पोखरी निर्माण	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारीता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
				महिनामा पानीको कमी				
६	फोहोर पानीको व्यवस्थापन	आयोजनाका नियमित क्रियाकलाप, शौचालय, भान्छाबाट निस्कने फोहोर पानी	सतह र भूमिगत पानी प्रदूषित पार्ने	पानीको गुणस्तरमा हास आई जनस्वास्थ्यमा प्रभाव	नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही प्रशोधन गरेर मात्र ढल प्रणालीमा पानी छाड्ने	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
७	ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन	आयोजनाका क्रियाकलाप, सामानको प्याकेजिङ	स्थानीय वातावरण दुर्घन्धित हुनुका साथै संक्रमण फैलाउन सक्ने	वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा प्रभाव	कुहिने र नकुहिने फोहरमा बर्गिकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
८	सडक चाप	आयोजनाको गतिविधि तथा प्रदेश राजधानी स्थापना	दुर्घटनामा वृद्धि	दुर्घटना भई मावन जीवनमा क्षती	सडक सुधार, पैदल यात्री मार्ग निर्माण, आकाशे पुल निर्माण, जेब्रा क्रसिङ निर्माण, सडकमा बारको व्यवस्था	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
जैविक वातावरण								
१.	वनस्पति	आयोजनास्थल खाली गर्ने	हरियालीपूर्ण वातावरण नास हुने	रुख बिरुवाको नास	क्षति हुने १ रुख बराबर १० वटा रुख रोप्ने। आयोजना परिसरमा थप रुख हुर्काउने।	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारीता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
२.	जीवजन्तु	आयोजनास्थल खाली गर्ने	चरा र सरीसृपमा प्रभाव	चरा र सरीसृपले आयोजनास्थल छाड्ने।	चाँडोभन्दा चाँडो हरियाली विकास क्षेत्र निर्माण गर्ने	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
३.	गैरकाष्ठ	कामदार परिचालन	कामदार आयोजनास्थल छाडी गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार चोरी निकासी गर्न सक्ने	वन पैदावारमा क्षति, चाप बढ्ने।	कामदारमाथि अनुगमन र नियन्त्रण, कानूनी कार्रवाहीबारे अभिमुखीकरण	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
४.	माछा	कामदार परिचालन	कामदार आयोजनास्थल छाडी राप्ती नदीमा माछा मार्न सक्ने	माछा प्रजातीमा प्रभाव	कामदारमाथि अनुगमन र नियन्त्रण, कानूनी कार्रवाहीबारे अभिमुखीकरण	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
५.	दुर्लभ र सङ्कटापन्न प्रजाति	कामदार परिचालन	कामदार आयोजनास्थल छाडी दुर्लभ र सङ्कटापन्न प्रजाती मार्न सक्ने	दुर्लभ र सङ्कटापन्न प्रजाति प्रभाव	कामदारमाथि अनुगमन र नियन्त्रण, कानूनी कार्रवाहीबारे अभिमुखीकरण	नगन्य	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन

सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण

क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारीता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
१.	शिक्षा	आयोजनाको निर्माण	प्राविधिक शिक्षालय सार्न पर्ने, विद्यार्थी भर्नामा असर	विद्यार्थीले टाढा जानुपर्ने, पहुँच र डेराको समस्या	शिक्षालयलाई बसको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय रुटमा सार्वजिक सवारी चलाउन पहल गर्ने	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
२.	कृषि	प्रदेश राजधानी निर्माण तथा सञ्चालन	शहरीकरण मार्फत कृषि भूमिको खण्डीकरण	खाद्य असुरक्षा	भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्ने।	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
३.	रोजगारी	प्रदेश राजधानी निर्माण तथा सञ्चालन	रोजगारीको अवसर वृद्धि	आर्थिक अवस्थामा सुधार, बेरोजगारी दरमा कमी	स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता, तालिम र सीप विकासको लागि योजना	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
४.	बसाइँ सराई	प्रदेश राजधानी निर्माण तथा सञ्चालन	जनसंख्या वृद्धि भई जल, जमिन, वन तथा सार्वजनिक सेवामा चाप बढ्ने।	कृषि भूमी खण्डीकरण भई खाद्य असुरक्षा, खानेपानी अभाव, सडक र सञ्चारमा ढिलाई	व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
५.	स्वास्थ्य र सरसफाइ	प्रदेश राजधानी निर्माण तथा सञ्चालन	मानिसको संख्या वृद्धि भई फोहोर बढ्ने, संक्रमण बढ्ने, खानेपानीको कमी	सरुवा रोगको संक्रमण, पानी अभाव तथा दूषित हुन सक्ने	व्यवस्थित शहरीकरण तथा फोहोर व्यवस्थापन स्थलको लागि पहल गर्ने	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारीता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
६.	लैङ्गिक सवाल	कामदार नियुक्ती र परिचालन	लैङ्गिक विभेद	ज्याला तथा काममा महिला र पुरुषलाई विभेद हुन सक्ने	विभेद हुन नदिने, समान कामको लागि समान ज्यालाको व्यवस्था	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
७.	धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थिति	कामदार परिचालन, शहरीकरण	थारु रहनसहन र साँस्कृतीमा प्रभाव	थारु साँस्कृती मासिन हराउन सक्ने	साँस्कृती संरक्षणका लागि थारु जातीलाई होमस्टे व्यवसाय र साँस्कृतीक कार्यक्रमलाई जोडी दिगो वयवस्थनपन गर्न तालिम तथा सफल अनुभव हासिल गर्न भ्रमण	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन
८.	दुर्घटनाको जोखिम	आयोजनाको गतिविधि तथा प्रदेश राजधानी स्थापना	दुर्घटनामा वृद्धि	दुर्घटना भई मावन जीवनमा क्षती	सडक सुधार, पैदल यात्री मार्ग निर्माण, आकाशे पुल निर्माण, जेब्रा क्रसिङ निर्माण, सडकमा बारको व्यवस्था	उल्लेखनीय	वा.व्य.ई.	अभिलेख अनुगमन प्रतिवेदन

१०.५ वातावरणीय सम्परीक्षण लागत

आयोजना सम्पन्न भएपश्चात बुटवल मुकाममा अवस्थित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू आयोजनास्थलमा निर्माण गरिएको प्रदेश राजधनी भवनमा सर्ने भएकोले यस परीक्षणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय समेत स्थानान्तरण गरिनेछ। यसर्थ वातावरणीय सम्परीक्षणको लागि उल्लेख्य बजेट आवश्यक नपर्ने देखिएको छ। आयोजनाको वातावरणीय सम्परीक्षणको लागि रु.४ लाख ५० हजार बजेट छुट्याईएको छ।

१०.६ वातावरणीय व्यवस्थापन सम्बन्धि लागत

वातावरणीय व्यवस्थापनका निम्ति विभिन्न शिर्षकमा आयोजनाले खर्च गर्नेछ। उक्त उक्त खर्चको सारांश तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएका छ।

तालिका १०.३: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका निम्ति लागत

क्र.स.	प्रस्तावित व्यवस्थापन सम्बन्धि उपायहरू	लागत
क	वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति	
१	वृक्षारोपण तथा रेखदेख बापत (@४३० प्रति विरुवा)	१,७२८,६००
२	पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण (@ ३ लाख प्रति पोखरी)	३,०००,०००
३	पानी पुनर्भरण पोखरी मर्मत तथा सम्भार (@ १० हजार प्रति पोखरी प्रति वर्ष ५ वर्षसम्म)	५००,०००
४	आयोजना परिसर भित्रको कुहिने तथा नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन	४९५,०००
५	रोजगारी सृजना तालिम (प्लम्बिड, ईलेक्ट्रिसियन, होटल सर्भिस जस्ता छोटो समय तालिम)	३,०००,०००
६	धुलो न्यूनीकरणका निम्ति पहुँच सडक खण्ड तथा आयोजना स्थल	१,४४०,०००
७	राजमार्गदिखी आयोजनास्थलसम्मको पहुँचमार्ग मर्मत सम्भारको लागि	३,२००,०००
८	स्थानीय सँस्कृती संरक्षण र संवर्धन गर्दै व्यवसाय गर्नको लागि सो सम्बन्धी तालिम र भ्रमणको लागि	१००,०००
९	जनचेतनामुलक तालिम (जैविक विविधता, वन डढेलो, कामदार सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, सडक सुरक्षा तथा श्रमिक हक सम्बन्धि)	४८०,०००
१०	आयोजना क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड	५००,०००
११	सडक सुरक्षा तथा सामुदायिक सुरक्षा सन्देश रहेका होर्डिङ बोर्ड बनाई आवश्यक स्थानमा स्थापना	७००,०००
	कुल लागत (क)	१५,१४३,६००
ख	वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	
१२	पहुँच स्थानिय सडक वरिपरी हरियाली वृद्धिका निम्ति विरुवाहरू लगाउने तथा संरक्षण गर्ने (४० विरुवा तार-जालि तथा रेखदेख सहित)	८०,०००
१३	चरा संरक्षण कार्यक्रम	५००,०००
	कुल लागत (ख)	५८०,०००
ग	अनुगमन तर्फ	

क्र.स.	प्रस्तावित ब्यवस्थापन सम्बन्धि उपायहरु	लागत
१४	आन्तरिक अनुगमन	३,६००,०००
१५	वातावरणीय परिक्षण	४५०,०००
	कुल लागत (ग)	४,०५०,०००
	कुल वातावरणीय ब्यवस्थापन लागत (क+ख+ग)	१९,७७३,६००
	कुल आयोजना लागत	६,४७६,०३६,७८८.४८

निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता

लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटीया स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानीका भवन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यस अध्ययनले साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रस्ताव गरिएका प्रदेश सरकारका प्रशासनिक मन्त्रालय भवन र प्रदेश सभा भवन निर्माणलाई मात्र समेटेको छ। आयोजनाका प्रस्तावित सम्पूर्ण संरचना शिक्षालयको चारकिल्ला भित्र रहेकाले अन्य निजी तथा सार्वजनिक जमिनको आवश्यकता पर्दैन। नेपाल सरकारले आयोजना स्थलको १२.१६३६ हेक्टर पती ऐलानी जमिन नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेगरी प्रदेश सरकारको नाममा भोगचलनको लागि स्विकृती प्रदान रहेको छ। त्यसैगरी साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय राप्ती उपत्यका स्थित गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ गोबरडिहास्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालय परिसरमा स्थानान्तरण भैरहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरी यस वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययनमा काम गरिरहेको छ। आयोजनाले आयोजना परिसरमा रहेका विद्यमान २१ वटा भवनहरूलाई यथास्थितीमा उपयोग गर्नेगरी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका थप २४ वटा भवनहरू निर्माण गर्ने र अन्य आवश्यक सडक, ढल निकास, परिसर पर्खाल, सडक बत्ती, सुरक्षा पोष्ट जस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोजनाले ५ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने तथा दैनिक २० हजार लिटर भन्दा बढी भूमिगत पानी उत्खनन् गर्ने भएकोले आयोजना निर्माण तथा संचालनका कारण आयोजना स्थल र वरपरको क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित वातावरणीय प्रभावहरूको अध्ययनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो।

आयोजना स्थलमा हाल भवन तथा संरचनाहरूले ०.४०१ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। आयोजनामार्फत बन्ने थप भवनहरूले १.९३०४ हेक्टर जमिन ओगट्छ। आयोजनास्थलमा विद्यमान भवन र नयाँ निर्माण गरिने भवनको क्षेत्रफल कुल जमिनको २१.५१ प्रतिशत हुन आउँछ। बाँकी रहेको जमिनमध्ये ४.६६२ हेक्टर (३८.३३%) जमिनलाई लाई पोखरी, मण्डल, सडक संरचना निर्माण गर्न तथा ४.८८४८ हेक्टर (४०.१६%) जमिन हरियाली विकास क्षेत्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित आयोजनाका सरकारत्मक र नकारात्मक दुवै खालका प्रभावहरू रहेका छन्। आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको वातावरणीय अवस्थिति, कार्यान्वयन विधिहरू तथा क्रियाकलापहरूको अध्ययनबाट वातावरणमा पर्नसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूको पहिचान र अनुमान गरिएको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट राप्ती उपत्यकामा व्यवस्थित शहरीकरण र पूर्वाधारहरूको विकास भई समग्र क्षेत्रको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रगती हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, आर्थिक गतिविधि र व्यापार बढाउने, प्रशासनिक सहजता हुने, सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने लगायतका फाइदा पुऱ्याउने अनुकूल प्रभावहरू देखिन्छन्। त्यसैगरी राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण हुने, आयोजना क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्न गई खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनसक्ने तथा कृषी उत्पादन घट्न गई उपत्यकाकै खाद्य सूरक्षामा असर पार्न सक्ने जस्ता प्रमुख नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन्। त्यसैगरी ६.५९२५ हेक्टर खुला तथा रुखहरू भएको जमिन तथा ४०२ रुखहरूको नास हुने, निर्माण तथा निर्माण सामग्री ढुवानीको क्रममा धुवाँ, धुलो र ध्वनी प्रदूषण हुनुका साथै भालुबाड लमही खण्डमा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको

छ। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको समयमा ठोस तथा तरल फोहोरमैला उत्पादन हुने र व्यवस्थापनको लागि चुनौती थपिने देखिन्छ। आयोजना सञ्चालनको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप राप्ती उपत्यकामा बढ्ने शहरीकरणले भूमिगत पानीमा चाप बढाउने तथा पानी पूनर्भरणमा कमी हुन सक्ने देखिन्छ।

प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यून गर्नका लागि आयोजनाले विभिन्न न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गर्नेछ, जसमा पहुँच सडक व्यवस्थापन, उत्सर्जित ठोस तथा तरल फोहर सुरक्षित ढंगले विसर्जन, प्रदूषण नियन्त्रण, सडक दुर्घटना नियन्त्रण, वृक्षारोपण आदि मुख्य रहेका छन्। आयोजना कार्यान्वयनबाट प्राविधिक शिक्षालयमा पर्ने असर अतुलनिय रहेको र विद्यमान शिक्षण संरचना भन्दा अब्बल संरचना तथा सुविधा प्रदान गरी स्थानान्तरण भएको स्थानमा शिक्षालय निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सके मात्र प्रभावलाई कम गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट हुने सकारात्मक प्रभावहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि उपायहरूको प्रस्तावकले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नेछ। यस्ता वातावरणीय संरक्षण उपायहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरिएको छ जसमा अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गरिनुका साथै वातावरणीय अनुगमन योजना समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी योजना कार्यान्वयनको लागि अनुमानित लागत, कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, कति-कति समयमा गर्ने भनि वस्तुनिष्ठ विवरण समेत समावेश गरिएको छ।

अध्ययनमा प्रस्ताव गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु प्रस्तावकको प्रमुख दायित्व रहेको छ। प्रस्तावकले अध्ययनले पहिचान गरेका अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावहरूलाई परिच्छेद १४ मा समावेश गरिएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। अध्ययनका क्रममा आँकलन नगरीएका वा कम आँकलन गरिएका र हाल उपलब्ध नभएका प्रभाव तथा असरहरूलाई आयोजनाले समय समयमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अध्यावधिक गरी विज्ञ परामर्शदाता वा परामर्शदाता संस्थाको सुझाव बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व समेत प्रस्तावकको रहेको छ।

सन्दर्भ सामग्री

- APHRODITE, 2022. Asian Precipitation - Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources [dataset]. <http://aphrodite.st.hirosaki-u.ac.jp/products.html>
- CBS, 2012. National Population and Housing Census 2011 (National Report). Central Bureau of Statistics, Government of Nepal, National Planning Commission Secretariat. Kathmandu, Nepal.
- CBS, 2017. National Housing and Population Census 2011, (Household, Population and Sex) ward level (based on new structure of 753 local units), 2017
- CBS, 2022. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा, २०७८. तथ्याङ्क विभाग, काठमाडौं नेपाल।
- DFRS, 2014. Churia Forests of Nepal. Department of Forest Research and Survey, Babarmahal, Kathmandu, Nepal. *Report*. 254 pp.
- DHM, 2017. Hydrological and Meteorological Data of Ghorahi Station. Department of Hydrology and Meteorology, Nepal.
- DNPWC, 2016. Flora and Fauna of Nepal in CITES Annexes. Department of National Park and Wildlife Conservation. Babarmahal, Kathmandu, Nepal. *Book*. 44pp.
- DNPWC, 2017. Protected Areas of Nepal [in Nepali Language]. Department of National Park and Wildlife Conservation. Babarmahal, Kathmandu, Nepal.
- DoS, 1996. Topographical Map of Bahlubang. Department of Survey Nepal. Minbhaban, Kathmandu Nepal.
- DoS, 1996. Topographical Map of Nepal. Department of Survey, Nepal. Minbhawan, Kathmandu, Nepal. *Bhalubang Sheet*.
- DoS, 2020. Administrative Boundaries of Nepal [dataset]. Department of Survey Nepal. Minbhaban, Kathmandu Nepal.
- DPR, 2012. Plants of Nepal: Fact Sheet. Department of Plant Resources, Thapathali, Kathmandu, Nepal. *Book*. 12pp.
- DPR, 2017. Checklist of CITES listed flora of Nepal. Department of Plant Resources. Department of Plant Resources, Thapathali, Kathmandu, Nepal. *Book*. 92pp.
- EPA 2019. Environment Protection Act 2019; Ministry of Environment, Science and Technology; Singhadurbar, Kathmandu
- EPR 2020. Environment Protection Rules 2020; Ministry of Environment, Science and Technology; Singhadurbar, Kathmandu
- FRA, 2015. Churia Forests of Nepal, 2014, Forest Resource Assessment (FRA) Nepal. Babarmahal, Kathmandu Nepal
- FRA, 2015. State of Nepal's forests. Forest Resource Assessment (FRA) Nepal. Babarmahal, Kathmandu Nepal

- GoN, 1993. Nepal Environmental Impact Assessment Guideline 1993, National Planning Commission, GON/IUCN, Kathmandu
- ICIMOD, 2021. Land cover of HKH region [Data set]. International Centre for Integrated Mountain Development. Khumaltar, Lalitpur, Nepal.
<https://doi.org/10.26066/RDS.1972511>
- MoTRU, 2022. दाङमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको सम्भाव्यता प्रतिवेदन, २०७९. लुम्बिनी प्रदेश, पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ ।
- NBC, 2060. National Building Code 2060, Department of Urban Development and Building Construction
- RRM, 2020. Geological Study of Rapti Rural Municipality Dang, 2020, Rapti Rural Municipality, Dang Lumbini Province
- RRM, 2020. राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६, राप्ती गाउँपालिका, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश ।
- RRM, 2021. राप्ती गाउँपालिकाको खानानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) प्रतिवेदन, २०७८, राप्ती गाउँपालिका, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश ।
- RRM, 2021. स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७७, राप्ती गाउँपालिका, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश ।

परिच्छेद-१३

अनुसूची


यस प्रतिवेदनको अघिल्ला परिच्छेदहरूमा उल्लेख गरिएका र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुरूपका आवश्यक दस्तावेजहरू यस परिच्छेदमा समावेश गरिएको छ। यस परिच्छेदमा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्।

अनुसूचीहरू

अनुसूची - १	: आयोजनाका दस्तावेजहरू
अनुसूची - १.१	: प्रदेश सरकारका निर्णय तथा पत्रहरू
अनुसूची - १.२	: जमिनको भोगाधिकार पत्र
अनुसूची - १.३	: आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन
अनुसूची - २	: स्वीकृत कार्यसूचीको पत्र तथा प्रतिवेदन
अनुसूची - ३	: सार्वजनिक सूनुवाई
अनुसूची - ३.१	: सार्वजनिक सूनुवाईको सूचना
अनुसूची - ३.२	: सार्वजनिक सूनुवाईको सूचनाको मुचुल्का
अनुसूची - ३.३	: सार्वजनिक सूनुवाईको विवरण र माईन्यूट
अनुसूची - ४	: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सूचना तथा सिफारिस
अनुसूची - ४.१	: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सूचनाको मुचुल्का
अनुसूची - ४.२	: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि प्रकाशित सूचना
अनुसूची - ४.३	: आयोजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस
अनुसूची - ५	: आयोजनाका नक्साहरू
अनुसूची - ५.१	: गुरुयोजना नक्सा
अनुसूची - ५.२	: आयोजना स्थलको गुगल हवाई नक्सा
अनुसूची - ५.३	: आयोजनाका भवन तथा संरचनाहरूको नक्सा (3D चित्र)
अनुसूची - ६	: पानीको गुणस्तर अध्ययन प्रयोगशाला रिपोर्ट
अनुसूची - ७	: अध्ययनका लागि प्रयोग गरिएको चेकलिस्ट
अनुसूची - ८	: वातावरणीय अध्ययनका तस्विरहरू
अनुसूची - ९	: आयोजनाले कटान गर्नुपर्ने रुखहरू

अनुसूची - १ : आयोजनाका दस्तावेजहरु

अनुसूची – १.१ : प्रदेश सरकारका निर्णय तथा पत्रहरु



प्रदेश राजपत्र

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४) बुटवल, रूपन्देही, असोज २० गते, २०७७ साल (संख्या १८)

भाग ३

प्रदेश सरकार

प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाबाट तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट मिति २०७७।०६।२० गते "राप्ती उपत्यका (देउखुरी)" लाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी पारित गरिएको र नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट मिति २०७७।०६।२० गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश नं. ५ को नाम "लुम्बिनी" प्रदेश नामाकरण पारित भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आज्ञाले,

दुर्लभ कुमार पुन मगर
प्रदेश सभा सचिव

प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय, आर्थिक, प्रशासनिक, शहरी, दाङ
गोर्खा उपत्यका (विष्णुखोरी), दाङ

विषय: लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धमा।

प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्त मिति: २०७८।१०।२४

१. विषयको संक्षिप्त व्यहोरा:

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचनाहरू (नौ वटा मन्त्रालय, करिब २.५ किमी सडक र सौन्दर्यीकरण) निर्माणका लागि आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश हुन आएको आयोजनाको प्रारूप (कन्सेप्चुअल डिजाइन - मास्टर प्लान, फ्लोर प्लान र सडक) र उक्त अनुसारको निर्माण कार्यका लागि तयार गरिएको कूल लागत रु. ३ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको निर्माण कार्य ई.पी.सी. (इन्जिनियरिङ, प्रोक्चुरमेण्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) माध्यमबाट खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ। उपरोक्त कार्यको लागि तयार गरिएको आयोजनाको प्रारूप, आयोजनाको लागत, खरिदको विधि ई.पी.सी. माध्यमबाट हुनेगरी र कन्सेप्चुअल डिजाइन अनुसार निर्माण कार्य गर्दा साविकका संरचनाहरू भरसक नहटाउनेगरी निर्माण कार्य गर्न यो प्रस्ताव लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ।

२. प्राप्त परामर्श र अन्य प्रासङ्गिक कुरा:

उपरोक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०७८।७९ मा रु. ३ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम: बुटवलको च.नं. १२३१, मिति २०७८।१०।०७ को पत्रानुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आएको रु. १ अर्बको स्रोत सुनिश्चिततासमेत प्राप्त भएको।

३. प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नाका कारण र मन्त्रालयको सिफारिस:


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना अविलम्ब निर्माण गरी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारका निकायहरू स्थापना गर्नुपर्ने भएको।

४. निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा:

क) लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणका लागि तयार गरिएको आयोजना प्रारूप (कन्सेप्चुअल डिजाइन) अनुसारको निर्माण कार्यको खरिद ई.पी.सी. (इन्जिनियरिङ, प्रोक्चुरमेण्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) माध्यमबाट स्वीकृति दिने।

ख) प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने।

मिति: २०७८।१०।२४


(महेशचन्द्र न्यौपाने)

सचिव

सचिव

श्री सचिव,

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी विषयको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको नं. ८/४-२०७८ मिति २०७८।१०।२४ को प्रस्ताव लु.प्र.मं.प.बै.सं. २९/२०७८, मिति २०७८।१०।२४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सो अनुसार कार्यान्वयन हुन लुम्बिनी प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम ३५ को उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध गरेको छु-

प्रदेश सरकारको निर्णय-

"प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने।"

२०७८।१०।२४


(कुमार प्रसाद दहाल)

नि. प्रमुख सचिव

नि. प्रमुख सचिव



अनुसूची – १.२ : जमिनको भोगाधिकार पत्र



अनुसूची – १.३ : आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन

Province Government
Ministry of Tourism, Rural and Urban Development
Urban Development and Building Office, Dang
Lumbini Province



**Feasibility Study Report of Province Capital Construction in
Dang**

Prepared and submitted by
Multi Tech Engineering Consultancy (P) Ltd.
Buddhanagar, Kathmandu
Tele: 4790811
Email: multitech@mail.com.np




Table of Contents

Abbreviations and Acronyms.....	iv
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background.....	1
1.2 Objective of the Study.....	2
1.3 Scope of Works.....	2
1.4 Study Methodology.....	2
Chapter 2 Project Background.....	5
2.1 Project Location and Accessibility.....	5
2.2 Physical Environment of the Project Area.....	6
2.2.1 Topography, Land Cover and Soil.....	6
2.2.2 Climate.....	7
2.2.3 Hydrology.....	8
2.2.4 Geology.....	8
2.2.5 Seismicity.....	8
2.3 Socio-economic Status of the Area.....	10
2.3.1 Population and Demography.....	10
2.3.2 Health Services.....	12
2.3.3 Settlements.....	12
2.3.4 Literacy and Education.....	12
2.3.5 Livelihood and Quality of Life.....	12
2.3.6 Gender.....	13
Chapter 3 Project Components.....	14
3.1 Project Components.....	14
3.2 Office Building of the OCMCM.....	14
3.3 Office Building of the 12 Ministries in 12 Blocks.....	232
3.4 Master plan other contents.....	28
3.5 Buildings of secretariat.....	32
3.6 Parliamentary Block.....	38
3.7 Storm Water Drainage Management.....	43
3.8 Internal and Link Roads.....	40
3.9 Landscaping, Boundary Wall Construction and Fencing.....	40
3.10 MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) Works along with Firefighting.....	41
3.11 Project Cost.....	42
Chapter 4 Economic Appraisal of the Project.....	43

[Signature]

नि. *[Signature]* आयोजना प्रमुख

4.1	Beneficial Impacts	47
4.1.1	Infrastructure Development in Rapti Rural Municipality	47
4.1.2	Centrally Located Area	47
4.1.3	Employment Generation during Construction Phase.....	47
4.1.4	Business Opportunities of Local People	48
4.2	Adverse Impacts	44
4.2.1	Withdrawal of Economic Opportunities	48
Chapter 5	Social Assessment of the Project	49
5.1	Beneficial Impacts	49
5.1.1	Project Induced Development	49
5.1.2	Easily Accessible Project Site	49
5.1.3	Expandable Large Project Area	49
5.1.4	Land Acquisition	49
5.1.5	Strengthening Rural Economy and Improved Livelihood	49
5.2	Adverse Impacts	50
5.2.1	Impacts on Local Tradition and Culture	50
5.2.2	Pressure on Existing Services due to Presence Construction Crew.....	50
5.2.3	Issue of Law and Order	50
5.2.4	Impacts on Women and Children	51
5.2.5	Health and Sanitation	51
5.2.6	Probability of Accidents.....	51
5.2.7	Issues of Girl Trafficking, Prostitution and STDs during Construction.....	51
Chapter 6	Technical Aspects of the Project	52
6.1	New Technological Approach	52
6.2	Potential Exposure to New Technologies and Technology Transfer	52
6.3	Risk Associated with the EPC	52
Chapter 7	Environmental Considerations	53
7.1	Beneficial Impacts	53
7.1.1	Favorable Topographical Condition	53
7.1.2	Mass-balanced Approach Construction Methodology	53
7.1.3	Management of Construction Materials	53
7.1.4	Development of Landscaping leading to Increased Natural Beauty.....	53
7.2	Adverse Impacts	54
7.2.1	Loss of Vegetation	54
7.2.2	Changes in Land Cover and Topography.....	54
7.2.3	Impact on Groundwater Recharge due to Change in Land Cover.....	54

24

आयोजना प्रमुख

7.2.4	Possibility on Degradation on Air Quality	54
7.2.5	Possibility of Noise Pollution in the Surrounding Area	55
7.2.6	Possible Adverse Impacts due to Storage of Construction Materials	55
Chapter 8	Conclusion and Recommendations	56
8.1	Conclusion	56
8.2	Recommendations	57

वि. आयोजना प्रमुख



Abbreviations and Acronyms

ADB	: Asian Development Bank
amsl	: Above Mean Sea Level
BoQ	: Bill of Quantities
CGI	: Corrugated Galvanized Iron
CTEVT	: Council for Technical Education and Vocational Training
DHM	: Department of Hydrology and Meteorology
DMG	: Department of Mines and Geology
DPR	: Detailed Project Report
DUDBC	: Department of Urban Development and Building Construction
EIA	: Environmental Impact Assessment
EPA	: Environmental Protection Act
EPC	: Engineering, Procurement and Construction
EPR	: Environmental Protection Rules
ER	: Employer's Requirement
GIS	: Geographic Information System
GoN	: Government of Nepal
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
km	: Kilo meter
kV	: Kilo Volt
LP	: Lumbini Province
MoTRUD	: Ministry of Tourism, Rural and Urban Development
NEA	: Nepal Electricity Authority
NSET	: National Society for Earthquake Technology
OCMCM	: Office of Chief Minister and Council of Ministers
PGA	: Peak Ground Acceleration
PCCPIU	: Province Capital Construction Project Implementation unit Dang.
RCC	: Reinforced Cement Concrete
RM	: Rural Municipality
RTS	: Rapti Technical School
STD	: Sexually Transmitted Diseases

लि. आयोजना प्रमुख

२५

२५



STP	: Sewerage Treatment Plant
ToR	: Terms of Reference
UDBO	: Urban Development and Building Office
VDC	: Village Development Committee

नि.

आयोजना प्रमुख

२

२५

Chapter 1 Introduction

1.1 Background

Promulgated through the Constitution Assembly on 20th September 2015, the 2015 Constitution established Nepal as a federal democratic republic with three tiers of government – local, provincial and federal. The country now consists of a federal, 7 provincial and 753 local governments. This provides opportunities to decentralize development benefits and makes service delivery more effective and accountable.

Lumbini Province (LP) formerly known as Province Number 5 is a province in western Nepal which borders Gandaki and Karnali Provinces in the north, Gandaki Province in the east, Sudurpaschim Province in the west and Uttar Pradesh and Bihar of India in the south. It is the third biggest and the third most populous province among the 7 provinces of the country. The Provincial Assembly's meeting held on 6th October 2020 adopted Lumbini Province as the province's permanent name by replacing the previous name of Province 5. The meeting also declared Deukhuri of Dang district as the permanent capital of the province which was initially located in Butwal of Rupandehi as the temporary capital.


The Lumbini Province (LP) has a total area of 22,288 square kilometers which accounts to about 15.10% of the country's total area. Total population of the province is 5,124,255 (Census 2021) which is approximately 17.55% of Nepal's population. Having 12 districts (Arghakhanchi, Banke, Bardiya, Dang, Gulmi, Kapilvastu, Nawalparasi (Ba. Su. Pa.), Palpa, Pyuthan, Rolpa, East Rukum and Rupandehi) in the province, it comprises of 4 sub-metropolitan cities (Nepalgunj, Ghorahi, Tulsipur and Butwal), 32 municipalities and 73 rural municipalities. Topographically, the LP is characterized by mountainous, hilly and terai regions which respectively covers 3.1%, 69.3% and 27.6% of its total area.

After declaration of province capital in Deukhuri Valley of Dang, the Ministry of Tourism, Rural and Urban Development (MoTRUD), the Province Capital Construction Project Implementation unit Dang. (PCCPIU), Dang of the province has to prepare a Feasibility Study Report of Province Capital Construction which is referred to as the project. The administration building of the province has been proposed to be located in the ward number 3 of Rapti Rural Municipality in Dang District. The proposed project includes the construction of offices of chief minister and council of ministers and various other ministries.

MoTRUD intends to prepare feasibility study report through the engagement of national consulting firm. In such context, the current report has been prepared in accordance with the contract agreement made between the ministry and Multi Tech Engineering Consultancy (P) Ltd.

RF

लि. आयोजना प्रमुख
A



1.2 Objective of the Study

Primary objective of the current assignment is to prepare feasibility study report of the project. Specific objectives of the assignment are:

- To prepare the economic appraisal of the project
- To assess social benefits from the project
- To undertake technical feasibility of project
- To evaluate physical, biological and socio-economic environments of the project area.

1.3 Scope of Works

Scope of the works related to the current assignment includes but not limited to:

- Collect, collate, and corroborate various project related documents, drawings, Bill of Quantities (BoQ) prepared and policies including guidelines and standard bidding documents.
- Undertake extensive consultation with the MoTRUD, UDBO Dang to collect project related data and information such as master plan, detail drawings, etc.
- Prepare appropriate and specific checklists, formats and questionnaires to be applied for the data collection from various relevant organizations and the field.
- Undertake comprehensive site visit at Rapti Rural Municipality, Dang to collect relevant data.
- Prepare and submit draft report after analyzing all available data and information collected from different sources.
- Make a presentation on the results of the report at MoTRUD to receive feedbacks, comments, and suggestions.
- Finally, prepare and submit final report after incorporating comments received on the draft report and during presentation.

1.4 Study Methodology

Study methodology broadly includes data collection, analysis, report production and presentation. The feasibility study of the proposed project involves (a) data collection from different sources including those from the field on different aspects: economic, technical, social and environmental, (b) data analysis and interpretation and final report production after incorporating comments and suggestions received from MoTRUD. The consultant interacted with the officials from different central organizations including DUDBC. The DUDBC has immense experience in the construction of multi-storied public building and convention centers. They shared with us about various aspects to be considered during planning and implementation of the project. We primarily focused on the construction technology associated environmental consequences. The mitigation measures to be applied for different potential adverse environmental impacts were also discussed during the interactions. Likewise, the consultant has collected historical rainfall data of Ghorahi station (Station Number 0515) to analyze extreme event rainfall and temperature from the database managed by the Department of Hydrology and Meteorology (DHM).

आयोजना प्रमुख

We had a series of meetings and discussions with the MoTRUD and UDBO, Dang using the pre-structured checklists and questionnaires to collect various data that they prepared in the course of EPC bidding document preparation. The meetings and interactions were held on 26th and 27th February 2022 during the field visits at the site. The MoTRUD has recently prepared a master plan and preliminary details of each component of the master plan. Although the prepared master plan is in preliminary form, it was very useful to understand the concept to present in this report. The officials from the ministry made a comprehensive presentation on the master plan and broad discussions were held to understand the various project components, their rationality and applications. In the interactions, social, technical, economic and environmental parameters of the project area were also discussed. The team of consultant collected the master plan, details of each block, and other required documents.



Figure 1-1: Interactive Presentation from the MoTRUD and UDBO, Dang on the Prepared Master Plan

Honorable Tourism, Rural and Urban Development Minister also joined the meeting and shared with his idea. He further stressed on the importance of the project. He then asked the study team to prepare the documents required for publishing notice for bidding purpose.

After the presentation, the consultant team visited throughout the project area where different components are proposed to locate. These primarily included the proposed sites for the offices of chief minister and council of ministers and various ministries. Following data were collected:

- Topography and landscape
- Drainage pattern
- Inventories of existing structures like buildings, toilet blocks, roads, etc.
- Forest cover and land-use pattern
- Type of forest species found in the project area

नि. आयोजना प्रमुख
R

PF




Figure 1-2: Field Survey Completed by the Study Team

In the report production phase, data were analyzed on economic, technical, social and environmental parameters as mentioned in the Terms of Reference (ToR) provided by the ministry to the consultant. Various tools such as Micro-soft Excel, Geographic Information System (GIS), Google Image were used in the analysis and presentation of results.

नि. आयोजना प्रमुख

२६

Chapter 2 Project Background

2.1 Project Location and Accessibility

The project area is located near to Lalmatiya village of ward number 3 of Rapti Rural Municipality (RM), Dang district. The RM is bordered by Lamahi Municipality in the west, Gadhwara RM in the south, Shitganga Municipality of Arghakhanchi district in the east, Bangalachuli RM and Sarumarani RM of Pyathun district in the north. The RM is politically divided into 9 different wards. Located along the East West Highway, Lalmatiya village is about 6 km west from Bhalubang Bazar. The location of the project area has been presented in Figure 2-1.




Figure 2-1: Location of the Proposed Project Area shown in the Topographic Map

The proposed project will be constructed in the premises of the then Rapti Technical School (RTS) which was established in 2050 BS as a constituent school of Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT). There are 49 small and large sized buildings in the premises which are being used in delivering educational services. The province government has received the authority from the federal government (GoN) to use the area and the existing infrastructures, and the school will be relocated in Gadhwara Rural Municipality of the district.

नि. आयोजना प्रमुख


२५



Figure 2-2: Location of the Proposed Project Area in the Google Image

The RTS has been run by the CTEVT as one of the rural technical schools and the school's infrastructures were constructed under the loan assistance of the Asian Development Bank (ADB) in order to facilitate people from remote parts of the region in pursuing technical and vocational education. The RTS offers various programs such as Diploma in Agriculture (Plant Science), Diploma in Agriculture (Veterinary Science), Pre-Diploma in Civil Engineering (Civil Assistant Sub-Engineer) and Diploma in Ophthalmic Science.

A 200 m long and 6 m wide approach road connects the project area with the East West Highway.

2.2 Physical Environment of the Project Area

2.2.1 Topography, Land Cover and Soil

The project area is in Deukhuri valley with very flat gradient and the valley is surrounded by forested hills of Siwalik (Chure). With regard to the elevation difference, the project areas extend from about 285 m to 290 m amsl and the elevation rises from southwest corner to northeast corner.

The project area is characterized by partially built-up area comprising of 49 small and medium sized buildings, paved road network linking to different buildings, open ground with grass, and patches of trees. The trees in the project area typically include Mango (*Mangifera indica*), Guava (*Psidium guajava*) and Masala (*Eucalyptus*). About 20% of the current project area is occupied by the built-up area and the rest by the forest and open grassland.

नि. आयोजना प्रमुख

RF



Figure 2-3: Photograph showing Topography and Land Cover of the Project Area

Clay loam is the dominant soil texture class in the project area which indicates the homogeneity of soil forming process and the similarity of parent materials. Intensive soil management practices that promote further weathering processes could be a possible reason for higher clay content.

2.2.2 Climate

The climate of the area is characterized by tropical to sub-tropical with hot and wet summers and cool and comparatively dry winter. At the project area, air temperature varies from a minimum of about 12°C in winter up to maximum 42°C in the summer. The onset of southwest monsoon commences in June and lasts till September. Annual average rainfall of the area is estimated to be about 1200 mm out of which about 80% falls during the four months of monsoon from June to September.

Table 2-1: Average Maximum and Minimum Temperature and Monthly Rainfall of the Project Area


Month	Max Temp (°C)	Min Temp (°C)	Monthly Rainfall (mm)
Jan	24	12	16.69
Feb	28	14	21.41
Mar	34	19	9.32
Apr	40	25	11.00
May	42	29	34.19
Jun	41	30	109.54
Jul	35	28	407.76
Aug	35	27	283.75
Sept	34	26	171.78
Oct	33	23	49.69
Nov	30	19	0.34
Dec	25	14	3.52

(Source: <https://www.worldweatheronline.com/dang-weather-averages/np.aspx>)

आयोजना प्रमुख

RF

RF



2.2.3 Hydrology

There are two small rivulets flowing in the east and west of the proposed project area and the rivulets flow south to north and confluence with Dolai Khola flowing from east to west. The Khola is a non-perennial river system originating from Chure region but is very flashy in nature during monsoon extreme events. It finally confluences with Rapti River near Rajpur. Since the project area is a very flat terrain with low gradient, it is an inundation prone area during monsoon. Hence, plinth level of buildings and road formation level are to be fixed considering the high inundation level marking through expert judgement and interaction with local key informant.

2.2.4 Geology

The geological information of the project area is important to understand geological formation, soil and rock characteristics so as to undertake structural design of the project's components. The project area falls in Deukhuri Dun which is often called as Rapti Dun after the Rapti River that flows through the Dun. The Dun extends about 60 km long in WNW-ESE direction with maximum width of 20 km. Its basin floor consisting of terraced and unconsolidated deposits called "the Dun Gravel" ranges from about 220 to 350 m amsl. Kimura (1988) classifies geology of the Deukhuri Dun into four levels of fluvial terraces namely (a) Lamahi Terrace, (b) Nimbugaun Terrace, (c) Garhawa 1 Terrace and (d) Garhwa 2 Terrace. According to the classification, the project area falls in Garhwa 2 Terrace.

The Garhawa 2 Terrace, which is fringing the Garhawa 1 Terrace, is developed along the Rapti River. It dominates the east half (upper course) of the valley. The relative height of the terrace surface ranges from 2 to 5 m above the riverbed. Red weathering crust has not been developed on the terrace surface (Kimura, 1988).

The deposits of the Garhawa 2 Terrace are composed of fresh yellowish gray to yellowish brown sand of several meters thick. The deposits include some fragment of woods which are measured as 3,350 $\pm$ 90 year B.P. in radiocarbon dating. The sand layers are well stratified and planar bedding is common. They fill up the valley of the Rapti River to form its floor and small gullies by which older terrace are dissected (Kimura, 1988).

2.2.5 Seismicity

Seismic consideration is important to the proposed project as buildings are to be earthquake resilient. Historical seismic activity of greater magnitude Nepal has experienced several large earthquakes over the past centuries (**Figure 2-4**) that have resulted in substantial property damage and loss of life. Nepal is located in a seismically active area and divided, by level of shaking hazard, into three major seismic zones from south to north, separated by major thrusts and faults. These zones are elongated in a general east-west direction, with the middle part of the country slightly more prone to shaking than the northern and the southern parts. As per the previous studies, 92 faults have been reported in Nepal Himalaya.

आयोजना प्रमुख




Figure 2-4: Historical Earthquake Events along Nepal Himalaya (Source: DMG)

The first recorded major earthquake in Nepal's history dates back to 1255 AD. Later records of several devastating earthquakes include those in 1408, 1681, 1810, 1833, 1866, 1934, 1980, 1988 and 2012 A.D., with those dating back to 1934 living memory. The earthquake of 1934 A.D., also known as Great Nepal-Bihar Earthquake, was the most destructive. The seismic record of the country suggests that a major earthquake, on part with that of 1934, occurs approximately every 75 years, indicating that a devastating earthquake is inevitable and likely in the near future.

The National Seismological Center of Nepal has recorded large earthquakes in the Himalayas. The Kangra India earthquake of 1905, the Bihar-Nepal earthquake of 1934, and the Assam-India earthquake of 1950 are examples. Those were all about 8.5 magnitude earthquakes, the biggest intra-continental earthquakes of the century. Earthquakes of larger magnitudes occurred in Nepal are summarized in **Table 2-2**.

Table 2-2: Earthquake of Larger Magnitude occurred in Nepal Himalaya

SN	Location of Epicenter	Year	Magnitude (Richter Scale)
1	Gorkha Earthquake, Nepal	2015	7.8
2	Udayapur, Eastern Nepal	1988	6.6
3	Bajhang, Far Western Nepal	1980	6.5
4	Darchula, Far Western Nepal	1966	6.1
5	Darchula, Far Western Nepal	1966	6.3
6	Myagdi, Western Nepal	1936	7.0
7	Chainpur, Eastern Nepal	1934	8.3
8	Darchula, Far Western Nepal	1916	7.3

२५

आयोजना प्रमुख

SN	Location of Epicenter	Year	Magnitude (Richter Scale)
9	Dolakha, Central Nepal	1834	6.8
10	Sindhupalchowk, Central Nepal	1833	8.0

The most recent Gorkha earthquake has less impact in Dang district. The loss of lives and property in the district due to the earthquake was very low particularly due to larger distance from the epicenter. National Society for Earthquake Technology (NSET) has prepared earthquake hazard map of the country for 500 years return period considering the contours of Peak Ground Acceleration (PGA) in subsoil. The map shows that the project area is at high earthquake risk zone (**Figure 2-5**) which is probably due to the seismic gap in the western and far western region of the country.




Figure 2-5: Seismic Hazard Map of Nepal with 500 Year Return Period Contours of Peak Ground Acceleration on Subsoil

Looking at the seismic hazard map of the country and seismic gap in the western region, the peak ground acceleration should be adopted very wisely for the design consideration. During the recent earthquake 2015, the Peak Ground Acceleration (PGA) recorded as 0.30g and same would be expected. Therefore, the seismic design coefficient has been recommended as 0.30g.

2.3 Socio-economic Status of the Area

2.3.1 Population and Demography

Rapti RM is in between 27°49'5" to 27°55'15" N in latitude and 82°36'8" to 82°48'26" E in longitude. It occupies an area of 161 square kilometers. According to the profile of Rapti RM, it has a total population of 44,433 with 8,763 households.

The proposed project area falls in the ward number 3 of Rapti RM and the RM was formed by merging the then Lalmatiya and Sisahaniya Village Development Committee (VDC) of

नि. आयोजना प्रमुख

Rf

Rf

Dang District. Additionally, the RM also includes two wards (ward number 1 and 2) of Hansipur VDC of the district. The proposed project area will be located at ward number 3 which typically includes ward number 1, 2 and 8 of the then Lalmatiya VDC. The ward is bordered by Gadhawa RM in the south, ward numbers 7 and 8 in the west, ward numbers 2 and 4 in the north and ward number 2 in the east. The ward has a total area of 9 sq. km.




Figure 2-6: Political Boundary of Rapti Rural Municipality

(Source: Rapti RM Profile)

The ward number 3 of the RM comprises of a total population of 6,641 from 1,241 households. The main settlements in the wards are Basantapur, Khururiya, Masuriya, Lalmatiya, etc. As depicted in **Table 2-3**, the ward has 3,402 male and 3,328 female populations and one of third sex category. The population density of the ward is 71.72 people per sq. km.

Table 2-3: Demographic Dataset of Project Affected Ward of Rapti RM

Households	Male	Female	Third Sex	Total Population	Population Density
1,241	3,402	3,328	1	6,641	71.72

(Source: Rapti RM Profile)

Tharu (Madhesi Indigenous Group) is the main ethnic group comprising of 64.76% of the ward's total population followed by hilly Brahmin and Chhetri which accounts to about 16.97% of the ward's total population. Other ethnic groups of the ward are hilly indigenous, hilly Dalit, Madhesi Brahmin and Chhetri, Madhesi Dalit and Other. With regard to religion, majority of the population in the project area follow Hindu Religion.

Table 2-4: Ethnic Group Distribution in the Project Affected Ward of Rapti RM

Hilly Brahmin &	Madhesi Indigenous	Hilly Indigenous	Madhesi Brahmin, Chhetri,	Hilly Dalit	Madhesi Dalit	Other	Total
-----------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------	---------------	-------	-------

Ref

आयोजना प्रमुख

Chhetri	Group	Group	Rajput				
1,127	4,301	827	13	302	9	62	6,641

(Source: Rapti RM Profile)

2.3.2 Health Services

The project area and the ward lack the reliable health services. There are two health posts in entire Rapti RM, one each in ward numbers 1 and 5. There is a basic health service center located at Khururia, ward number 3 of the RM. These primary centers generally provide basic health services to local people. For specific case, the local people need to travel to Rapti Provincial Hospital located in Tulsipur Sub-metropolitan City of the district or Nepalgunj Medical College or Kohalpur Medical College in Banke district. In some specific cases, they need to travel to Butwal or even to Kathmandu for better health care and treatment.

2.3.3 Settlements

Both clusters and scattered settlements are noticed in the project affected ward number 3. Cluster settlements are observed mainly in market/Bazar areas whereas scattered settlements are found in villages and other places. In terms of population, the ward is largely dominated by the Tharu communities, and their settlements are mostly cluster type.

In the remote village areas, houses of Tharu communities are mostly made up with locally available materials like mud and bamboo netting for partitioning rooms with thatched roof. On the other hand, in market area the houses are mostly framed structure concrete type with column, slab and beam. Some households have used Corrugated Galvanized Iron (CGI) sheet for roofing.

2.3.4 Literacy and Education

In Rapti RM, there are 23 academic institutions out of which three are secondary, 20 primary schools. In the ward number 3, there is a primary school. The data show that more than 70% of the total population of the ward is literate.

It is observed that economically active population above 16 years of age is higher in the ward than in other wards. Approximately 80.17% of people are economically active. Further, economically active female population is higher than the male population.

2.3.5 Livelihood and Quality of Life

Database on the quality of life in project vicinity is satisfactory. Educational status of the people also reflects the expected quality of life in the project ward. It is worth mentioning that the education status of the project affected ward is good. Limited observations during field visits reveal that about 40% of houses in the project area is made up of sand-cement mortar with RCC column, beam and slab. Toilet facilities are commonly available at the household level. The available database on the project area shows that national grid electricity is generally used for lighting purpose. Firewood and liquefied petroleum gas are

PF

आयोजना प्रमुख

the main sources of energy for cooking. The health and sanitation facilities as observed in the project area are reasonably good.

Except a few cottage industries, the project area lacks industrial activity. Agriculture is the main economic activity in the project area. However, few people along the east west highway corridor are engaged in the trade and business through retailer shop. Many youths have migrated outside the hometown in the larger cities or in the third countries in search of jobs.

2.3.6 Gender

In the project affected ward of the RM, the male female ratio is 1.02 indicating that male population is slightly higher than that of female. Males are involved mostly in outdoor works such as trade, labor, porter, and farming. On the other hand, females are found mostly involved in in-house activities. Basically, females are busy in household chores. However, females sometimes contribute to both in-house and outside work. It is found that male plays the dominant roles in decision-making. In case of educated and female-headed family, women also hold decision-making position; however, the local society is generally male dominant. In case of some ethnic families, both the genders hold equal status.

Most of the children in the project area go to the school for formal education. Children are also contributing their parents in in-house and farming activities on seasonal basis. Women participation in the political activities is found very limited. Those who are found involved are only for fulfilling the number of women quotas provisioned in the constitution of the country. The average age of girls at marriage is about 20 years indicating that early girl's marriage in general is not practiced in the area. In the project area, males are also involved in the household works such as rearing caring of children as well as cooking and washing. Both males and females of the project area also contribute in agricultural works. However, decision on the economic activities is mostly done by the male. In this context, the society is expected to be male dominated. Land and property holding is dominated by male.

In case of women, almost all women live in separate house or room during menstruation time. During field visit, it was observed that women discrimination is significantly minimized. Some organizations are launching various programs related to women health and awareness.



नि. आयोजना प्रमुख

Chapter 3 Project Components

3.1 Project Components

The main components of the proposed project will include:

- Office building of the Office of the Chief Minister and Council of Ministers (OCMCM)
- Office buildings of 12 ministries in 12 blocks
- Province Assembly Hall, Province Assembly Secretariat and other buildings
- Storm water drainage management inside the premises through side drains, slab and hume pipe culverts
- Landscaping, boundary wall construction and fencing
- MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) works along with firefighting in the buildings
- Internal roads with footpath and street lighting

A schematic master plan of the proposed project has been presented in fig 3-1.

3.2 Office Building of the OCMCM

Office Building of the Chief Minister and Council of Ministers will be centrally located in the project area. The building will be 6 storeyed having a plinth coverage of 1454.31 square meter. It will provide office spaces for the chief minister, secretariat, personal assistant, a meeting hall and office spaces for Principal Secretary and various division chiefs and section chiefs. The building will have basement for vehicle parking. Floor-wise area coverage of the office building of OCMCM has been presented in **Table 3-1**.

Table 3-1: Floor-wise Area Coverage of Office Building of the OCMCM

Floor	Minimum Storey	Floor to Floor Height	Tentative Plinth Area (in sq. m.) of each Floor
Chief Minister Building	6 Storey	3.9 m	
Basement Floor			1384.25 sq. m
Ground Floor			1454.31 sq. m.
First Floor			1306.16 sq. m.
Second Floor			1333.15 sq. m.
Third Floor			1306.16 sq. m.
Fourth Floor			1204.61 sq. m.
Top Floor			613.55 sq. m.



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
आयोजना प्रमुख



RF

नि. आयोजना प्रमुख



PROPOSED
MASTER PLAN
OPTION 1

- CHIEF MINISTRY BLOCK
- MINISTRY BLOCK
- MAIN ROAD
- SECONDARY ROAD
- PEDESTRIAN
- COURTYARD
- EXISTING BUILDING
- STATUE OF BUDDHA
- AMPHI THEATRE
- SHADE
- WATER BODIES
- STATUE WITH FOUNTAIN
- MANDALA

२५

आयोजना प्रमुख

Plan, Elevation, and 3D view of the office building of OCMCM are presented in





Figure 3-1.

आयोजना प्रमुख




AREA:-1454.31 sq.m

नि. आयोजना प्रमुख




SOUTH(FRONT) ELEVATION



NORTH(BACK) ELEVATION

RF

आयोजना प्रमुख




EAST(SIDE) ELEVATION





WEST(SIDE) ELEVATION

२५



२५

नि. आयोजना प्रमुख



7f

3.3 Office Building of the 12 Ministries in 12 Blocks

Under the current project, 12 different office building blocks will be constructed for 12 different ministries indicating that one ministry will be housed inside a block. This will accommodate all existing and potentially increased ministries in accordance with the Constitution of Nepal. MoTRUD is now attempting to acquire additional land in the east of the current boundary through land pooling and buildings for other additional ministries will be planned on the land to be acquired in future. The current scope of works is limited to the 12 proposed blocks only but not to the future extension.


Each block will have 791.98 sq. m. of plinth coverage and will be of 5 storey. Each building will include office space for the minister, secretariat, secretary, various divisions and section chiefs. The plinth level of all ministerial buildings will be approximately 1.2 m above the natural ground level so as to minimize the impacts of inundations in the area during extreme events. There will also be a meeting hall in each ministry. These buildings will have basement to facilitate parking for the vehicles.

Floor-wise area coverage of each office has been presented in the **Table 3-2**.


Table 3-2: Floor-wise Area Coverage of Office Building of each Ministry

Floor	Minimum Storey	Floor to Floor Height	Tentative Plinth Area (in sq. m.) of each Floor
Minister Building	5 Storey	3.9 m	
Basement Floor			720.23 sq. m
Ground Floor			791.98 sq. m
First Floor			799.24 sq. m
Second Floor			803.78 sq. m
Third Floor			700.85 sq. m
Top Floor			307.33 sq. m.

Plan, Elevation and 3 D View of an Office Building of a Typical Ministry are presented in the




PF





राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद

नि. आयोजना प्रमुख




GROUND FLOOR PLAN
(MINISTRY BUILDING)
AREA:-791.98 sq.m


PF



नि. आयोजना प्रमुख




SIDE ELEVATION



SIDE ELEVATION

२६

२७
नि. आयोजना प्रमुख



PF

A. आयोजना प्रमुख






Figure 3-3: Typical Plan, Elevation and 3D Model of the Office Building of a Ministry

२५



नि. आयोजना प्रमूख

3.4 Master Plan Other Contents

i. Amphi theatres




ii. Water bodies




२६


iii. Fountain Details



RF

[illegible]

v. Sewerage plan Details



3.5 Buildings of Secretariat

Under the current project, 3 different building blocks will be constructed for different purpose. Committee, Canteen and Library blocks comes under it. Each blocks are designed as per guidelines provided by Lumbini Province Assembly.

Floor-wise area coverage of each building blocks has been presented in the Table 3-2.

Table 3-3: Floor-wise Area Coverage of Office Building of each Ministry



Floor	Minimum Storey	Floor to Floor Height	Tentative Plinth Area (in sq. m.) of each Floor
Committee Building	3 Storey	3.9 m	
Ground Floor			668.99 sq. m
First Floor			668.99 sq. m
Second Floor			489.28 sq. m
Canteen Building	3 Storey	3.9 m	
Ground Floor			400.413 sq. m
First Floor			400.413 sq. m.
Second Floor			131.46 sq. m.
Library Building	3 Storey	3.9 m	
Ground Floor			577.57sq. m

Floor	Minimum Storey	Floor to Floor Height	Tentative Plinth Area (in sq. m.) of each Floor
First Floor			577.57 sq. m.
Second Floor			131.46 sq. m.

Conceptual Plan of Committee, Canteen and Library Buildings are presented below.

RF

नि. आयोजना प्रम.



R#




Figure 3-4: Typical Plan of the Secretariat Building blocks

3.6 Parliamentary Party Building

Under the current project, 6 parliamentary building blocks will be constructed for parliamentary members. Block is designed as per guidelines provided by Lumbini Province Assembly For member capacity of 10,20,30,40,60. Building will include office space for the minister, secretariat, secretary, various divisions and section chiefs.

Floor-wise area coverage of each building blocks has been presented in the **Table 3-2**.

Table 3-4: Floor-wise Area Coverage of Office Building of each Block

Floor	Minimum Storey	Floor to Floor Height	Tentative Plinth Area (in sq. m.) of each Floor
Parliamentary Party Building	1 Storey	3.9 m	
10 member meeting hall capacity(2 nos)			259.21 sq. m
20 member meeting hall capacity			327.61 sq. m
30 member meeting hall capacity			404.01 sq. m

Floor	Minimum Storey	Floor to Floor Height	Tentative Plinth Area (in sq. m.) of each Floor
40 member meeting hall capacity			445.21 sq. m
60 member meeting hall capacity			488.41sq. m

3.7 Storm Water Drainage Management

Another project component of the proposed project will be proper storm water drainage management through the construction of side drains, slab and hume pipe culverts as cross-drainage structures. A typical cross-section of the side drain along with the road has been presented in **Figure 3-5**.




Figure 3-5: A Typical Section of the Internal Road with Side Drain

The collected storm water from the catchment of the project area and building roofs will be safely discharged to the various nearest outlets. The side drain will be approximately 1100 m long 0.60 m deep and 0.60 m wide, and the design of the drain is based on the extreme event rainfall of 100 years return period. The side drain will run along the internal road on both sides of the road. The drain shall be covered with RCC slab.

There will be about 3 cross-drainage structures which will primarily be of either slab or hume pipe culverts as per design. These structures will help to discharge the storm water collected from a side drain to another one and finally to the nearest outlets.

3.8 Internal and Link Roads

The project will construct approximately 1100 m long, 12 m wide internal road that runs inside the project area connecting each building. It will pass in front of each ministry building and along the periphery of OCMCM's building (Figure 3-66).



Figure 3-6: A 3D View of the Proposed Project which also shows the Alignment of Internal and Link Road

Approximately 1450 m long 7 m wide link road will be constructed which connects the internal road with the ministry buildings and other utilities inside the project area. The internal and link roads will follow National Urban Road Standards, 2076.

Two entrance gates will be constructed at 2 different entrance points (eastern and western part) of the project premises. Each gate will have standard provision for pedestrians and two-way traffic. The architecture of the gate will represent unique Nepali and Provincial culture.

The project will also construct 1100 m long, 1.1 m wide footpath,

3.9 Landscaping, Boundary Wall Construction and Fencing

Other activities under the proposed project will include landscaping and construction of boundary wall and fencing. Landscaping inside the project boundary will be done with the due reflection of the name of the province indicating that renowned Lumbini area will be resembled inside the area. Similarly, local culture of the project area will also be embedded in the landscaping.

Landscaping plan includes parks, planters, vertical garden and other details, etc. as per concept/landscape layout, water bodies, plantation, street formation and other details for plantation works and execution of same including provision of unfiltered/recycled water supply lines, construction of pump houses and installation of pumps therein, development of parks, providing railings, wicket gates, fire hydrants, the grassing, creepers and plantings, etc.

The scope of plantation work is to provide the surrounding of the constructed buildings with green lawns, trees, hedges, shrubs and beautiful flowers so as to provide an excellent ambience of environment and at the same time makes the surroundings environment friendly and to make a good impression to public and staff.

Currently, few brick masonry and RCC structures are present at site. Very few of them are temporary in nature and cannot be put to adaptive reuse and refurbishment. These structures shall have to be removed/demolished by the contractor. Other buildings and infrastructures will be kept and maintained.

The scope is also inclusive of all related and required ancillary works like disposal of melba/debris, relocation of existing civil, electrical and mechanical services, if present or encountered during execution of the proposed work. For disposal or relocation of existing services, there will be no extra payment for the contractor.

In the project area, boundary wall already exists. However, coiled barbed wire fencing on the top of the wall will be constructed and total perimeter of the fencing shall be approximately 1600 m and 2.2 height of the fencing 0.80 m.

3.10 MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) Works along with Firefighting

Electrification will include the main connection from the nearby 132 or 66 or 33 kV transmission line to the project area using step down transformer as per standards of Nepal Electricity Authority (NEA). The electrical component of the project will include building and street lighting system in the entire project complex. Total length of the main transmission line will be approximately 20 km. The length of the street lighting will be 1100 m long using either solar panel or electric power or hybrid of both. Each street lighting will cover at least 30 m in radius. All the electrical lines will be underground or concealed.

Water supply component in the proposed project will potentially include installation of deep tube well and its treatment plant and supply to the individual building and floors as per requirements. Sanitation will be sewerage management in the project area which primarily needs construction of sewer networks and discharge of sewage to the nearby potential treatment plant.

Planning & execution of all external development & services will include sewerage system, water supply, storm water drainage system, internal roads and footpaths, differently-abled person friendly corridors, surface parking, Sewerage Treatment Plant (STP) of required capacity, Street lighting including connections with the peripheral services, underground reservoirs, terrace tanks, pump houses of required capacity for water supply, firefighting tank(s) including installing of pumps, standby pumps, rain water harvesting systems (including roof top rain harvesting) for recharging the sub-soil water, system for recycling of waste water, dual flushing system, laying of pipe lines, etc. as per site requirements, all connected sub-structures and superstructures as per byelaws and norms of the local bodies, execution thereof of all above services including making connections.

3.11 Project Cost

Total approximate cost of the project is NPR 6476036787.11. Summary of the project cost are presented in Table 3-5.

Table 3-5: Summary of the Project Cost

Provincial Government
Lumbini Province
Ministry of Tourism, Rural and Urban Development
Province Capital Construction Project Implementation Unit, Dang

SUMMARY OF COST

Project: Lumbini Province Capital Administrative Building (Institutional) And Infrastructure Construction Work.

Location: Rapti Rural Municipality-03, Dang.

FY 2078/79

Project Duration : 48 Months(4 Years)

S.N.	Description of work	Amount	Remarks
I	Provisional Sum	91039258.45	
II	Construction Work		
A	Construction of Chief Ministry Buildings	392131694.120	
A	Construction of Other Ministry Buildings (12 Block)	2637007027.20	
B	Road, Drain, Footpath, Utility Duct Works	312,829,541.36	
C	Landscaping Works	113,033,653.15	
D	Other Miscellaneous Works (Water Treatment Plant, Sewerage Treatment Plant, Day-Night Work, Over Head Tank 450cum, Tule Well)	32910664.62	
E	Outer Electrical (Transformer, Generator, Wiring)	53643894.52	
F	Seceteriat Committee Building	139576635.85	
G	Seceteriat Canteen Building	52494722.36	
H	Seceteriat Library Building	128068000.00	
I	Parliamentary Party Building	130019000.00	
J	Maintainance Work Old Building	101867395.56	
K	Sabha Hall Electrical Outer work	35000000.00	
L	Land Scapping And Development Seceteriat Side	100000000.00	
M	Irrigation Work	370568000.00	
N	Compound Wall Outer	61431910.29	
O	Sub Total	4660582139.03	
P	Contingency (supervision and others) @4%	186423285.56	
Q	VAT @13%	605875678.07	
R	10% Physical Contingency	466058213.00	
S	10 % Price Adjustment Contingency	466058213.00	
T	Provisional Sum	91039258.45	
U	Grand Total (O+P+Q+R+S+T)	6476036787.11	

In Words:

The detailed estimate of all these contents are shown in estimation annex.

[Signature]

[Signature]
नि.आयोजना प्रमुख



Chapter 4 Economic Appraisal of the Project

This chapter of the report presents the likely beneficial and adverse impacts on the existing economic condition of the project area because of construction and operation of the proposed project.

4.1 Beneficial Impacts

4.1.1 Infrastructure Development in Rapti Rural Municipality

Despite located in flat plain region, Rapti Rural Municipality is still deprived of attractive and large size development activities. The proposed project will be constructed in the RM and will probably be the largest size project as of now. Therefore, the project is expected to increase development opportunities in the area. New infrastructure will be developed in one of the most rural areas of the province which will add incremental benefit to the local people. This will also add on different induced development paradigms.

The completion of the project will explore other development opportunities in the area; economic and business activities will be increased.

4.1.2 Centrally Located Area

The proposed project area is noticed to be centrally located for the provincial inhabitants and other stakeholders. A comparison of distance to the project area and to Butwal (current temporary capital city of the province) from different district headquarters of the province has been prepared and presented in **Table 4-1**. The data shows that larger numbers of the district headquarters are nearer from Lalmatiya than from Butwal. The reduced distance will have several beneficial impacts to the inhabitants and other stakeholders in terms of savings in travel time and associated costs to reach to the provincial capital.

Table 4-1: Distance Comparison from different District Headquarters to the Project Capital Location

From	Distance (km)											
	To											
	Sandhikhark	Nepalgunj	Rajapur	Ghorahi	Tamghas	Kapilvastu	Ramgram	Palpa	Pyuthan Khalanga	Libang	Rukumkot	Bhairahawa
Lalmatiya	149	152.6	254.5	51.1	147.1	70.8	138	147	58.7	108.4	290.3	111.9
Butwal	116	259	351	148.1	113.4	48.5	37.1	48.5	150	199.8	223.4	25

4.1.3 Employment Generation during Construction Phase

The local people from the project area will be benefitted in terms of job creation and income generation during construction. The estimated construction period of the project is three years. During the construction period, the project will require about 250 skilled, semi-skilled and unskilled workforces. Local people would generate substantial income from unskilled and semi-skilled jobs. The increased income level of local people will directly enhance the additional monetary activities and enterprises development in the area.

आयोजना प्रमुख

4.1.4 Business Opportunities of Local People

Construction Phase

Project requires a significant number of construction workforces (estimated 250) for a period of Four years. The influx of construction workers will increase the demand of local daily consumable goods. The local business-persons can take benefit of these new opportunities by expanding their business. Local farmers can benefit from the sale of vegetables, poultry and dairy products. New hotels, tea shops, etc. are expected to be opened to cater demand of construction workers. All these activities will contribute for the local economy and livelihood improvement.

Operation Phase

There will be more than 500 temporary and permanent staff working in OCMCM and different ministries and many of them will be non-local staff. After the completion of the project in operation phase, local people can involve in business supplying groceries and equipment needs of these permanent and temporary staff. The non-local staff may rent various local buildings for their accommodation until the government provides government quarter. These will have positive impact on local economy.

4.2 Adverse Impacts

4.2.1 Withdrawal of Economic Opportunities

The project induced economic activities during the construction phase will come to an end after the project is completed. Significant numbers of workers will lose the project's job and only few staff will remain during the operation phase. The withdrawal of economic activities will drastically reduce the demand for local agricultural, dairy and meat products resulting reduced income of the local communities of the area. This boom-and-bust effect of the project may also have some impact on the lifestyle of the local people in terms of their income, saving and expenditure patterns.

नि. आयोजना प्रमुख

Chapter 5 Social Assessment of the Project

This chapter of the report presents the likely beneficial and adverse impacts on the existing social condition of the project area because of construction and operation of the proposed project.

5.1 Beneficial Impacts

5.1.1 Project Induced Development

As a result of the project implementation, induced economic development will take place in the area. Due to change in demand and supply situation, increase in economic activities, cash flow, accessibility to services, infrastructure development will provide opportunity for emergence of commercial banks, government and non-government offices, health and education facilities, tourism industry, etc. and development of market centers, enterprises, agro-based industries and activities. The availability of better services will improve the quality of life of local people, increase land value and infrastructure condition in the project area.

5.1.2 Easily Accessible Project Site

The project will be constructed in Lalmatiya which is easily accessible through East West Highway, and it is located in flat plain area. It does not need to pass through hilly and mountainous terrain. Furthermore, the GoN has a plan to expand the East West Highway to make it 6 lane road.

5.1.3 Expandable Large Project Area

Being proposed in the flat plain area, the project area does not have any limitations related to future expansion. The area currently contains large un-built area which can be used for future expansion if required.

5.1.4 Land Acquisition

Land acquisition has been a very critical issue in infrastructure development in Nepal. Progress of various projects has been severely hindered by the land acquisition issue. However, the proposed project will not be impacted by land acquisition process because it will be housed in RTS premises, which now belongs to provincial property after the RTS is relocated in Gadhawa Rural Municipality of Dang district.

5.1.5 Strengthening Rural Economy and Improved Livelihood

During the operation phase, in addition to employment, the main economic benefits of the people will be activities resulting from increased infrastructure development and service delivery. Due to increased accessibility and better market opportunities developed during the construction phase, economic activities may continue in the project area. All of this will create employment and means of livelihood for households including vulnerable families of

the project area. There is a considerable potential for development in the retail, construction, hotel and industrial sectors in the project area.

5.2 Adverse Impacts

5.2.1 Impacts on Local Tradition and Culture

The issue of local culture and tradition relates to the activities of the outside workforce in the local area. The outside construction workforce from different parts of Nepal of different cultural and traditional values is envisaged to influence the local cultural and traditional values. The extent of such influence is very difficult to predict. Nepal is co-existing ground of different ethnic groups with diverse sets of traditions and values since ages. It is envisaged that the outside workforce and local people will mingle with each other without any cultural and traditional conflicts.

5.2.2 Pressure on Existing Services due to Presence Construction Crew

Infrastructure facilities are limited in almost all parts of rural areas of Nepal and the proposed construction site is not an exception. The available infrastructure facilities are not enough to provide adequate and reliable service to the local people. Moreover, about 250 skilled and unskilled labour is likely to be employed during the construction periods. The influx of such a huge manpower in the construction site will create extra burden on inadequate infrastructure facilities. If the project does not manage facilities required for workers, influx of workers in these areas will increase the need of service which will make the existing institution unable to deliver the required services. Educational institutions, health posts, security institutions, road facilities, local temples, cremation site, hotels, drinking water facilities and local shops and markets directly face the pressure due to influx of the additional population. Additionally, sharing of limited resources and public facilities with local may create problems and conflicts between outsiders and the locals.

5.2.3 Issue of Law and Order

Law and order issue is related to the outside workforce activities. With the inflow of the outside construction workforce, there is likely potential in the increase in theft and burglary as well as quarrel between the local and outsiders, gambling, teasing the local girls, etc. which are of serious concerns of the local communities. The overall law and order situation of the key project construction sites might degrade, and the existing police and other security arrangements may not be enough to cater the new situation. Conflict with local communities on resource use, tradition and culture, local values, obstruction on social service facilities may arise. In the existing circumstance, lawlessness conditions could further aggravate the situation. Alcoholism, gambling and intolerance by the local to the influence of outsiders on local way of life and cultural practice may be the cause of disputes and conflict between locals and outsiders. There are many incidences where local people have attempted to block the progress of a project and have even destroyed project structures and attacked the project personnel.

DF

नि. आयोजना प्रमुख

5.2.4 Impacts on Women and Children

During construction period, local people are attracted to the project for the employment opportunities. Many local male members will be employed in the construction activities. Thus, women's responsibility will increase to perform the household works as well as farming activities. This will create extra burdens to women and will have negative impact on their health issues.

Women will not have time to take good care of their children in the absence of their husband. Thus, it will have direct impact on child education and health. The absence of father will provide a freedom for the children. In such condition, the immature children may adopt the wrong way which may hamper the future of the children if proper guidance is not given during their teenage.

5.2.5 Health and Sanitation

The presence of workforce in the project sites will affect health and sanitation condition of the area. There will also be problem of sewage disposal. Sanitation problems due to open defecation will arise which will lead to contamination of drinking water. Such contamination will lead to outbreak of communicable diseases. The worker from other places may bring communicable and infectious diseases. The workers will produce excreta and solid waste that will create environmental nuisances and detrimental effect to health and sanitation condition if not managed properly.

5.2.6 Probability of Accidents

The construction activities and heavy movement of vehicle will cause high possibility of accident in project site. Construction related activities like excavation, scaffolding, bar bending, welding, etc. could lead to the accidents.

5.2.7 Issues of Girl Trafficking, Prostitution and STDs during Construction

As a lot of workers come to work away from their home and families, they might be roaming soliciting temporary partners to fulfill their sexual desire. To meet the demand of the workers, local people might involve in prostitution, girl trafficking for sex markets. As already mentioned in the earlier section, such activities may bring in STDs and HIV AIDS risk among the workers as well as local people.


 आयोजना प्रमुख

Chapter 6 Technical Aspects of the Project

6.1 New Technological Approach

The project has been aimed to be constructed through EPC contract. The EPC has been relatively new to the context of Nepal except very few projects implemented by the GoN. The new approach may provide various opportunities in the smoother and faster development process. In the EPC mode, the contractor is made responsible for the entire planning and design, construction and finally operation and maintenance of the project for a specific time period. Therefore, this will deliver a very good opportunity to different governmental organizations and other stakeholders to enhance their knowledge and skill.

In the EPC, the Contractor may introduce or apply various new tools and technologies for the better-quality assurance and timely completion of the project. Mechanical tools will be encouraged to apply. These may be milestone in the construction industry in Nepal. Better construction quality and workmanships are expected to achieve with the mechanized construction practices.

In EPC, the contractor is also made responsible for repair and maintenance of the project for specific time duration. This will enhance the skill and knowledge of Employer for the proper and efficient repair and maintenance of the project.

6.2 Potential Exposure to New Technologies and Technology Transfer


The project requires professional technical persons for implementation of the construction works. Local people, who will get opportunities to work with these professionals, will get opportunities to learn knowledge and skills from the professionals. With the knowledge and skills learnt during the construction of the project, local people will be able to get employment in similar projects elsewhere. Such knowledge and skills will be obtained particularly in the area of pipe fabrication, metallic works, heavy equipment operation, and other construction activities.

6.3 Risk Associated with the EPC

As mentioned earlier, EPC is very new to the Nepali Construction Industry. Many Nepalese Contractors might not be fully aware on the practices applied and provisions made in the EPC. This may result in a smaller number of interested bidders and within the interested bidders; there could be potentially a smaller number of qualified bidders. The qualified bidders might also have less skill and knowledge on EPC mode which may have negative consequences in time bound project implementation and completion.

The provincial ministry (MoTRUD in this case) of the LP has limited human resources. Most of them are also noticed to have limited knowledge on EPC. This might lead to negative implication in the construction and operation of the project through EPC.

आयोजना प्रमुख



Chapter 7 Environmental Considerations

7.1 Beneficial Impacts

7.1.1 Favorable Topographical Condition

Since the project area is located in flat plain region along Rapti Dun (Valley) of Dang district, it is free from potential landslides. Therefore, the project area will not be affected by any landslides in future. Similarly, the project area is also free from potential floods and bank cutting as the rivers are located at a significant distant from it. However, it possesses recurrent inundation risk typically during monsoon season.

Due to favorable topographical conditions, no additional investment is required for slope stabilization and flood control. Likewise, excavation works in foundation will not be affected.

7.1.2 Mass-balanced Approach Construction Methodology

The construction of the project will generate about 60,000 cubic meter of excavated earth as muck. The project will neither dispose the generated muck in a haphazard manner inside the area nor dispose permanently outside it. It will rather wisely use the excavated materials in the landscape development, road construction and also to elevate the ground level aiming to develop the project area inundation resilient. Entire generated muck will be utilized to undertake these activities.

7.1.3 Management of Construction Materials


The construction activities will require large amount of construction materials like sand, aggregate, gravel, boulders, etc. These materials will be managed by the Contractor from the local markets. There are significant numbers of Depots in the vicinity of the project area that sell construction materials extracted from the designated quarry site upon approval from the local authority. Therefore, no quarry site will be directly used for this project.

With regard to other construction materials like cement, reinforcement bars, brick, etc., the Contractor will manage and purchase from the nearest markets like Bhairahawa, Butwal, Nepalgunj.

7.1.4 Development of Landscaping leading to Increased Natural Beauty

The project will develop a fully greenery landscape coving an area of about 40,000 sq. m. The landscape will have different species of trees, shrub, ornamental grass, creepers. Rudrakshya, Dhupi, Biruwa, Kalki Bottle Bruss will be planted as tree species and Chinese Dubo and Haze Poli will be applied as ornamental grasses in the area. Landscape development will add the natural beauty in project area. Apart from that, it will also help to enhance groundwater surface water interaction leading to increased infiltration with enhanced groundwater recharge.

नि. आयोजना प्रमुख



7.2 Adverse Impacts

7.2.1 Loss of Vegetation

The project area constitutes scattered vegetated area having Mango (*Mangifera indica*), Guava (*Psidium guajava*), Masala (*Eucalyptus*), Kadam (*Neolamarckiacadamba*), Jamun (*Syzygiumcumini*), Katahar (*Atrocarpus heterophyllus*), Sheesham (*Dalbergia sissoo*), Simal (*Bombax*), Peepal (*Ficus religiosa*), Neem (*Azadiracht indica*), Bar (*Ficus benghalensis*), Amala (*Phyllanthus emblica*), and Khayer (*Senegalia catechu*). There are altogether 402 trees of these species out of which project needs to fell down about 250 trees of different species details of which will be obtained during detailed engineering design.

7.2.2 Changes in Land Cover and Topography

Areas of the existing land cover of different types comprising primarily of some paved surface and patches of vegetation patterns will be permanently changed after project construction. For the construction of the proposed project, patches of forest areas, grass covered land and paved surface will be utilized permanently for the building, road and other utilities construction. About 7.28 ha of land is planned to be used permanently for building, road, side drain construction and landscaping.

7.2.3 Impact on Groundwater Recharge due to Change in Land Cover

The project will convert about 2.5 ha of existing land cover to paved surface due to construction of building, road, side drain construction. The land cover will be changed permanently. The paved surface has very low (very negligible) infiltration capacity leading to increased overland flow. This has two-fold negative implications on existing hydrology. Firstly, the increase in paved surface will reduce the infiltration and hence increase the flooding and inundation. Secondly, the reduced infiltration will decrease groundwater recharge which may have adverse impacts on existing water table and base flow of the nearby river system.

7.2.4 Possibility on Degradation on Air Quality

High volume of particulate emissions will be generated from various excavations, vehicular movement, crushing and mixing activities during construction in and around the project site. Different factors that determine the amount of dust blown in the atmosphere include type of activity and operational modality of the construction works and vehicle and climate conditions (dry and wet). The vehicle plying from the main road to the construction sites, however, could impart high impacts of suspension dusts to the households located close to the road corridor. In the construction sites, the high suspension dust particle will have high impact on health of the occupational workers.

The cooking activities in construction and labor camps and combustion from vehicles/machineries will generate gaseous emissions. However, the amounts of the emissions generated from such activities are nominal and are not likely to degrade the ambient quality of the local surrounding areas significantly.

नि. आयोजना प्रमुख


7.2.5 Possibility of Noise Pollution in the Surrounding Area

The construction activities particularly machinery operation and vehicular traffic will enhance the background noise level during the construction period. Similarly, areas close to the construction sites and road network will have high potential of vibration leading to the noise pollution. At the construction site and immediate vicinity, the background noise level is expected to be high. Increased short lived peak noise during the use of heavy equipment could be much higher for the nearest community. Similarly, the noise level contribution by the vehicular movement along the road corridor could be at higher side.

The impacts of the noise level are expected to be high to the occupational workers which can have implications on their health both by the increased background noise level and short - lived high pitch noise of vehicular movements. The communities located at distance will not feel the impact of the increased background noise, but high pitch short-lived noise may impact the health of the communities particularly the old aged and children in the morning, evening and night.

7.2.6 Possible Adverse Impacts due to Storage of Construction Materials

The project has designated separate areas for the stockpiling of construction materials such as sand, aggregates, reinforcement bars, steel frames, and cement for the project construction period. However, open and haphazard stockpiling will have potential to degrade the aesthetic beauty of the stockpiling areas.



Chapter 8 Conclusion and Recommendations

8.1 Conclusion

This chapter sums up the finding and conclusions of the Province Capital Construction in Dang. The Provincial Assembly's meeting held on 6th October 2020 declared Deukhuri of Dang district as the permanent capital of the province. With this declaration, the MoTRUD has prepared the Feasibility Study Project Report of the Province Capital Construction. The administration building of the province will be located in the ward number 3 of Rapti Rural Municipality in the district. Moreover, the meeting of the council of ministers on 7th Feb 2022 also decided to undertake the construction activities through EPC mode.

The proposed project will be constructed in the premises of the then Rapti Technical School (RTS) at Lalmatiya village of ward number 3 of Rapti Rural Municipality. There are 28 small and large sized buildings in the premises which are being used in delivering educational services. The province government has received the authority to use the area and the existing infrastructures, and the school will be relocated in Gadhawa Rural Municipality of the district. All these buildings except few toilet blocks will be preserved and will not be dismantled.

The project area is located in a very flat topography with elevation ranging from 285 to 290 m amsl. Clay loam is the dominant soil texture class in the project area which indicates the homogeneity of soil forming process and the similarity of parent materials. The climate of the area is characterized by tropical to sub-tropical with hot and wet summers and cool and comparatively dry winter. Geologically, the project area falls in Deukhuri Dun which is often called as Rapti Dun after the Rapti River that flows through the Dun. The project area falls in high seismic hazard zone and therefore, the project's components should be designed by adopting adequate seismic parameters.

The main components of the proposed project will include:

- Office building of the Office of the Chief Minister and Council of Ministers (OCMCM)
- Office buildings of 12 ministries in 6 blocks
- Province Assembly and Assembly Secretariat Buildings
- Buildings of Secretariat (Committee, Canteen and Library block)
- Parliamentary Party Buildings (for meeting hall capacity of 10,20,30,40,60 members)
- Storm water drainage management inside the premises through side drains, slab and hume pipe culverts
- Landscaping, boundary wall construction and fencing
- MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) works along with fire fighting
- Internal roads with footpath and street lighting
- Maintenance of old buildings and structures

2f

नि. आयोजना प्रमुख

The current project appraisal has been carried out based on economic, social, technology and environmental considerations. In terms of social and economic appraisal, the project will provide various opportunities of development in the area, and it is centrally located for the entire province inhabitants. The project does not need to acquire, or purchase required land as it is already managed.

The proposed project is located in flat plain area significantly far away from the nearest rivers and rivulets and therefore risks related to floods and landslides are negligible. However, recurrent inundation will be an important issue to be addressed by elevating the built-up area.

Some adverse impacts are identified which may be encountered during construction, implementation and operation of the project. Most of them are mitigateable.

8.2 Recommendations

The project is found feasible in technical, social, economic and environmental aspects. Some of the issues and potential adverse impacts related to social and economic aspects, environment and technology transfer are also recommended to address and mitigate. The project also needs to undertake Environmental Impact Assessment (EIA) in accordance with Environmental Protection Act (EPA) and Environmental Protection Rules (EPR).


EY. Roshan Ashikari

अनुसूची – २ : स्वीकृत कार्यसूचीको पत्र तथा प्रतिवेदन



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश

फोन : ०७१-५५१२१६

०७१-५५१५१९

फ्याक्स नं.: ०७१-५५७४७४

ईमेल: mofese.lumbini@gmail.com

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

मुकाम: बुटवल

पत्र संख्या: २०७८/०७९

चलानी नं.: १४४१

मिति: २०७९।०३।१३

विषय: क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची स्वीकृति सम्बन्धमा ।

श्री पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय,
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ्ग ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ मन्त्रालयको च.नं. ९५० मिति २०७९।०२।३० को पत्रसाथ प्राप्त प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन र अन्य संरचनाहरूको निर्माण तथा सन्चालनको लागि गरिने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनको लागि तयार पारिएको परिमार्जित क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची उपर कारवाही हुँदा यस मन्त्रालयको मिति २०७९।३।१० को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा तपसिलका विषयहरू समावेश गर्ने शर्तमा स्वीकृत भएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।

तपसिल

१. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने तथ्याङ्कहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धित परामर्शदाता, अध्ययन कार्यमा संलग्न विषयगत विज्ञहरू र प्रस्तावकले लिने शर्तमा मात्र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्य अघि बढाउने,
२. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०७७ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम तयार गरी पेश गर्नुपर्ने,
३. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजनासंग सम्बन्धित स्वीकृत गुरु योजना (Master Plan), सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, डि.पि.आर. समेतलाई आधार लिनुपर्ने,
४. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आयोजनासंग सम्बन्धित गुरु योजना (Master Plan), सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र डि.पि.आर. स्वीकृत गरिएको पत्रहरू समावेश गर्नुपर्ने,
५. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा पार्किङ्ग, पिउने पानी, फोहोरमैला, विपद्, राजमार्गमा हुन सक्ने ट्राफिक चाप लगायतका सवालहरूको उचित व्यवस्थापनको उपायहरू समेटिनु पर्ने,
६. राजधानीकरणबाट हुन सक्ने बसाई सराई र सोबाट वनक्षेत्रमा हुन सक्ने अतिक्रमण, वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा चोरी निकासी सम्बन्धि विषयलाई गहन रूपमा

प्रदेश सरकारको सौच:- "समृद्ध लुम्बिनी: आत्म निर्भर प्रदेश"

(Handwritten signature)



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश

फोन : ०७१-२४१२१६

०७१-२४१५१९

फ्याक्स नं.: ०७१-२४७४७४

ईमेल: mofese.lumbini@gmail.com

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय


मुकाम: बुटवल

पत्र संख्या: २०७८/०७९

चलानी नं.: १४४९

अध्ययन गरी उक्त समस्याहरुको समाधान तथा न्यूनीकरणका उपायहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु पर्ने,

७. सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबाट औल्याईएका आयोजना क्षेत्रमा हुने Recurrent inundation र High seismic hazard जस्ता सवालहरुलाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने,
८. दैनिक ३० हजार लि. भूमिगत पानीको प्रयोगबाट Water table मा पर्न जाने असरको न्यूनीकरण गर्न Ground water recharge का कृयाकलापहरु व्यवस्थापन योजनामा समावेश गर्नुपर्ने,
९. प्रतिवेदन आयोजना कार्यान्वयनमा आकर्षण हुने अन्य प्रचलित ऐन, कानुनहरुको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने ।



(सन्त बहादुर थोडा)

अधिकृतस्तर सातौं

वन व्यवस्थापन तथा उद्यम शाखा

प्रदेश सरकारको सौच:- "समृद्ध लुम्बिनी: आत्म निर्भर प्रदेश" -

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) का लागि
दाङमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको



कार्यसूची (Terms of Reference) प्रतिवेदन
राप्ती गाउँपालिका-३, दाङ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश

स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको निकाय
श्री वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
बुटवल, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश

प्रस्तावक

पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश



जेठ, २०७९

मिति २०७९/३/१० गतेको फा. दा. क. स्वीकृति
निर्णयक २ लुम्बिनी



Handwritten signature and initials.



विषय सूची

विषय	पाना नं.:
विषय सूची	i
नक्सा र चित्रको सूची	iv
तालिकाको सूची	iv
परिच्छेद १	१
पृष्ठभूमि	१
१.१ भूमिका	१
१.२ प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरु	१
१.२.१ प्रस्तावको परिचय	१
१.२.२ परामर्शदातृ संस्थाको परिचय	१
१.२.३ वातावरणीय अध्ययनमा संलग्न हुने विज्ञहरु	२
१.३ कार्यसूची तयार गर्नुको उद्देश्य	२
१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य	२
१.५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्यता	३
परिच्छेद २	४
प्रस्तावको बारेमा जानकारी	४
२.१ प्रस्तावको सामान्य परिचय	४
२.२ प्रस्तावको सान्दर्भिकता	४
२.३ प्रस्तावको अवस्थिति र पहुँच	४
२.४ प्रकृति/किसिम	६
२.५ आयोजनाका मुख्य विशेषताहरु र निर्माको लागि आवश्यक संरचनाहरुको जानकारी	६
२.६ आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरु	११
२.७ निर्माण योजना	११
२.८ प्रस्ताव/आयोजनाको लागि आवश्यकता	१२
परिच्छेद ३	१४
तथ्याङ्क सङ्कलन	१४
३.१ प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क	१४
३.२ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अपनाइने विधि	१६
३.३ तथ्याङ्क विश्लेषण	१८
३.४ प्रभाव विश्लेषण	१८
३.५ सार्वजनिक सुनुवाई	१८
३.६ सूचना टाँस, मुचुल्का संकलन र सूचना प्रकाशन	१८



३.७ सिफारिस पत्र संकलन तथा प्रतिवेदन तयारी	१८
परिच्छेद ४	१९
प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, सन्धि, सम्झौता	१९
संविधान	१९
४.१ प्रस्तावसँग सम्बन्धित योजना, नीति र रणनीति	१९
४.२ प्रस्तावसँग सम्बन्धित आवधिक योजना	१९
४.३ प्रस्तावसँग सम्बन्धित ऐन	१९
४.४ प्रस्तावसँग सम्बन्धित नियमावली	१९
४.५ प्रस्तावसँग सम्बन्धित निर्देशिका/कार्यविधि/कार्यनीति	२०
४.६ प्रस्तावसँग सम्बन्धित वातावरणीय तथा अन्य मापदण्ड	२०
४.७ प्रस्तावसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता	२०
परिच्छेद ५	२१
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको अवधि, बजेट र जनशक्ति	२१
५.१ समय तालिका	२१
५.२ आवश्यक लागत	२२
५.३ आवश्यक विज्ञ तथा अध्ययन टोली	२२
परिच्छेद ६	१
क्षेत्र निर्धारणको क्रममा पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरिएका सवालहरु	१
६.१ सरोकारवालाले पहिचान गरेका सवाल	१
६.२ अध्ययन टोलीले पहिचान गरेका सवाल	१
६.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार पार्न प्राथमिकीकरण गरिएका सवालहरु	३
६.३.१ सकारात्मक सवालहरु	३
६.३.२ नकारात्मक सवालहरु	४
६.४ सरोकारवालाले उठाएका तर प्राथमिकीकरणमा नपरेका सवाल हटाउनुको औचित्य	६
परिच्छेद ७	७
प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण	७
परिच्छेद ८	८
वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण	८
परिच्छेद ९	१०
वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन	१०
९.१ निरोधात्मक	१०
९.२ सुधारात्मक	१०
९.३ क्षतिपूर्ति	१०
परिच्छेद १०	११
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना	११



परिच्छेद ११	१२
अनुगमन योजना	१२
परिच्छेद १२	१३
वातावरणीय निरीक्षण अनुगमन	१३
परिच्छेद १३	१४
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको रूपरेखा/विषयसूची	१४
परिच्छेद १४	१७
अनुसूची	१७



नक्सा र चित्रको सूची

विषय	पाना नं.:
नक्सा २. १: नेपालको नक्सामा आयोजना क्षेत्र.....	५
नक्सा २. २: गाउँपालिकाको नक्सामा आयोजना क्षेत्र.....	५
नक्सा २. ३: टोपोग्राफिक नक्सामा आयोजना क्षेत्र.....	६

तालिकाको सूची

विषय	पाना नं.:
तालिका २. १: आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्गको विवरण.....	६
तालिका २. २: आयोजनाका मुख्य विशेषताहरु.....	६
तालिका २. ३: आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रको विवरण.....	११
तालिका २. ४: आयोजनाको लागि आवश्यकता पर्ने जनशक्तिको विवरण.....	१२
तालिका २. ५: आयोजनाको निर्माण तालिका पहिलो चरण.....	१३
तालिका २. ६: आयोजनाको निर्माण तालिका दोस्रो चरण.....	१३
तालिका ५. १: अध्ययनको विस्तृत विवरण.....	२१
तालिका ५. २: अध्ययनको लागि आवश्यक विज्ञ तथा कर्मचारीको विवरण.....	२२

परिच्छेद १ पृष्ठभूमि



१.१ भूमिका

नेपालको संविधानले जन-आन्दोलन २०६२-६३ र बिभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको आकांक्षा पूरा गर्दै राज्यको शक्ति र सेवाको विकेन्द्रीकरण, समावेशी विकास र सुशासनको उद्देश्यसहित सातवटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश तिनै सात प्रदेशहरूमध्येको पश्चिम नेपालमा अवस्थित एउटा प्रदेश हो । लुम्बिनी प्रदेशको संसदले २०७७ असोज २० गते दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेट्दै राप्ती उपत्यकामा राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णय बमोजिम राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, सभाहल तथा संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । जस अन्तर्गत १ वटा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय भवन, १२ वटा अन्य मन्त्रालयहरूको भवन र १ वटा सभाहल निर्माणको लागि योजना बनाईएको छ । त्यस्तै सडक, ढल निकास, परिसर पर्खाल, सडक बत्ती जस्ता अन्य संरचनाहरू पनि निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत प्रदेश सभा हल, प्रदेश सचिवालय, क्यान्टिन, पुस्तकालय, समूह भवन, संसद सदस्य भवन र सुरक्षा पोष्ट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ स्थापना गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्दा वतातेवरणीय अध्ययन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्र र वरपरको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापनका उपायहरूको अवलम्बन गर्दै वातावरणीय क्षति न्यून गर्नपर्ने भएकाले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

१.२ प्रतिवेदन तयार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू

१.२.१ प्रस्तावकको परिचय

आयोजनाको प्रस्तावक पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई रहेको छ । आयोजना सञ्चालनका निमित्त यस इकाई जिम्मेवार निकाय रहेको छ । प्रस्तावकको नाम र ठेगाना यस प्रकार रहेको छ:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:

पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय,
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), लुम्बिनी प्रदेश
ईमेल: pccpiudang@gmail.com

१.२.२ परामर्शदातृ संस्थाको परिचय

इनोभेटिभ भिजन प्रा. लि. लाई पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्लाको, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रस्ताव गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सज्जधामी निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी उपलब्ध गराएको छ । प्रस्ताव तयार गर्ने संस्थाको नाम र ठेगाना यस प्रकार रहेको छ:



Handwritten signature/initials.

प्रस्ताव तयार गर्ने संस्थको नाम र ठेगाना

ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि.

काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: +९७७ ९ ४३८७६९७ | +९७७ ९८५९२४८२४८

ईमेल: innovativevisionktm@gmail.com



१.२.३ वातावरणीय अध्ययनमा संलग्न हुने विज्ञहरू

ईनोभेटिभ भिजन प्रा. लि. द्वारा पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई द्वारा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रस्ताव गरिएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि निम्न क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नता रहने छ।

क. वातावरणविद्	: अध्ययन टोली प्रमुख
ख. वातावरणविद्	: अध्ययन टोली सदस्य
ग. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन/वन विज्ञ	: अध्ययन टोली सदस्य
घ. सिभिल ईन्जिनियर	: अध्ययन टोली सदस्य
ङ. समाज शास्त्री	: अध्ययन टोली सदस्य
च. भूगोलविद्	: अध्ययन टोली सदस्य
छ. भूगर्भविद्	: अध्ययन टोली सदस्य
ज. जलवायुविद्	: अध्ययन टोली सदस्य
झ. भाषा विज्ञ तथा अन्य कार्यालय सहयोगिहरू	

१.३ कार्यसूची तयार गर्नुको उद्देश्य

वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यसूची तयारी गर्नुका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन्:

- अध्ययनलाई सिलसिलेवर एवं व्यवस्थित बनाउन,
- अध्ययनका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू लाई क्रमगत रूपमा प्रस्तुत गर्न एवं संलग्नता सुनिश्चित गर्न,
- अध्ययन क्षेत्र नि-क्वॉल गर्न एवं स्थापित कानूनी मान्यताहरूमा आधारित भई अध्ययन सम्पन्न गराउन,
- अध्ययनमा समावेश गर्ने सम्पूर्ण सवालहरूलाई समष्टि गर्न एवं अवयवहरूलाई समावेश गरिएको सुनिश्चित गर्ने।

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य आयोजना कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गरी यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा जिम्मेवार निकायहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउनु तथा आयोजना कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण र सकारात्मक प्रभावहरूको अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त एवं व्यवहारिक उपायहरू सिफारिस गर्दै आयोजनालाई वातावरण मैत्री बनाउन सिफारिस गर्नु रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

- प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलको जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्थितिको पहिचान गर्न;



IB/3/2



- प्रस्तावित कार्यबाट स्थानीय जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने अनुकूल तथा प्रतिकूल असरहरु पहिचान गरी निर्माणका चरणको आधारमा परिणाम, फैलावट एवं अवधि भावस्तरीकरण गर्दै तिनको लेखाजोखा गर्न;
- प्रस्तावका विभिन्न विकल्पहरुको विश्लेषण गर्न;
- आयोजना कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनिकरण र सकारात्मक प्रभावहरुको अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायहरु सिफारिस गर्न;
- आयोजना क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला संघसंस्थाहरुलाई आयोजनाका बारेमा जानकारी दिन, परिचित गराउन तथा उनीहरुका राय सुझाव सङ्कलन गरी आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने प्रभावहरुको पहिचान गर्दै र सवालहरु समावेश गराउन;
- उक्त क्रियाकलापको लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण योजना तर्जुमा गर्न;
- सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई प्रस्तावका वातावरणीय पक्षको बारेमा जानकारी गराउनु तथा प्रस्ताव कार्यान्वयनको निर्णय लिनका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन।

१.५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्यता

प्रस्तावित आयोजनाले ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा भवन निर्माण गर्ने, तथा दैनिक २०,००० लिटरभन्दा बढी भूमिगत पानी उपयोग गर्ने भवन निर्माण गर्ने भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र नियमावली २०७७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्न र प्रस्तावित विकास वातावरणमैत्री भएको सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्नपर्ने देखिन्छ। यसर्थ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन को लागि नियमावलीको नियम ७ बमोजिमको कार्यसूची तयार गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ।

मापनको आधार	कानूनी दायरा	प्रस्तावको दायरा	अनुसूची
भवन निर्माणको क्षेत्रफल	५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा आवास विकास गर्ने। (आवास, भवन, तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र)	राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, दाङले चर्चेको चारकिल्लाभित्र रहेको कित्ता नं. १ को २-२-९ (बिघा) र कित्ता नं. १८ को १५-१६-१५ (बिघा) गरी जम्मा १७-१९-४ (बिघा) ऐलानी पर्ने जग्गामध्ये १० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रस्तावमा उल्लेखित भौतिक संरचना निर्माण गर्ने।	वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३, अनुसूची-३, (ड) ३
दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग	दैनिक २०,००० लिटर भन्दा माथि प्रयोग हुने भवन निर्माण गर्ने	३०,००० लिटर	वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३, अनुसूची-३, (ड) ६





परिच्छेद २ प्रस्तावको बारेमा जानकारी

२.१ प्रस्तावको सामान्य परिचय

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई द्वारा लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक भवन तथा संरचनाहरूको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, १२ वटा अन्य मन्त्रालय र विभागका भवन, ढल निकास, परिसर पर्खाल लगायतका संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत प्रदेश सभा हल, प्रदेश सचिवालय, क्यान्टिन, पुस्तकालय, समूह भवन, संसद सदस्य भवन र सुरक्षा पोष्ट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

२.२ प्रस्तावको सान्दर्भिकता


लुम्बिनी प्रदेशको संसदले २०७७ असोज २० गते दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेट्दै राप्ती उपत्यकामा राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संसदकाका संरचनाहरू प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको मुकाम बुटवलमा रहेको छन्। यसर्थ प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन, सभाहल तथा संरचनाहरूको निर्माणको लागि वातावरणीय अध्ययन गर्न लागिएको छ। प्रस्तावद्वारा ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण तथा शहरिकरण र दैनिक २०,००० लिटरभन्दा माथि भूमिगत पानीको उत्खनन हुने देखिएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ तथा नियमावली २०७७ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्न लागिएको हो।

२.३ प्रस्तावको अवस्थिति र पहुँच


प्रस्तावित संरचनाहरू लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाका सात गाउँपालिका मध्ये राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित छन्। राप्ती गाउँपालिका दाङ जिल्लाको दक्षिण पूर्वमा अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको गाउँपालिका हो। दाङ जिल्लामा चुरे क्षेत्र बाहेक कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र संरक्षित सिमसार क्षेत्रहरू छैनन्। आयोजना क्षेत्रबाट चुरे १.२ किमि टाढा अवस्थित छ। यसर्थ आयोजना क्षेत्र नेपालका कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दैन। आयोजनास्थल पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग सँग जोडिएर २०० मिटर उत्तरतर्फ अवस्थित छ। उक्त स्थानमा हाल सीटीईभीटी अन्तर्गतको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका २८ वटा साना-ठूला भवन संरचनाहरू रहेका छन्। उक्त शिक्षालयलाई दाङ जिल्लाकै गढवा गाउँपालिकामा सार्ने प्रस्ताव राखिएको छ। भौगोलिक हिसाबमा आयोजना क्षेत्र समुन्द्री सतहदेखि २८८ मिटरको उचाईमा अवस्थित छ। आयोजना क्षेत्रको नक्सा नं. २.१ मा नेपालको नक्सामा देखाईएको छ भने र नक्सा नं. २.२ मा गाउँपालिकाको नक्सामा देखाईएको छ।



Handwritten signature and date.




नक्सा २. १: नेपालको नक्सामा आयोजना क्षेत्र



नक्सा २. २: गाउँपालिकाको नक्सामा आयोजना क्षेत्र



Handwritten signature and initials.



नक्सा २. ३: टोपोग्राफिक नक्सामा आयोजना क्षेत्र

आयोजना क्षेत्रसँगको मुख्य पहुँचमार्ग काठमाडौँदेखि भरतपुर, बुटवल हुँदै लालमटीया रहेको छ।

तालिका २. १: आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्गको विवरण

सडकको नाम	सडकको स्तर	सडकको अवस्था	दूरी (किमी मा)
काठमाडौँ-भरतपुर	राजमार्ग (H6)	कालोपत्रे	१५०
भरतपुर-लालमटीया	राजमार्ग (H1)	कालोपत्रे	२३६

स्रोत: स्थलगत अध्ययन टोली

२.४ प्रकृतिकिसिम

प्रस्ताव वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची ३: आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी क्षेत्र अन्तर्गतको ५ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण तथा दैनिक २०,००० लिटरभन्दा माथी भूमिगत पानी प्रयोग हुने भवन निर्माण सँग सम्बन्धित आयोजना हो। आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्लाको राप्ति गाउँपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश सरकारका भवन र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।


२.५ आयोजनाका मुख्य विशेषताहरू र निर्माको लागि आवश्यक संरचनाहरूको जानकारी

२.५.१ आयोजनाका मुख्य विशेषताहरू

प्रस्तावित आयोजनाका विशेषता निम्न बमोजिम रहेका छन्:

तालिका २. २: आयोजनाका मुख्य विशेषताहरू

विषय	विवरण
आयोजनाको नाम	दाङमा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना
प्रस्तावकको नाम	पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई
भौगोलिक स्थान	
गाउँपालिका	राप्ती गाउँपालिका
प्रभावित वडाहरू	वडा नं. ३, २ र ४



विषय	विवरण
जिल्ला	दाङ
प्रदेश	लुम्बिनी
अक्षांश	२७° ५०' ५३.१८" N
देशान्तर	८२° ४२' १६.८७" E
समुन्द्री सतहबाट उचाई	२८८ मिटर
पहुँच	काठमाडौं-लालमटीया, पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग ३८६ कि.मि. को दुरीमा र राजमार्गबाट २०० मिटरको दूरीमा
जग्गा कित्ता नम्बर	कित्ता न. १ र कित्ता न १८
जग्गा स्वामित्व	नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ऐलान पर्ती जग्गा, राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, मौरीघाट, लालमटीया ले उपभोग गर्दै आईरहेको
कित्ताको कुल क्षेत्रफल	१२.१३ हेक्टर
भवन तथा निर्माण क्षेत्र	
भवन तथा संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफल	६.१२ हेक्टर (४०.४२%)
खुला हरियाली क्षेत्र	६.०१ हेक्टर (४९.५८%)
भवन संख्या	१३ वटा (१ वटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद भवन र १२ वटा मन्त्रालय भवनहरु)
भवनको उचाई (भुईतलाबाट)	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय-२४.२ मिटर, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय-२१.९ मिटर
भवनको भुईतलाको क्षेत्रफल	१४२९.०५ वर्ग मिटर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय ७९१.९८ वर्ग मिटर, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
भवनका प्रकार	ढलान
पार्किङ गर्न सकिने कारको संख्या	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय-१६ वटा, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय-८४ वटा
पार्किङ गर्न सकिने मोटर साईकलको संख्या	मुख्यमन्त्रीको कार्यालय-२० वटा, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय-१२६ वटा
आन्तरिक सडक	
मूल सडक (कालोपत्रे)	११०० मिटर (१२ मिटर चौडाई भएको)
फूटपाथ	११०० मिटर (२ मिटर चौडाई भएको)
लिङ्ग सडक	११४०.७८ मिटर (७ मिटर चौडाई भएको)
पैदल यात्री बाटो	रहने
अन्य संरचनाहरु	
हरियाली विकास क्षेत्र	३४५२५.७९३ वर्ग मिटर
पानी पोखरी	३ वटा
विश्राम केन्द्र	४ वटा





विषय	विवरण
पानी पोखरी जाने काठको पुल	४ वटा
सुरक्षाकर्मी पोष्ट	१ वटा
फउन्टेन (सजावट)	१ वटा
मण्डल निर्माण	२ वटा
एम्पी थियटर	१ वटा
कोर्टयार्ड	१ वटा
विद्युत कन्ट्रोल कोठा	१ वटा
बुद्ध स्तुपा जाने भन्याड	१ वटा
सुविधाहरू	
लिफ्ट संख्या	मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा-१ वटा, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा-७ वटा
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि च्याम्प	रहनेछन्
आपतकालीन समयमा बाहिर निस्कनको लागि व्यवस्था	रहनेछ
धुवाँ पहिचान गर्ने यन्त्र र आगो निभाउने उपकरणहरू	रहनेछ
बैठक हल	प्रत्येक भवनमा एक/एक वटा रहनेछन्
सभा हल	१ वटा
A/C सुविधा, कोठा तताउने/चिस्याउने सुविधा	रहनेछ
खानेपानी तथा सरसफाई	
पानी भण्डारण ट्याङ्की	७ घन मि. क्षमताको २ वटा ट्याङ्की निर्माण गरिने हरेक भवनलाई
पानी प्रशोधन प्लान्ट	रहनेछ
अग्नी नियन्त्रणको लागि पानी भण्डारण ट्याङ्की	रहनेछ
दैनिक पानी आवश्यकता	५०,००० लिटर प्रति दिन भूमिगत पानी (३०,००० लिटर प्रति दिन) मुलको पानी (२०,००० लिटर प्रति दिन)
फोहोर मैला उत्पादन	ठोस फोहोर (१३५ किलोग्राम प्रति दिन) तरल फोहोर (३०,००० लिटर प्रति दिन)
सेफ्टीक ट्याङ्क	प्रत्येक भवनमा १-१ वटा रहनेछ
ढल प्रशोधन प्लान्ट (STP — Sewage Treatment Plant)	१ वटा रहनेछ



Handwritten signature/initials.

विषय	विवरण
अन्य आवश्यक कुराहरु	
उर्जा	उर्जाको श्रोत— नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रीडबाट वैकल्पिक उर्जा — २ वटा जेनरेटर (क्षमता — ३०० KV)
कामदार संख्या	निर्माण चरण- २२८ दक्ष कामदार, ६८२ सामान्य श्रमिक, ५ इन्जिनियर र १० सुपरभाइजर
प्रस्तावित आयोजनाको लागि कुल अनुमानित लागत	ने.रु. ६,४७,६०,३६,७८७.११
निर्माण समय	४ वर्ष

२.५.२ आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक संरचनाको जानकारी

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने संरचना तथा स्थानहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छः

- कामदार शिविर
- पार्किङ क्षेत्र
- निर्माण सामग्री भण्डारण क्षेत्र
- आयोजनाको आन्तरिक सडक
- संरक्षित माटो राख्ने स्थल
- फोहोर बस्तु जम्मा गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने स्थल

क) कामदार शिविर

आयोजनाको प्रशासनिक कार्यका लागि हाल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा रहेका भवन प्रयोग गरिनेछ र आवासीय कामदारका लागि थप शिविरहरु आवश्यक भएमा आयोजना परिसरभित्रै कामदार शिविर स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

ख) पार्किङ क्षेत्र र मर्मत क्षेत्र

आयोजनाका लागि दैनिक प्रयोग गरिने सवारी साधन तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रकको पार्किङका लागि परिसरभित्र पार्किङ क्षेत्रको प्रस्ताव गरिएको छ।

ग) निर्माण सामग्री भण्डारण कक्ष

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री भण्डार कक्ष निर्माण परिसरभित्र प्रस्ताव गरेको छ।

घ) आयोजनाको आन्तरिक सडक


आयोजना परिसरभित्र आन्तरिक सडक विद्यमान रहेको छ। आवश्यकता अनुसार निर्माण परिसरभित्र थप बाटोहरु बनाईनेछ।

ड) जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षण गरी भण्डार गर्ने स्थल

निर्माण क्षेत्रको जमिनको सतहको मलिलो माटो व्यवस्थापन गर्न एउटा व्यवस्थापन स्थल प्रस्ताव गरिएको छ।



Handwritten signature and date.



च) ठोस फोहोर बस्तु जम्मा गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने स्थल

आयोजना स्थलमा कामदार शिविर, भान्सा, तथा सामान प्याकिड बाट प्राप्त हुने ठोस फोहोर बस्तुलाई जम्मा गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न गर्नका लागि एउटा छुट्टै फोहोर व्यवस्थापन स्थल प्रस्ताव गरिएको छ।

२.५.३ प्रभाव क्षेत्र निर्धारण

आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण गर्दा तथा संचालनको चरणमा आयोजनस्थल वरपर पर्नसक्ने सम्भावित वातावरणीय असरहरूको आधारमा प्रभाव क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, दाङले चर्चेको चारकिल्लाभित्र रहेको कित्ता नं. १ को २-२-९ (बिघा) र कित्ता नं. १८ को १५-१६-१५ (बिघा) गरी जम्मा १७-१९-४ (बिघा) ऐलानी जग्गा आयोजनास्थल रहेको छ भने निर्माणस्थल वरपरको क्षेत्र आयोजना क्षेत्र रहेको छ। अध्ययनले आयोजनाका कृयाकलापबाट पर्ने असरको परिणाम, फैलावट र अवधिको आधारमा प्रभाव क्षेत्रलाई तीन भागमा बाढेको छ। आयोजना भन्नाले "प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना" र प्रभाव क्षेत्र भन्नाले "प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र", "अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र" र "प्रभावित क्षेत्र" रहेको छन्। प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रले आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थल तथा यसका संरचनाहरूलाई बुझाउने छ।

क) प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र (DIA)

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र भन्नाले आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थल तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बनाईने संरचनाहरू र यस्ता संरचनाहरू संचालन एवं आयोजना कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्र, आयोजनाका लागि तारबार गरिएको तथा नियन्त्रण गरिएको क्षेत्रलाई बुझाउने छ। अध्ययनले भवन तथा संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्र र आयोजनाका संरचनाहरूबाट ५०० मिटरको दूरीसम्मका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ। राजनीतिक नक्साङ्कनको आधारमा, आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४ भित्र पर्दछन्।

ख) अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र (IIA)

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र भन्नाले आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थल तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बनाईने संरचनाहरू र यस्ता संरचनाहरू संचालन एवं आयोजना कार्यान्वयनबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने क्षेत्रलाई बुझाउने छ। अध्ययनले भवन तथा संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्र र आयोजनाका संरचनाहरूबाट ५०० मिटर बाहिरदेखि आयोजना संचालन हुने गाउँपालिकाको वडाको सिमासम्मको क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयनबाट यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा भन्दा कम असर पर्नेछ। राजनीतिक नक्साङ्कनको आधारमा, आयोजनाको अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४ पर्दछन्।

ग) प्रभावित क्षेत्र (ZoI)

प्रभावित क्षेत्र भन्नाले आयोजना द्वारा संचालित कृयाकलापहरूद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव नपर्ने तर प्रशासनिक तथा प्राविधिक रूपमा असर पर्नसक्ने आयोजना क्षेत्र वरीपरीका क्षेत्रहरू बुझिन्छ। अध्ययनले आयोजना कार्यान्वयन हुने गाउँपालिका, तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। राजनीतिक नक्साङ्कनको आधारमा, राप्ती गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र भित्र पर्दछ।



Handwritten signature and date: 15/3/21



तालिका २.३: आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रको विवरण

प्रभावको वर्गिकरण	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र	अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र
प्रभाव निर्धारण	भवन तथा संरचनाहरू निर्माण हुने क्षेत्र र आयोजनाका संरचनाहरूबाट ५०० मिटरको दूरीसम्मका क्षेत्र	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र बाहिरदेखि आयोजना संचालन हुने गाउँपालिकाको वडाको सिमासम्मको क्षेत्र	आयोजना कार्यान्वयन हुने गाउँपालिका
असर पर्ने क्षेत्र	आयोजना संचालन हुने राप्ती उपत्यका क्षेत्रको मौरीघाट, लालमटीया गाउँ	राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४ वडा भित्रका क्षेत्रहरू	राप्ती गाउँपालिका

२.६ आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू

२.६.१ निर्माण कार्य गर्नुपूर्वका क्रियाकलापहरू

- शिक्षालयलाई स्थानान्तरण गर्ने
- आयोजना क्षेत्रका रुखहरू हटाउने
- आयोजना क्षेत्रलाई तारबार गर्ने
- कामदार शिविर र भण्डारण कक्ष स्थापना गर्ने
- पहुँचमार्ग निर्माण एवं मर्मत गर्ने

२.६.२ निर्माण कार्य हुँदा गरिने क्रियाकलापहरू

- भवन निर्माण गर्ने
- सडक निर्माण गर्ने, पैदल यात्रीका लागि बाटो
- ढल निकासको व्यवस्था गर्ने
- परिसर पर्खाल र तारबार गर्ने
- बगैँचा, फउन्टेन, मण्डल, बुद्ध स्तुपा, एम्पी थियटर, हरियाली क्षेत्र र ल्याण्डस्केपिङ गर्ने
- पानी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्ने
- पानी भण्डारण ट्याङ्की व्यवस्था गर्ने
- विद्युत कन्ट्रोल भवन
- सभा हल
- पानी पोखरी
- सुरक्षा पोष्ट निर्माण ऊर्दें

२.६.३ आयोजना संचालन पश्चात् गरिने क्रियाकलापहरू

- प्रदेश सरकारको कार्यालय सञ्चालन गर्ने
- आवश्यकता अनुसार परिसरभित्र संरचनाहरू थप गर्ने
- मर्मत सम्भार गर्ने

२.७ निर्माण योजना

आयोजनाका भवन तथा संरचनाहरू निर्माणका निम्ति करिब ४ वर्षको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।



18/3/21



२.७.१ जग्गाको क्षेत्रफल

आयोजना कार्यान्वयनको लागि कूल १० हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र शिक्षालयले भोगचलन गरिरहेको १२.१३ हेक्टर ऐलानी पर्ती जमिन रहेको छ। हाल उक्त जग्गाको भोगचलनको लागि नेपाल सरकारबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई स्विकृती दिईएको छ।

२.७.२ जग्गाको प्रकार

आयोजना कार्यान्वयनको लागि कूल १० हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र शिक्षालयले भोगचलन गरिरहेको १२.१३ हेक्टर ऐलानी पर्ती जमिन रहेको छ। उक्त जमिन तथा शिक्षालयका विद्यमान संरचना उपयोग गर्दै प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसर्थ आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जमिन सरकारी जमिन रहेको र वन क्षेत्र बाहेकको क्षेत्र रहेको देखिन्छ।

२.८ प्रस्ताव/आयोजनाको लागि आवश्यकता

२.८.१ आवश्यक जनशक्ति

आयोजनाका भवन र संरचना निर्माण को लागि करिव ४ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनालाई कूल ९२५ जना कामदार ४ वर्षको लागि निरन्तर आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जसबाट लगभग २७ लाख ७५ हजार दिन रोजगारी उपलब्ध हुने देखिन्छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण यसप्रकार रहेको छ।

तालिका २.४: आयोजनाको लागि आवश्यकता पर्ने जनशक्तिको विवरण

अवधि/प्रकार	अदक्ष/ अर्धदक्ष	दक्ष	विशेषज्ञ	कूल
निर्माणको चरणमा	६८२	२२८	१५	९२५

२.८.२ निर्माण सामग्री र परिणाम स्रोत

आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू निर्माण व्यवसायीमार्फत आपूर्ति गरिनेछ। सामग्रीहरू यसप्रकार रहेका छन्:

- आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सिमेन्ट लमही/घोराहीबाट आपूर्ति गरिने।
- ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री सरकारबाट अनुमति प्राप्त क्रसर तथा ढुङ्गा उद्योग वा स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति गरिने।
- रड, फलाम, स्टील र जस्ता निर्माण सामग्री लमही तथा वरपरका शहरका हार्डवेयर पसलहरूबाट निर्माण आपूर्ति गरिने।
- खनिज ग्यास र तेल (डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल) लमहीका डिपोहरूबाट आपूर्ति गरिने।
- विभिन्न प्रकारका सवारी साधन र मेसिनरीहरू खरिद तथा बहालमा लिने व्यवस्था मिलाईने।

२.८.३ निर्माण तालिका

आयोजनाका भवन तथा संरचना निर्माणका निम्ति करिव ४ वर्षको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना तयारी लागि तीन महिना लाग्नेछ। पहिलो चरणको निर्माण भवन निर्माण (१ मुख्यमन्त्री कार्यालय २-७ वटा मन्त्रालय) को लागि २४ महिना, आयोजनाका अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न १५ महिना र रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरणको लागि ६ महिना लाग्नेछ।



१२



१३/३/२०



तालिका २. ५: आयोजनाको निर्माण तालिका पहिलो चरण

विवरण/ महिना	०-३	३-६	६-९	९-१२	१२-१५	१५-१८	१८-२२	२२-२४	२४-२७	२७-३०
जमिन खाली गर्ने तथा निर्माण सामग्रीको तयारी										
भवन निर्माण गर्ने										
सडक, पैदलमार्ग, ल्याण्डस्केपिङ, पोखरी मण्डल लगायतका संरचना निर्माण										
रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरण										

त्यसैगरी दोस्रो चरणको निर्माण भवन निर्माण (५ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सभा हल हल, प्रदेश सचिवालय, क्यान्टिन, पुस्तकालय, समूह भवन, संसद सदस्य भवन र सुरक्षा पोष्ट) को लागि १८ महिना, आयोजनाका अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न ९ महिना र रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरणको लागि ३ महिना लाग्नेछ।

तालिका २. ६: आयोजनाको निर्माण तालिका दोस्रो चरण

विवरण/ महिना	१८-२२	२२-२४	२४-२७	२७-३०	३०-३३	३३-३६	३६-३९	३९-४२	४२-४५	४५-४८
भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने										
रंगरोगन, सजावट र हस्तान्तरण										

२.८.४ प्रयोग हुने उर्जाको किसिम, स्रोत, खपत हुने परिणाम

निर्माणको अवधिमा उर्जाको स्रोतको रूपमा आयोजनाका विद्युतिय उपकरणहरू चलाउनको लागि बिजुलीको प्रयोग गरिनेछ भने ब्याकअपको लागि २०० kVA को एउटा जेनेरेटर समेत राखिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालनको समयमा ३०० kVA को दुईवटा जेनेरेटर राखिनेछ भने विद्युतीय उर्जाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।

२.८.५ प्रयोग हुने प्रविधि Associated /Ancillary facility प्रस्ताव कार्यान्वयन तालिका

यस आयोजना संचालनका निम्ति आवश्यक पूर्वतयारी गरी निर्माणस्थल खाली गरिएपश्चात मात्रै निर्माण कार्यको सुरुवात गरिने छ। ४ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सक्ने अनुमान गरिएको छ।



Handwritten signature and date: 15/3/22



परिच्छेद ३ तथ्याङ्क सङ्कलन

३.१ प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक र सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणका बारेमा जानकारी आवश्यकता पर्दछ। प्रस्तावका लागि सान्दर्भिक जानकारीहरू अध्ययनका क्रममा सङ्कलन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ। यस्तो जानकारीको सङ्कलन प्रस्ताव कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक र सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्ने सक्ने प्रभावहरूमा लक्षित हुनेछ। प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका जानकारी, तथ्य र तथ्याङ्कको स्रोत उल्लेख गरिनेछ। यदि जानकारीको स्रोत स्थलगत अध्ययन भएमा जानकारी सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिएको विधिसहित उल्लेख गरिनेछ। त्यस्तै प्रकाशित प्रतिवेदन, वैज्ञानिक लेख तथा साहित्यहरूको पूरा स्रोत उल्लेख गरिनेछ।

३.१.१ भौतिक तथा रासायनिक वातावरण:

भौतिक तथा रासायनिक वातावरण अध्ययनको लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरू यसप्रकार रहेका छन्;

- आयोजना क्षेत्र तथा कार्यान्वयन स्थलको टोपोग्रफिक जानकारी, जियोमर्फोलोजी र भूउपयोग
- स्थलगत अध्ययनको आधारमा जियोलोजी
- जमिनमुनीको पानीको अवस्था
- पानीका स्रोत तथा मुहानहरू
- खोला/नाला/खोल्साको विवरण (river regime and sediment contents); नदी/खोला/खोल्साको सञ्जाल, सञ्जालको घनत्व, भिरालोपना, जलाधार, सेडिमेन्ट लोड
- आयोजना क्षेत्रको वर्षा र जलवायु
- समुन्द्री सतहदेखिको उचाई, आद्रता (चिसोपना एवं सुख्खापना)
- पहिरो गएको, चट्टान देखिएको ठाउँ, पहिरो जान सक्ने ठाउँ, भूक्षय सम्भावित ठाउँ, भौगर्भिक नक्साङ्कन, जियोमर्फोलोजी र जोखिम क्षेत्र नक्साङ्कन
- आयोजना क्षेत्र र वरिपरीको भूउपयोग (बस्ति क्षेत्र, खेतीयोग्य क्षेत्र, नदी, वनजंगल, बाँझो जमिन)
- आयोजना क्षेत्रका पानीका स्रोतहरूको पानीको गुणस्तर राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुरूप मापन
- आयोजना क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली
- आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने स्रोतहरू
- आयोजना क्षेत्रको ध्वनिको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने स्रोतहरू
- आयोजनाका औजार तथा मेसिनरीहरूमा प्रयोग हुन सक्ने रसायन, जीवाश्म उर्जा (fossil fuel)

३.१.२ जैविक वातावरण:

जैविक वातावरण अध्ययनको लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरू यसप्रकार रहेका छन्;

- आयोजना स्थल वरिपरी वनले ढाकेको क्षेत्र



Handwritten signature or initials.



- आयोजना स्थलमा पाईने वनस्पतिका प्रजातिहरू
- आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कटान गर्नुपर्ने रुखहरूको संख्या, काठको आयतन (wood volume) र बायोमास
- आयोजना क्षेत्रमा पाईने स्तनधारी जीव, चरा, सरीसृप तथा उभयचर हरूको उपलब्धता र वासस्थानको अवस्था
- वन्यजन्तुको हिडडुल गर्ने मार्ग (movement corridor) आयोजना वरपरको क्षेत्र
- आयोजना क्षेत्रका वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको अवस्था (राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, प्रकृति संरक्षण कोषको रातो सूची र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संधिको अनुसूची अनुसार) र तिनीहरू माथिको चुनौती
- आयोजना क्षेत्रमा पाईने गैरकाष्ठजन्य वन पैदावर र तिनको उपयोग (औषधीय गुण, इथनो बोटानी, डाले घाँसको आधारमा)
- आयोजना क्षेत्रका नदिनालामा पाईने जलीय जीव तथा वनस्पतिहरू र जीवको वासस्थानको अवस्था; विशेषगरी माछाको उपलब्धताको अवस्था, बसाईसराईको अवस्था, प्रजनन क्षेत्र, समय आदि

३.१.३ सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण:

सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण अध्ययनको लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरू यसप्रकार रहेका छन्;

- आयोजना क्षेत्रको नजिकका वस्तीहरूको नाम र आयोजना स्थलसँगको दूरी
- स्थानीय तह र वडाहरूको विवरण
- जनसाङ्ख्यिकी: जनसंख्या, जम्मा घरधुरी, औसत घरधुरी सङ्ख्या, महिला पुरुष अनुपात, उमेर समूहअनुसारको जनसंख्या
- जाति र धार्मिक सम्प्रदाय, धार्मिक स्थल, साँस्कृतिक रीतिरिवाज
- शैक्षिक स्तर
- शैक्षिक संस्था: आधारभूत, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कलेज तथा विश्वविद्यालय
- स्वास्थ्य र सफाईको अवस्था: खानेपानीको अवस्था, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय रूपमा देखिने रोग एवं महामारीको घटना, शौचालयको अवस्था
- रोजगारी, तथा आयस्तर
- सीमान्तकृत समूह
- उद्योग र यसका किसिम
- पूर्वाधार: सडक र यसका किसिम, यातायातका साधनको उपलब्धता, संचार सुविधा
- जग्गा जमिनको मूल्य
- सार्वजनिक सुविधा
- बसाई सराईको स्थिति
- बजार र यसको स्थिति
- सम्भाव्य विकास केन्द्र
- कृषी गतिविधि र उत्पादन
- आर्थिक गतिविधिहरू (कृषी, पशुपंक्षी, पर्यटन, व्यापार)
- जमिनको स्वामित्व
- खाद्यान्न तथा स्थानीय उत्पादनहरूको मूल्य



Handwritten signature/initials.





आयोजना कार्यान्वयनको लागि श्रमिकको उपलब्धता

पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक स्थलहरू

- गैरकाष्ठजन्य वन पैदावरमा आश्रित परिवारहरू, व्यापारबाट हुने वार्षिक आमदानी

३.२ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अपनाइने विधि

३.२.१ सन्दर्भ सामग्रीको पुनरावलोकन

साहित्यिक पुनरावलोकनका लागि आयोजनासँग सम्बन्धित र उस्तै उस्तै परियोजनाहरूको उपलब्ध प्रतिवेदन, पुस्तक, अनुसन्धान लेख र जानकारीहरू सङ्कलन गरिनेछ। त्यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन, ऐन, कानून, नियमावलीहरूको अध्ययन गरिनेछ। त्यसैगरी प्रस्तावित आयोजनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा आयोजना क्षेत्रसँग सम्बन्धित साहित्यहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। ती प्रमुख साहित्यहरू यसप्रकार रहेका छन्:

- आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०७९
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा, २०७८
- राप्ती गाउँपालिकाको खानानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) प्रतिवेदन, २०७८
- स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, २०७७
- राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र, २०७६
- Geological Study of Rapti Rural Municipality Dang, 2020
- National Housing and Population Census 2011; (Household, Population and Sex) ward level (based on new structure of 753 local units), 2017
- The state of Nepal's Forest, 2015
- Churia Forests of Nepal, 2014

त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रको नक्सालाई टोपोग्राफिक नक्सा, गुगल नक्सा, भूउपयोग नक्सा, ओपन स्ट्रीट नक्सा र भूगर्भ नक्सामा ओभरले गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। साथै आयोजनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, नक्सा, रेडिजाईन समेत अध्ययन गरिनेछ।

भौतिक वातावरणसँग सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रबाट नजिकमा पर्ने जलवायु मापन केन्द्रले ले देखाएको धुलाका कणहरूको मात्रा, हावापानी तथा जलवायुको अवस्थाको अध्ययन गरिनेछ। आयोजना स्थलमा मापन केन्द्र नरहेकाले लामो समयको जलवायु अध्ययनको लागि एफ्रोडाईट इन्टरपोलेटेड प्रिडेड तथ्याङ्क प्रयोग गरिनेछ। त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रको नजिकमा रहेका संरचनाहरू, सडकमा सवारीको चाप तथा दुर्घनाका रेकर्डहरू समेत संकलन गरिनेछ।

जैविक वातावरणसँग सम्बन्धित विवरणको लागि वरीपरीका सामुदायिक वनहरूको अवस्थिती र गाउँपालिकाको पार्श्वचित्रलाई मुख्य आधार मानी आयोजना क्षेत्रसँग सम्बन्धित साहित्यहरूको पुनरावलोकन गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थलका वनस्पति तथा जीवजन्तुको बारेमा जानकारी लिईनेछ।

आयोजना क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणको अध्ययनको लागि मुख्य साहित्यको रूपमा राप्ती गाउँपालिकाको पार्श्वचित्रलाई लिईनेछ भने अन्य विषयगत पार्श्वचित्र र राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को प्रतिवेदन समेत अध्ययन गरिनेछ।



Handwritten signature



३.२.२ स्थलगत अध्ययन

प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको लागि भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण र सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसहितको अध्ययन टोलीले आयोजना सञ्चालन हुने स्थल र वरिपरिको वातावरणको विस्तृत स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण र सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक वातावरणको लागि प्रयोग गरिने विधि तलका उपशिर्षकहरूमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ;

३.२.२.१ भौतिक वातावरणको लागि अपनाईने विधि

आयोजना क्षेत्रको भौतिक वातावरणको अध्ययन एवं जानकारी सङ्कलनको लागि आयोजना स्थल तथा वरिपरिका क्षेत्रहरूको भौतिक वातावरणका पक्षहरूको भौतिक वातावरण विज्ञ सम्मिलित टोलीले अध्ययन गर्नेछ। अध्ययन आयोजनास्थल र आयोजनाका संरचनाहरू बन्ने स्थानको ५०० मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरिनेछ। तथापि आयोजना क्षेत्रका मुख्य बस्ती तथा क्षेत्रलाई अध्ययनमा समाबेस गरिनेछ। भौतिक वातावरणका टोपोग्राफी, भूउपयोग, माटो, भूगर्भ, हाईड्रोलोजी, जलवायु, पानीको गुणस्तर, ध्वनि तथा कम्पन, हाल भैरहेका तथा प्रस्ताव गरिएका विकासका पूर्वाधार एवं संचलनका बारेमा अध्ययन गरिने छ। आयोजना क्षेत्रको भौतिक वातावरणसँग सम्बन्धित तस्वीरहरू रेकर्ड तथा सङ्कलन गरिनेछ।

३.२.२.२ जैविक वातावरणमा अपनाउनुपर्ने विधि


वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि आयोजना क्षेत्र भित्रको बोटबिरुवा तथा त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता अध्ययन गरिने छ। अध्ययनका लागि आयोजना क्षेत्रमा पर्ने वन भित्रका सम्पूर्ण रुखहरूको गणना (Total count) गरिनेछ भने बुट्यान र घाँसका प्रजातिहरूको नाम सङ्कलन गरिनेछ। आयोजना क्षेत्रमा भेटिएका वन्यजन्तुका शरिरका चिन्हहरू, दिसा, आवाज, खोसिएको/पन्जाले बनाएको चिन्ह, रुखमा भाग, दुला/खोपिल्टा एवं चराका गुँडहरूको रेकर्ड गरिनेछ। त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा पाईने वन्यजन्तु तथा माछाहरूका बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लक्षित व्यक्ति अन्तर्वाता विधिबाट जानकारी सङ्कलन गरिनेछ। जैविक वातावरणका सम्पूर्ण पक्षको स्थलगत जानकारी दिने गरी तस्वीर समेत सङ्कलन तथा रेकर्ड गरिनेछ।

३.२.२.३ सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक वातावरणमा अपनाउनुपर्ने विधि

आयोजना क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित जानकारी सङ्कलनको लागि आयोजना क्षेत्रको बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लक्षित व्यक्ति अन्तर्वाता र अन्तर्क्रिया मार्फत गरिनेछ। सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणका विज्ञसहितको अध्ययन टोलीद्वारा गरिने स्थलगत अध्ययनमा घरधुरी र जनसंख्याको वितरण, जातजातिहरू, धर्म, मातृभाषा, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, गाउँ जोड्ने सडक, खानेपानीको स्रोत, उर्जाको स्रोत, धार्मिक स्थलहरू, स्थानीयले मात्रै मुख्य चाडपर्वहरू, स्थानीयले लगाउने प्रमुख बालीनालीहरू, त्यहाँ लगाउँदै आएका प्रमुख फलफूलहरू, स्थानीय स्तरमा गरिएको तरकारी खेती, खेतबारीमा सिँचाईको अवस्था, सिँचाई समूहको नाम, पशुपालन तथा कुखुरापालन एवं तिनको व्यवसायिकरणको अवस्था, बस्तीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू, बस्ती क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू, नजिकमा पर्ने बजार क्षेत्र/आर्थिक कारोवार हुने ठाउँ, बस्तुहरूको बजारभाउ, कामको ज्याला दर, गाउँपालिकाको वडा कार्यालय भएको स्थान, नजिकको प्रहरी चौकी रहेको स्थानको अध्ययन गरिनेछ। त्यसैगरी आयोजना क्षेत्रमा पाईने गैरकाष्ठजन्य वन पैदावरको व्यापार व्यवसाय, त्यसमा आश्रित परिवारको पनि अध्ययन गरिनेछ। आयोजनाले क्षति पुऱ्याउन सक्ने संरचना, जग्गा जमिन तथा क्षति पुऱ्याउने कृषी बाली, फलफूल, डालेघाँसको समेत अध्ययनमा समावेश गरिनेछ। आयोजनाको नजिकमा पर्ने बस्तीका स्थानीयसँग प्रभावसँग सम्बन्धित छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिनेछ भने गाउँपालिकाको वरीपरीको स्थल मौरीघाट र लालमटीयामा आयोजनासँग सम्बन्धित



Handwritten signature.



सुझावहरू तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिनेछ। आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा जानकारी व्यक्ति अन्तर्वार्ता मार्फत सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणको विवरण संकलन गरिनेछ।

३.३ तथ्याङ्क विश्लेषण

यसरी सङ्कलित तथ्याङ्कहरू लाइ स्प्रेडशीट एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली जस्ता सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरि विश्लेषण गरिनेछ।

३.४ प्रभाव विश्लेषण

आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावहरू एवं अनुकूल प्रभावहरूलाई विज्ञ अनुभव, उस्तै प्रकृतिको आयोजनाका अनुभूति एवं वातावरणीय म्याट्रिक्स जस्ता विधिहरू उपयोग गरी विश्लेषण गरिनेछ।

३.५ सार्वजनिक सुनुवाई

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ४ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गरिनेछ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि नियम ६ (४) बमोजिमको सूचना स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गरिनेछ। त्यसैगरी स्थानीय एफ एम वा अन्य विधि मार्फत समेत सूचना सम्प्रेषण गरि सार्वजनिक सुनुवाई गरिनेछ र त्यहाँबाट सङ्कलित राय सुझावहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।

३.६ सूचना टाँस, मुचुल्का संकलन र सूचना प्रकाशन

स्थानीय व्यक्ति, समुदाय, सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थाहरूको जानकारी तथा सुझावहरू सङ्कलन तथा अध्ययनमा समावेश गर्नका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९(२) बमोजिमको सूचना अनुसूची ९ मा दिइएको ढाँचामा टाँस गरी राष्ट्रियस्तरको एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिनेछ।

३.७ सिफारिस पत्र संकलन तथा प्रतिवेदन तयारी

सम्बन्धित सरोकारवालासँग अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा सिफारिस पत्र संकलन गरिनेछ। त्यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। प्रतिवेदनको रूपरेखा कार्यसूची प्रतिवेदनको अन्त्यमा राखिएको छ।



18/3/2




परिच्छेद ४

प्रतिवेदन तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, सन्धि, सम्झौता

राज्यले विकास निर्माणको सहजीकरण तथा वातावरण संरक्षणको लागि विभिन्न नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड बनाएको तथा विभिन्न देश तथा निकायहरूसँग सन्धि र सम्झौता गरेको छ। कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता कानुनी दस्तावेजहरूको पूर्ण पालना आवश्यक प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सान्दर्भिक नीति/नियमहरू तल प्रस्तुत गरिएको छः

संविधान
नेपालको संविधान
४.१ प्रस्तावसँग सम्बन्धित योजना, नीति र रणनीति
राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ (२०१९)
नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना, २०५० (१९९३)
राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति, २०४४ (१९८८)
राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०१४-२०)
राष्ट्रिय शहर नीति, २०६३
राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०६८
४.२ प्रस्तावसँग सम्बन्धित आवधिक योजना
पन्ध्रौं योजना, २०७६।७७-२०८१।८२
४.३ प्रस्तावसँग सम्बन्धित ऐन
लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन, २०७८
लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ (२०१९)
वन ऐन, २०७६ (२०१९)
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ (२०१८)
श्रम ऐन, २०७४ (२०१७)
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन, २०७४ (२०१७)
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ (२०११)
वनस्पति संरक्षण ऐन, २०६४ (२००७)
वाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ (२००१)
भवन ऐन, २०५५
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ (१९९३)
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन ऐन, २०३९ (१९८२)
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (१९५६)
४.४ प्रस्तावसँग सम्बन्धित नियमावली
लुम्बिनी प्रदेश वन नियमावली, २०७९
लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ (२०२०)
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको नियमावली, २०७६
वन नियमावली, २०५१
फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० (२०१३)



Handwritten signature



भवन नियमावली, २०६६
श्रम नियमावली, २०६५
प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
४.५ प्रस्तावसँग सम्बन्धित निर्देशिका/कार्यविधि/कार्यनीति
राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५० (१९९३)
वातावरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५३ (१९९७)
४.६ प्रस्तावसँग सम्बन्धित वातावरणीय तथा अन्य मापदण्ड
राष्ट्रिय वायुको गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ (२०१२)
राष्ट्रिय ध्वनी गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ (२०१२)
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ (२०१२)
नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०६९ (२०१२)
डिजेल जेनरेटरबाट निष्काशन भई हावामा जाने धुवाँ सम्बन्धी मापदण्ड २०६९
राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७
वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२
४.७ प्रस्तावसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संधि (१९७३)
International Convention on Indigenous and Tribal Peoples (No. 169)



१६/३/२०



परिच्छेद ५

वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको अवधि, बजेट र जनशक्ति

यस परिच्छेदमा प्रतिवेदन तयारी समयतालिका, अनुमानित लागत र जनशक्ति जस्ता विषयहरू समावेश गरिएको छ।

५.१ समय तालिका

यस प्रस्तावको लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययनका लागि गर्नुपर्ने क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची लगायत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि करिब ३ महिनाको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस समयमावधिमा विज्ञहरूको आवश्यकता अनुसार अन्तरिम तथा निरन्तर प्रकृतिको संलग्नता रहनेछ। अध्ययनको विभिन्न चरणको विस्तृत विवरण तालिका ५.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.१: अध्ययनको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	समय (हप्ता)											
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१.	क्षेत्रनिर्धारण तथा कार्यसूची तयारी												
२.	स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया												
२.१.	टेवल अध्ययन: अध्ययन टोलीको परिचालन, साहित्य सङ्कलन तथा समिक्षा												
२.२.	क्षेत्रनिर्धारण सम्बन्धी सूचना तयारी एवं सूचना टाँसको मुचुल्का सङ्कलन												
२.३.	सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन												
३.	क्षेत्रनिर्धारण तथा कार्यसूची तयार गर्ने												
४.	क्षेत्रनिर्धारण तथा कार्यसूचीलाई मन्त्रालयको विज्ञ समूह सामु प्रस्तुती एवं आवश्यक परिमार्जन												
५.	क्षेत्रनिर्धारण तथा कार्यसूचीको स्वीकृती												
६.	इआईए र अध्ययन												
६.१.	टेवल कार्य तथा अध्ययन टोलीको परिचालन												
६.२.	स्थलगत निरीक्षण तथा Walk through सर्वेक्षण												
६.३.	बैठक, अन्तरवार्ता, नामावली सङ्कलन छलफल तथ्याङ्क सङ्कलन आदि												
६.४.	तथ्याङ्क Analysis प्रतिवेदन तयारी, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा आदि												
६.५.	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम एवं सार्वजनिक सूचना												
६.६.	प्रतिवेदन परिमार्जन एवं वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा प्रस्तुत												
६.७.	प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन												
६.८.	प्रतिवेदन सार्वजनिकरण तथा आवश्यक परिमार्जन												
६.९.	इआईए प्रतिवेदन वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको विज्ञ समूह सामु प्रस्तुतीकरण एवं आवश्यक परिमार्जन र स्वीकृती												



Handwritten signature and date: १६/३/२०



५.२ आवश्यक लागत

यस वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका निम्ति आवश्यक लागत प्रदेश सरकारसँगको सम्झौता बमोजिम भ्याट सहित १४ लाख ७ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ रहेको छ। विज्ञको पारिश्रमिक, स्थलगत अध्ययन खर्च, प्रयोगशाला खर्च र अध्ययनसँग सम्बन्धित अन्य खर्च सहित क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कायसूची तयारीका लागि करिब ५ लाख ६३ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि ८ लाख ४४ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ छुट्याईएको छ।

५.३ आवश्यक विज्ञ तथा अध्ययन टोली

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका निम्ति विज्ञ समूहको आवश्यकता पर्दछ। अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरुले यस आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्रको वातावरणमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने तथा अनुकूल प्रभावहरुलाई बृद्धि गराउने विभिन्न प्रकारका उपायहरु सुझाउने लगायत आ. आफ्नो क्षेत्रगत संलग्नता मार्फत वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावहरु न्यूनीकरण गराउनका निम्ती उचित कार्यहरु संचालन गरिनेछ। उक्त अध्ययनका निम्ती वातावरणविद्, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ, सिभिल ईन्जिनियर, समाजशास्त्री, भूगोलविद्, भूगर्भविद्, जलवायुविद्, भाषाविद् लगायत सहयोगी कर्मचारीहरु संलग्न गरिईनेछ। अध्ययनमा संलग्न हुने विज्ञहरुको संलग्नताको विस्तृत विवरण यस प्रकार रहेको छ।

तालिका ५.२ अध्ययनको लागि आवश्यक विज्ञ तथा कर्मचारीको विवरण

क्र.सं.	विज्ञ तथा कर्मचारी	ठेगाना	सम्पर्क नं.	अध्ययन	कार्य अनुभव
१.	वातावरणविद् तथा अध्ययन टोलीप्रमुख - डा. नारायण प्रसाद घिमिरे	केन्द्रीय वनस्पति शिक्षण विभाग, त्रिविवि, कीर्तिपुर, काठमाण्डौ	९८४१६५२९९८	वनस्पति शास्त्रमा, एम.एस्सी एवम् विद्यावारिधि	१० वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
२.	वातावरणविद् - प्रसन कर्मचार्य	चन्द्रागिरी-७ काठमाडौं	९८४१६७८४६८	वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर	२० वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
३.	प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विद् - श्रवण कुमार घिमिरे	महालक्ष्मी -७ ललितपुर	९८१८०१३८४९	प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर	२५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
४.	सिभिल ईन्जिनियर-राम प्रसाद सापकोटा	काठमाडौं-१०, काठमाडौं	०१४३८७६९७	बि.ई.सिभिल ईन्जिनियरिंग	५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
५.	समाजशास्त्री - रमेशचन्द्र अधिकारी	काठमाडौं-१०, काठमाडौं	०१४३८७६९७	समाजशास्त्रमा एम.ए. एवम् विद्यावारिधि	५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
६.	भूगोलविद्- नितेश खड्का	मध्यपुर ठामी-१, भक्तपुर	९८४९२८६६३७	भौतिक भूगोलमा स्नातकोत्तर	५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
७.	भूगर्भविद्- विकास रानाभाट	पालुङटार, गोरखा	९८४१६७९१०५	भूगर्भशास्त्रमा स्नातकोत्तर	५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन



Handwritten signature.



क्र.सं.	विज्ञ तथा कर्मचारी	ठेगाना	सम्पर्क नं.	अध्ययन	कार्य अनुभव
८.	जलवायुविद्- डा. विनोद दवाडी	भच्चेक, गोरखा र हाल केन्द्रीय जलवायु तथा मौसम केन्द्रीय शिक्षण विभाग	९८५१०७९९००	जलवायु विज्ञानमा एम.एस्सी एवम् बिद्यावारिधी	५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन
९.	अन्य कर्मचारी - लक्ष्मी खतिवडा (भाषाविद्) सुजन सिग्देल	काठमाडौं तनहुँ	९८५१२१३३३५९ ०१४९८७६९७	नेपालीमा स्नातकोत्तर कम्प्युटर विषयमा डिप्लोमा	५ वटा भन्दा बढी प्रतिवेदन संस्थागत रूपमा



Handwritten signature



परिच्छेद ६

क्षेत्र निर्धारणको क्रममा पहिचान गरी प्राथमिकिकरण गरिएका सवालहरू

इआईए अध्ययनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा प्राथमिकिकरण गरिएका सवालहरू यस प्रस्तावको भौतिक, जैविक, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरणीय अवयवहरूमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्नसक्ने तथा उक्त अवयवहरू मार्फत आयोजनामा पर्न सक्ने निम्न प्रकारका विषयवस्तुहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनमा समावेश गरिनेछ।

६.१ सरोकारवालाले पहिचान गरेका सवाल

क्षेत्र निर्धारणको क्रममा आयोजना क्षेत्रका स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग क्षेत्रनिर्धारणसँग सम्बन्धित अध्ययन उठेका सवालहरू यसप्रकार रहेका छन्:

१. आयोजना क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद तथा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन, सभाहल तथा संरचना निर्माण गर्दा वन क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धि सवाल।
२. आयोजना क्षेत्र वरीपरीको वन क्षेत्रमा असर नपुग्नेगरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवाल।
३. आयोजनाका संरचनाहरू वन तथा वन्यजन्तु मैत्री हुने सम्बन्धी सवाल।
४. आयोजनाका संरचना निर्माण गर्दा वरिपरिको क्षेत्र डुवान पर्न सक्ने भएकोले उचित ढल निकास सम्बन्धि सवाल।
५. आयोजना कार्यान्वयनबाट निस्कने ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल।
६. राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला तथा पठनपाठन व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल।
७. आयोजना कार्यान्वयन गर्दा यस क्षेत्रमा शहरीकरण भई खेतियोग्य जमिन खण्डीकरण तथा वन अतिक्रमण सम्बन्धि सवाल।
८. राप्ती गाउँपालिकामा सडक दुर्घटनाबाट मानविय क्षति बढिरहेकोले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको समयमा सडक दुर्घटना बढ्न सक्ने।
९. ढल निकासबाट निस्किएको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने सम्बन्धी सवाल।
१०. आयोजना क्षेत्रमा सञ्चार (नेटवर्क) समस्या रहेकाले पहुँच वृद्धि सम्बन्धी सवाल।

६.२ अध्ययन टोलीले पहिचान गरेका सवाल

अध्ययन टोलीले पहिचान गरेका भौतिक, जैविक र सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका सकारात्मक एवं र नकारात्मक सवालहरूलाई संक्षिप्त रूपमा तल उल्लेख गरिएको छ।

६.२.१ सकारात्मक सवालहरू

- आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने
- स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सृजना हुने
- स्थानीयलाई व्यापार व्यवसायको अवसर
- स्थानीयलाई सहजता
- सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने



Handwritten signature and date: 15/3/21



- उत्पादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने
- जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने

६.२.२ नकारात्मक सवालहरू

६.२.२.१ भौतिक वातावरण

क) निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

- कामदार शिविर तथा कार्यालय स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू
- पार्किङ् स्थल स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू
- आयोजनाको आन्तरिक सडक निर्माण सम्बन्धी सवालहरू
- जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान व्यवस्थापन सम्बन्धित सवालहरू
- आयोजनको निर्माण सामग्री भण्डारण सम्बन्धि सवालहरू

ख) निर्माणको चरण

- निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदुषण
- आयोजना क्षेत्रको जमिनको माथिल्लो भागको माटो (Top soil) नास हुने
- आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने
- कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवालहरू
- नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने
- आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने

ग) सञ्चालनको चरण

- आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमट्टीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने
- दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने
- विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने
- प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल
- शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन
- भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने

६.२.२.२ जैविक वातावरण

क) निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको अवस्था चरण

- जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने असर
- वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने
- आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने

ख) निर्माणको चरण

- वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने





- आयोजना स्थलमा स्तनधारी वन्यजन्तु, चरा, सरीसृपको बासस्थान मासिन सक्ने
- आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने
- ध्वनी प्रदूषणको कारण आयोजना वरीपरीको क्षेत्र वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने
- खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने

ग) सञ्चालनको चरण

- ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने
- सवारीसाधनको बढ्दो चापले नजिकका वन क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको आवतजावतमा असर पार्न सक्ने तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने
- वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने

६.२.२.३ सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण

क) निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

- राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर
- निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने

ख) निर्माणको चरण

- कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सबालहरु
- कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सबालहरु
- आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने
- सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने
- महिला र पिछ्छडिएको समूहका व्यक्तिहरुलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने

ग) सञ्चालनको चरण

- आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय साँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने
- शहरीकरण बढी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने
- बालबालिका तथा महिलाको अवैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने
- सरुवा रोग तथा यौन रोगको विस्तार हुन सक्ने

६.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार पार्न प्राथमिकीकरण गरिएका सबालहरु

६.३.१ सकारात्मक सबालहरु

आयोजना कार्यान्वयन कार्य गर्नु पूर्वको चरण, निर्माणको चरण र सञ्चालनको चरणमा भौतिक, जैविक र सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य सकारात्मक सबालहरुको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने
- स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सृजना हुने
- स्थानीयलाई व्यापार व्यवसायको अवसर



Handwritten signature and date: 15/3/22



- स्थानीयलाई सहजता
- सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरुमा वृद्धि हुने
- उत्पादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने
- जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने

६.३.२ नकारात्मक सवालहरु

६.३.२.१ भौतिक वातावरण

क) निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

आयोजनाको निर्माणपूर्वको चरणमा भौतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक सवालहरुको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- कामदार शिविर तथा कार्यालय स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरु
- पार्किङ्ग स्थल स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरु
- आयोजनाको आन्तरिक सडक निर्माण सम्बन्धी सवालहरु
- जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान निर्माणसँग सम्बन्धित सवालहरु
- आयोजनाको निर्माण सामग्री भण्डारण सम्बन्धि सवालहरु
- रासी प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरण गर्ने तथा रसायनहरु व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सवाल

ख) निर्माणको चरण

आयोजना निर्माणको चरणमा भौतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक सवालहरुको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदुषण
- आयोजना क्षेत्रको जमिनको माथिल्लो भागको माटो (Top soil) नास हुने
- आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने
- कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सवालहरु
- आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने
- नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने
- आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने
- आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग सम्बन्धी सवाल
- आयोजनाका भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्बन्धी सवाल


ग) सञ्चालनको चरण

आयोजना सञ्चालनको चरणमा भौतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक सवालहरुको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने
- दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने
- विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने



Handwritten signature/initials



- प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल
- शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन
- भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने
- आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरु

६.३.२.२ जैविक वातावरण

क) निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

आयोजनाको निर्माणपूर्व चरणमा जैविक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक सवालहरूको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक विविधतामा पर्ने असर
- वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने
- आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने

ख) निर्माणको चरण

आयोजना निर्माणको चरणमा जैविक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक सवालहरूको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने
- आयोजना स्थलमा स्तनधारी वन्यजन्तु, चरा, सरीसृपको बासस्थान मासिन सक्ने
- आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने
- ध्वनी प्रदूषणको कारण आयोजना वरीपरीको क्षेत्र वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने
- खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने

ग) सञ्चालनको चरण

आयोजना सञ्चालनको चरणमा जैविक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक सवालहरूको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने
- सवारीसाधनको बढ्दो चापले नजिकका वन क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको आवतजावतमा असर पार्न सक्ने तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने
- वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने

६.३.२.३ सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण

क) निर्माण कार्य गर्नु पूर्वको चरण

आयोजनाको निर्माणपूर्व चरणमा सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक सवालहरूको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर
- निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने



Handwritten signature and date.



ख) निर्माणको चरण

आयोजना निर्माणको चरणमा सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक सवालहरूको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सवालहरू
- कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू
- आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पर्न सक्ने
- सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने
- महिला र पिछडिएको समूहका व्यक्तिहरूलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने

ग) सञ्चालनको चरण

आयोजना सञ्चालनको चरणमा सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भाव्य नकारात्मक सवालहरूको प्राथमिकीकरण यसप्रकार रहेको छन्।

- आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने
- शहरीकरण बढी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने
- बालबालिका तथा महिलाको अवैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने
- सरुवा रोग तथा यौन रोगको विस्तार हुन सक्ने

६.४ सरोकारवालाले उठाएका तर प्राथमिकीकरणमा नपरेका सवाल हटाउनुको औचित्य

आयोजना क्षेत्रमा गरिएको क्षेत्रनिर्धारण छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले उठाएका सवालहरू अध्ययनमा समावेश गरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ।



Handwritten signature.



परिच्छेद ७ प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण

यस लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजनाको लागि तल उल्लेखित विकल्पहरूलाई विश्लेषण गरी प्रस्ताव कार्यान्वयनले गर्दा पर्न सक्ने सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावहरू लगायत उत्पन्न हुने जोखिम स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने लगायतका पक्षलाई मध्यनजर गर्दै विकल्पहरूको विस्तृत विवरण तयार गरिनेछ र उत्तम विकल्प प्रयोग गर्न सिफारिस गरिनेछ।

विकल्प विश्लेषण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्दा निम्न विकल्पहरू उपर विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिनेछ। तर यी विकल्पहरूमा सिमित भने हुने छैन।

विकल्पहरू:

- क. आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धि विकल्प विश्लेषण
- ख. रुख विरुवा भएको क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धि विकल्प विश्लेषण
- ग. आयोजनाको डिजाईन सम्बन्धि विकल्प विश्लेषण
- घ. आयोजना स्थल सम्बन्धि विकल्प विश्लेषण
- ङ. आयोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि एवं संचालन विधि सम्बन्धि विकल्प विश्लेषण
- च. निर्माण समय तालिका सम्बन्धि विकल्प विश्लेषण



Handwritten signature/initials.



परिच्छेद ८ वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण

८.१ प्रभाव पहिचान, आँकलन, तह निर्धारण र उल्लेखनियताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा औजारहरू

आयोजना कार्यान्वयनका सम्भावित सवालहरूलाई साहित्यिक विश्लेषण, प्राथमिक विश्लेषण, स्थलगत अध्ययन, छलफल तथा परामर्शद्वारा उजागर गरिनेछ। स्थानीयबासी, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय लगायत अध्ययन टोलीका विशेषज्ञहरूले सुझाएका सवालहरूलाई एकिकृत गरी आयोजना संचालन अधिको अवस्था एवं संचालनको अवस्थामा वर्गिकृत गरी प्रस्तुत गरिनेछ। सङ्कलित सम्पूर्ण सवालहरूलाई त्यसको गाम्भिर्यता, फैलावट तथा प्रभाव समयको आधारमा विश्लेषण गरिनेछ।

(क) गाम्भिर्यता (Magnitude)

सङ्कलित सम्पूर्ण सवालहरूलाई त्यसको गाम्भिर्यताका आधारमा उच्च, मध्यम तथा न्यून गरी तीन प्रकारको वर्गिकरण गरिनेछ। कुनै पनि सवालको गम्भिर प्रकृतिको प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने तथा अपरिवर्तनशिल प्रभाव रहने प्रकृतिका सवालहरूलाई उच्च गाम्भिर्यता भएको प्रभाव मानिनेछ। त्यसैगरी मध्यम प्रकृतिको प्रभाव रहने सवालहरूलाई मध्यम एवं न्यून प्रभाव पार्ने सवालहरूलाई न्यून प्रकृतिको प्रभावमा छुट्याइनेछ।

(ख) फैलावट (Extent)

संभावित वातावरणीय प्रभावको फैलावटको प्रकृति अनुसार यदि अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभन्दा माथि ZOI सम्म वा सो भन्दा माथि प्रभावको फैलावट देखिने भएमा क्षेत्रिय, प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभन्दा माथि अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रभित्र सिमित भएमा स्थानीय प्रभाव मानिनेछ भने यदि प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रभित्र मात्र फैलावट रहेमा त्यसलाई स्थानीय प्रभाव मानिनेछ।

(ग) अवधि (Duration)

प्रभाव अवधिको आधारमा संभावित वातावरणीय सवालहरूलाई समसकालिन (तीन वर्षभन्दा कम), मध्यमकालिन (३-२० वर्ष) तथा दिर्घकालिन (२० वर्षभन्दा बढी) गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिनेछ।

८.२ प्रभाव पहिचान, आँकलन, तह निर्धारण र उल्लेखनियताको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा देहायको तालिका बमोजिम गरिनेछ

निर्माण पूर्व, निर्माण तथा संचालनका क्रममा भौतिक, जैविक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावहरू:

(ख) नकरात्मक प्रभाव:

निर्माण पूर्व, निर्माण तथा संचालनका क्रममा भौतिक, जैविक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावहरू

क) सकारात्मक प्रभाव	
(१) निर्माणअघि चरण	
भौतिक	
रसायनिक	
जैविक	
सामाजिक, आर्थिक	
सांस्कृतिक	
(२) निर्माणको चरण	



Handwritten signature



भौतिक	
रसायनिक	
जैविक	
सामाजिक, आर्थिक	
सांस्कृतिक	
(३) सञ्चालन चरण	
भौतिक	
रसायनिक	
जैविक	
सामाजिक, आर्थिक	
सांस्कृतिक	
ख) सकारात्मक प्रभावः	
(१) निर्माणअधिको चरण	
भौतिक	
रसायनिक	
जैविक	
सामाजिक, आर्थिक	
सांस्कृतिक	
(२) निर्माणको चरण	
भौतिक	
रसायनिक	
जैविक	
सामाजिक, आर्थिक	
सांस्कृतिक	
(३) सञ्चालन चरण	
भौतिक	
रसायनिक	
जैविक	
सामाजिक, आर्थिक	
सांस्कृतिक	



IS/3/2



परिच्छेद ९

वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन

यस आयोजना संचालनबाट आयोजना क्षेत्रको वातावरणमा विभिन्न प्रकारका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रकृतिका प्रभावहरू पर्न सक्दछ। यस परिच्छेदमा आयोजनाले गर्दा त्यहाँको वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई हटाउन वा घटाउन देहाय बमोजिमका पद्धतिहरूको अवलम्बन गरिनेछ।

९.१ निरोधात्मक

प्रभावहरूको उल्लेख गर्दा सकेसम्म उक्त प्रभाव पर्दै नपर्ने विकल्पलाई छनौट गरिनेछ।

९.२ सुधारात्मक

यदी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै प्रभाव निरोधात्मक उपायहरूले सुल्झाउन नसकिने प्रकृतिको देखिन्छ साथै त्यसबाट सृजना हुने प्रभावहरू अपरिवर्तनीय प्रकृतिका छैनन् भने सुधारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण विधिलाई प्रस्ताव गरिनेछ।

९.३ क्षतिपूर्ति

यदी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै क्रियाकलापले पार्ने प्रभाव निरोधात्मक एवं सुधारात्मक विधिबाट सुल्झाउन नसकिने प्रकृतिको छ तर क्षतिपूर्ति मार्फत त्यसको न्यूनीकरण गराई आयोजना संचालन गर्न सम्भव छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति तिरेर प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने गरि प्रस्ताव गरिनेछ।



18/3/22



परिच्छेद १० वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी यस आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्ने सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा सकारात्मक प्रभाव बढावा गराउने गरी कस्तो प्रभाव, कसले, कहिले, कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रभाव, न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरिनेछ। साथसाथै कार्यान्वयन एवं अनुगमनका लागि जिम्मेवार निकायहरू समेत उल्लेख गरिनेछ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा अनुकूल प्रभाव अधिकतम तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम गर्ने उपायको कार्यान्वयन तथा लाग्ने अनुमानित रकम र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तल दिईएको ढाँचामा प्रस्तुत गरिनेछ।

विषयगत क्षेत्र	के के गर्ने	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति, बजेट, समय	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीका क्रियाकलाप							
भौतिक क्षेत्र							
रसायनिक क्षेत्र							
जैविक क्षेत्र							
अर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक							
अन्य							
नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका क्रियाकलाप							
विषयगत क्षेत्र	के के गर्ने	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति, बजेट, समय	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
भौतिक क्षेत्र							
रसायनिक क्षेत्र							
जैविक क्षेत्र							
अर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक							
अन्य							



परिच्छेद ११ अनुगमन योजना



वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनको मेरुदण्डको रूपमा वातावरणीय अनुगमन योजना रहेको छ। प्रस्तावित सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने वा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने दुवैलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश गरिए बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहन्छ। आयोजना कार्यान्वयनका शिलशिलामा कुनै पनि प्रस्तावको विद्यमान वातावरणीय अवस्थाको अनुगमन, कार्यान्वयन, तथा प्रभाव अनुगमन गरी तिन प्रकारको अनुगमनको प्रावधान रहन्छ। यस आयोजना तुरुन्त कार्यान्वयनमा जाने हुनाले प्रभाव अनुगमन र नियमपालन अनुगमन प्रावधानहरू लागु हुनेछन् तर्सथ दुवै अनुगमनका लागि आवश्यक पर्ने प्रभाव, सूचक, अनुगमन विधि एवं बारम्बारता (frequency), कार्यान्वयनको स्थान एवं जिम्मेवार नियमहरू सहितको तालिका निर्माण गरी प्रस्तुत गरिनेछ। साथसाथै विभिन्न निकायहरू, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको जिम्मेवारी एवं भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन विधिमा अवलोकन, निरीक्षण, अर्न्तवार्ता, मापन, नमुना छनोट, रेकर्ड तथा फोटो अवलोकन हुन सक्दछन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा वातावरण अनुगमन योजनालाई तल दिईएको ढाँचामा प्रस्तुत गरिनेछ।

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सूचक	के गर्ने	कस्ले गर्ने	कहाँ गर्ने	कहिले गर्ने	अनुमानित रकम
प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन						
१.						
२.						
प्रभाव अनुगमन						
१.						
२.						
नियमपालन अनुगमन						
१.						
२.						



Handwritten signature/initials



परिच्छेद १२ वातावरणीय निरीक्षण अनुगमन

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा उक्त योजना निर्माण सम्पन्न गरि कार्यान्वयनमा गएको २ वर्षभित्र प्रस्तावकले वातावरणीय परीक्षण गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। प्रस्तावहरूको वातावरणीय परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन स्वीकृत गर्ने निकाय अर्थात् वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको रहन्छ।



मन्त्रालय



18/3/2



परिच्छेद १३

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको रूपरेखा/विषयसूची

प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशः

प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका छोटकरी शब्द (Acronyms and Abbreviations):

विषय सूची:

परिच्छेद - १

(१) प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको वा संस्थाको नाम र ठेगाना:

(क) प्रस्तावको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सहित:

(ख) परामर्शदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सहित

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औचित्य:

(घ) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य:

(ङ) अध्ययनको सीमा तथा सम्बन्धित अन्य कुरा:

परिच्छेद - २

२. प्रस्तावको परिचय

(क) भूमिका

(ख) प्रस्तावको विवरण

(ग) प्रस्तावको उद्देश्य

परिच्छेद - ३

३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधि

(क) सम्बन्धित प्रकाशित वा अप्रकाशित सामग्री/प्रतिवेदनको पुनरावलोकन

(ख) प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष)

(ग) प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको नक्साको अध्ययन तथा विश्लेषण

(घ) चेकलिष्ट/म्याट्रिक्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन

(ङ) स्थलगत अध्ययन

(च) सङ्कलित नमूना (माटो, पानी आदि) को प्रयोगशालामा विश्लेषण

(छ) प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण

(ज) प्रभावको पहिचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइएको विधि

(झ) मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी

(ञ) सार्वजनिक परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुनुवाई आदि

(ट) सार्वजनिक सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण र सुझाव सङ्कलन

(ठ) सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी

परिच्छेद - ४

४. प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड

(क) आवधिक योजना, नीति तथा रणनीति/कार्यनीति

(ख) ऐन तथा नियमावली

(ग) मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि तथा दिग्दर्शन

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता



IS/3/2



परिच्छेद-५

५. विद्यमान वातावरणीय अवस्था

५.१ भौतिक वातावरण

(क) भू-उपयोग

(ख) भूगर्भ

(ग) जल तथा मौसम

(घ) वायु, जल तथा ध्वनिको गुण

५.२ जैविक वातावरण

(क) आयोजना क्षेत्रको वन सम्पदाको सूची

(ख) वनस्पतिको सूची

(ग) प्रमुख गैह्र काष्ठ वनस्पति

(घ) वन्यजन्तुको सूची

५.३ सामाजिक-आर्थिक र साँस्कृतिक वातावरण

क) वस्तीको नाम

ख) आयोजनास्थलसँगको दूरी

ग) स्थानीय तह र वडा

घ) जम्मा घरधुरी

ङ) औसत घरधुरी सङ्ख्या

च) महिला पुरुष अनुपात

छ) जाति र धार्मिक सम्प्रदाय

ज) धार्मिक स्थल

झ) साँस्कृतिक रीतिरीवाज

ञ) शैक्षिक स्तर (प्रतिशत)

ट) एस. ई. ई. वा सो सरह

ठ) दशजोड दुई वा सो सरह

ड) स्नातक

ढ) स्नातकोत्तर

ण) शैक्षिक संस्था

त) आधारभूत

थ) माध्यमिक

द) उच्च माध्यमिक

ध) कलेज तथा विश्वविद्यालय

न) स्वास्थ्य र सफाईको अवस्था

न) स्थानीय रूपमा देखिने रोग

प) स्वास्थ्य संस्था

फ) रोजगारी (प्रतिशत) तथा आयस्तर

ब) सीमान्तकृत समूह

भ) उद्योग र यसका किसिम



15/3/21



- म) पूर्वाधार
- य) सडक र यसका किसिम
- र) जग्गा जमिनको मूल्य
- रु) सार्वजनिक सुविधा
- ल) बसाई सराईको स्थिति
- य) बजार र यसको स्थिति
- र) सम्भाव्य विकास केन्द्र
- ल) धार्मिक स्थल
- व) भौतिक र जैविक वातावरणसम्बन्धी फिल्ड सर्भे (कम्तीमा Seasons समावेश भएको)

परिच्छेद -६

६. प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण:

परिच्छेद -७

७. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव तथा संरक्षणका उपाय:

भौतिक प्रभाव

जैविक प्रभाव

सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव

परिच्छेद -८

८. अनुकूल प्रभाव अधिकतम अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्ने उपाय

८.१ कुनै पनि क्षेत्रको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गर्ने विषय

८.२ उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गर्ने उपायलाई ३ प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिनेछ

परिच्छेद -९

९. अनुगमन

९.१ अनुगमनका प्रकार

९.२ वातावरणीय अनुगमनका सूचक (Indicators)

९.३ अनुगमनको विधि

९.४ अनुगमनको लागि समय तालिका

९.५ अनुगमन गर्ने निकाय

९.६ अनुगमनको लागि अनुमानित रकम (Monitoring Cost)

परिच्छेद -१०

१०.१ वातावरणीय परीक्षण: वातावरणीय परीक्षणका किसिम देहाय बमोजिमका हुनेछन्

१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीन पक्ष संलग्न हुने गर्दछन्

परिच्छेद -११

११. निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता

११.१ अध्ययनको निष्कर्ष

११.२. प्रतिबद्धता

१२. सन्दर्भ सामग्री

१३. अनुसूची



18/3/21

अनुसूची – ३ : सार्वजनिक सुनुवाई

अनुसूची – ३.१ : सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना

सिसहनिया बजार सरसफाई दुईमन्त्रीले दिए राजीनामा



प्रदेश टुडे

देउखरी, १२ भदौ । हिन्दु नारीहरूको महान् चाड हरितालिका तीज पूर्वसन्ध्यामा शनिबार सिसहनिया बजार सरसफाई गरिएको छ । सिसहनिया उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा बजार सरसफाई गरिएको हो ।

बजारलाई सफा, स्वच्छ बनाउन बजार सरसफाई गरिएको संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय बजारमा फोहोर बढेको सरसफाईमा व्यापारीहरूले ध्यान नदिएपछि सामूहिक सरसफाई गरिएको संघका अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

सरसफाई कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, व्यापारी, प्रहरी, पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।

संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाथोकीको अगुवाईमा भएको सरसफाई कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर-५ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष गोवर्धन रावत, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, सचिव मदन पोखेल, संस्थापक महासचिव ठाकुरप्रसाद सुवेदी, राप्ती गाउँपालिका चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कुमार अधिकारी, ईलाका प्रहरी कार्यालय सिसहनियाका प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार सुमन थापालगायत स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

थुनुवा ...

गाउँपालिका-५ हरूमा घर भएका २१ वर्षीय एक्कबहादुर अधिकारी रहेका छन् । १७ वर्षीया एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा शनिबार उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय

दाङले जनाएको छ । आरोपीले ती किशोरीलाई ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको सूचना पाएपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भई रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

अब बालबालिकाको उपचार गर्न भारत वा काठमाण्डौ जान नपर्ने PGI India बाट MD गर्नुभएका बालरोग विशेषज्ञ डा. विष्णु कुमार थापा केयर सिटी हस्पिटलमा बालबालिकाको चेकजाँच गर्नुहुने जानकारी गराइन्छ ।

बालरोग विशेषज्ञद्वारा गरिने उपचारहरूः

थाइराइड, मानसिक

दाङ, १२ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्ट र जलश्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आइतबार राजीनामा दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका दुई मन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो । माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण शाह र रातो कामीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ । भौगोलिक वा जातीय रूपमा उत्पीडित समुदायलाई पनि समेट्ने भन्दै यसअघि माओवादी केन्द्रले दुईजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर त्यस ठाउँमा अन्य नेताहरूलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिति: २०७९/०५/१३

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङद्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकोले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको २:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियाको हलमा हुन गहिरहेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सर्वसाधारण सरोकारवाला सबैको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

प्रस्तावकः

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती (देउखुरी), दाङ, फोन: ९८५७८५८०७५

मासुको पारसीहरूका लागि खुसीको खबर !!!

तपाईंहरूको चिरपरिचित म्याली फ्रेस हाउसमा अबदेखि...

विभिन्न किसिमका मासु (टर्की, हॉस, कालिज, लौकाट, कडकनाथ कुखुरा, जिउँदो माछा, लोकल कुखुरा, बटाई) मासुको मास वा जिउँदो दुबै पाइने व्यवस्था गरेका छौं ।

SURE S

GUARA
ADDIT

USE TOP OF THIS



Finance powered by

TU
DREAML

गोल्ड

किगत २० वर्षदे
गोल्ड ब्राण्ड
सम्पर्क र

गोल्डका ब्रिक ब्राण्ड
र जीवजन्मर लागि ।

प्रो. रोम वली/कृति

गोल्ड

उद्योग: धोराही उप
क्षेत्र: धोराही नगरपालिका



असल शासनका लागि रेडियो नयाँ युग एफ.एम. (युग) द्वारा संचालित

०८२-४१००२२

रेडियो नयाँ युग एफ.एम. १०७.३ मेगाहर्ज

पत्र संख्या : ०६९/०८०

लमही, दाङ

चलानी नं. : ४४

जो जस सँग सम्बन्ध राख्दछ

मिति : २०७९/०५/१९

लुम्बिनी प्रदेश राजधानीनिर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) द्वारा प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धमा उल्लेखित व्यहोराको सूचना मिति २०७९/०५/१३ देखी २०७९/०५/१५ सम्म दिनको ६ गरी कुल १८ पटक विभिन्न समयमा यस एफएम रेडियोबाट प्रसारण गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

सूचनाको व्यहोरा:

“सूचना, सूचना, सूचना

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना

प्रसारण मिति: २०७९/०५/१३

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवन तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा संचालन पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकोले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभाहल, लालमटीयामास्थानीय तथा सरोकारवालाको उपस्थितीको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।

प्रस्तावक:

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ, फोन: ९८५७५८८०७५, ९८४९३५३९०९”

.....
चोखगारा २।३
स्टेशन म्यानेजर

अनुसूची – ३.२ : सार्वजनिक सुनुवाईको सूचनाको मुचुल्का



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ, लुम्बिनी प्रदेश

प.सं.-०७९/८०

च.नं.- ५५

मिति : २०७९/०५/१२

श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, मुकाम बुटवल।

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, राप्ती गाउँपालिका, मसुरिया, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री राप्ती गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मसुरिया, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री वडा नं. ३को कार्यालय, राप्ती गाउँपालिका, मसुरिया, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री वडा नं. २को कार्यालय, राप्ती गाउँपालिका, मसुरिया, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री वडा नं. ४को कार्यालय, राप्ती गाउँपालिका, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री इलाका प्रशासन कार्यालय, लमही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटिया, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी, लमही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री सब-डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी, लमही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री इलाका प्रहरी कार्यालय, भालुवाङ्ग, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री स्वास्थ्य चौकी, भालुवाङ्ग, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री श्रीमाध्यामिक विद्यालय, देउखुरी, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश।

श्री पशु वृद्धा आश्रम तथा गिद्ध संरक्षण केन्द्र, लालमटिया, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश। (याम बहादुर रोका मगर ९८१२८९९१७४)

विषय: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम बारे।

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा संचालन पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएकोले वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियाको हलमा हुन गहिरहेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमकमा यहाँको उपस्थितीको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साथै यसै साथ उपलब्ध गराइएको सूचना टाँस गरी भर्षाई समेत उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।







(इश्वर राज जोशी)

आयोजना प्रमुख

आयोजना







वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको निमन्त्रणाको भर्पौई

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यन्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९, भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराइएको निमन्त्रणापत्र बुझि लिएँ।

क्र.स.	कार्यालयको नाम	सुचना बुझ्नेको नाम थर र पद	हस्ताक्षर	छाप
७	श्री माध्यमिक विद्यालय मारीछाट	तुल्सी राम चौखेल मेरवापाल		
८	राप्ती-४ वडा कार्य लय मारीछाट	वडा अध्यक्ष पिरब. चौधरी		
९	उद्देशा प्रगति विनास प्राधिकरण निहोरी, दाङ	सहर्देशा दर्जी माल		
१०	डिजिटल वन कार्य दाङ (देउखुरी) सतही			
११	इलाका प्रशासन अध्यालय, लहरी	जोषी रीता माल		
१२	साल डिभिजन वन कार्यालय	बमेश्वर धर्ती		

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको निमन्त्रणाको भर्पार्इ

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराइएको निमन्त्रणा पत्र बुझि लिएँ।

क्र.स.	कार्यालयको नाम	सुचना बुझ्नेको नाम थर र पद	हस्ताक्षर	छाप
१.	ई. प्रो. को अध्यक्ष	प्रो. ए. शीर्ष बहादुर चौधरी		
२	राप्ती गाउँपालिका कार्यालय भद्रादि	अखिलाल सुवेदी		
३	राप्ती प्राविधिक शिक्षालय	मुकुन्द शर्मा		
४	लालमटिया बजारको चाकी (सुवेदी) सुवेदी कुलुवाक मन्त्रालय	सुवेदी मन्त्रालय		
५	राप्ती गाउँपालिका नं. ३ वडा कार्यालय देउखुरी	राम चौधरी		
६	राप्ती गाउँपालिका नं. ३ वडा कार्यालय	राम कुमार चौधरी		

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना टाँसको भर्पाई

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि तपशिलको स्थानमा होमीहरूको रोहबरमा सूचना टाँस गरिएको ब्यहोरा सहि सँचो हो भनि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियौं।

सूचना टाँस गरिएको स्थान: श्री. गौ. प्र. का. कार्यालय

सूचना टाँस गर्नेको नाम थर: विश्व रेग्मी


क्र.स.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१)	किशोर चौधरी	शान्ती ४	किशोर चौधरी
२)	सूर्य चौधरी	" ४	सूर्य चौधरी
३)	बिनोद चौधरी	" ४	बिनोद चौधरी
४)	मन बहादुर केसी	" ४	मन बहादुर केसी

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना टाँसको भर्पाई

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि तपशिलको स्थानमा हामीहरूको रोहबरमा सूचना टाँस गरिएको व्यहोरा सहि सँचो हो भनि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियो।

सूचना टाँस गरिएको स्थान: राप्ती गा.पा. ०२ को कार्यालय

सूचना टाँस गर्नेको नाम थर: विश्व रेग्मी



क्र.स.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१)	प्रकाश खोप्रा	राप्ती - २ लालमटिय,	
२)	नेत्र प्रसाद भुषाल	राप्ती - २	<u>नेत्र</u>
३)	दिलिप गुन्डु	राप्ती - २	
४)	शरद घर्ति मगा	राप्ती - २	<u>Sarad</u>

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना टाँसको भर्पाई

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि तपशिलको स्थानमा हामीहरूको रोहबरमा सूचना टाँस गरिएको ब्यहोरा सहि सँचो हो भनि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियो।

सूचना टाँस गरिएको स्थान: स्वास्थ्य चौकी भालुवाङ

सूचना टाँस गर्नेको नाम थर: विश्व रेग्मी

क्र.स.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	माथी चौधरी	भालुवाङ - १	
	आशीस शिरो	भालुवाङ - १	
	केशव विक	भालुवाङ - १	

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना टाँसको भर्पाई

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि तपशिलको स्थानमा हामीहरूको रोहबरमा सूचना टाँस गरिएको ब्यहोरा सहि सँचो हो भनि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियौं।

सूचना टाँस गरिएको स्थान: राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय

सूचना टाँस गर्नेको नाम थर: विश्व रेग्मी

क्र.स.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	पार्विता	राप्ती गाउँपालिका	पार्विता
	म.प्र. सरकार मुख्य सचिव	राप्ती गा.पा. ३	सचिव
	पिपल खत्री होमी	राप्ती गा.पा. ३	
	गोबिन्द खत्री	राप्ती गा.पा. ३	

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना टाँसको भर्पाई

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७९ भाद्र १५ गते दिनको ०२:०० बजे साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटियको हलमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि तपशिलको स्थानमा हामीहरूको रोहबरमा सूचना टाँस गरिएको व्यहोरा सहि सँचो हो भनि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियौं।

सूचना टाँस गरिएको स्थान: ड. प्र. कार्यालय, थालु पाँडे-१








सूचना टाँस गर्नेको नाम थर: विरव रेग्मी

क्र.स.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	डे. प्र. कार्यालय	थालु पाँडे १	Tank pateel
	निर्मल धर्ति भण्ड	थालु पाँडे १	
	Amey Kumar Gupta	Rapti 1	
	Rajesh Kumar Gupta	Rapti 1	














अनुसूची – ३.३ : सार्वजनिक सुनुवाईको विवरण र माईन्यूट

आज मिति २०७९।०५।१५ गतेका दिन लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित विद्यमान राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) द्वारा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवन तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ३ बमोजिम गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि उक्त आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभाव उपर नियमावलीको नियम ४(१) अनुरूप, साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभा हलमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव श्री महेशचन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा, स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधी, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका प्रतिनिधी, स्थानीयवासी लगायत निम्न महानुभावहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।

उपस्थिति विवरण:

सं.	नाम थर	ठेगाना	प्रतिनिधित्व	हस्ताक्षर
	श्री. महेशचन्द्र न्यौपाने	पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय	पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय	
	श्री. प्रकाश बिष्ट	राप्ती - टाँपेशी	राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष	
	श्री राम्रु क्षेत्री	डिभिजनल नन शान्तिपथ दाङ, ८३३७७	डिभिजनल नन अध्यक्ष	२. 
	श्री कृष्ण प्रसाद क्षेत्री	प्रस्तावित मालुवाड अस्थानाल	सि.प्र.दे.के प्राविधिक	
	श्री. श्वेता रिजाल	४A भा. वि. मोरीघाट राप्ती-४	प्रधानाध्यापक	
	श्री पहलवान चौधरी	राप्ती - २ वडा अध्यक्ष	वडा अध्यक्ष	
	श्री. उमेश चौधरी	राप्ती २ वडा अध्यक्ष	"	
	श्री. बिर ब. चौधरी	राप्ती-४ वडा अध्यक्ष	वडा अध्यक्ष	
	श्री. इश्वर भर्ता			
	श्री विनोद कुमार शाह	राप्ती नं. १६३ राप्ती ५/६		
१	श्री. इश्वर राज जोशी	PCCPIO	दाङ, मोरीघाट	

1	कमला लाल	उपचयन	राष्ट्रीय जातिपति	मम
2	सुविहित	मम १११८० पुस्तक	पर्यटन, गो. ल. की श. वि. म-माल	
3	विष्णु प्रसाद			
4	दुर्गा व. व. गैर		मालि मारीवाल देवता भाषा १ अक्षर	
5	परमेश्वर चौध		सूडक विभाग	
6	महेश वि. क.	वर्जितियर	सूडक डिभिजिन काड.	
7	कृष्ण पंडित			
8	मेहराज पंडित			
9	विष्णु लाल	शाडी	वाप्ती गो. व.	
10	रविन कुमार आशिषी		मा. प. क. ल. ग. व.	
11	बसन्तलाल उपाध्याय		नापी डायरी लाय कापरी दल	
12	महेश रिजाल	ममिनी प्रदेश प्रादेशिक संस्थान म. व. म. व.	राष्ट्रीय गो. व. म	
13	सुनाम मंडल	उ. म.	राष्ट्रीय गो. व.	
14	अशोक वैद्यनाथ	राष्ट्रीय गो. व.	इंटेजनेशनल	
15	अशोक लाल	समाजीय-क	-	
16	शंकर सुन्दरी	मम वी-०६०	प्रदेश स्वर्ण विभाग प्राचीन	

3.	जगत लखदुर थापा	राप्ती गा.पा. १ खै वडा अगाडो	राप्ती गा.पा. २	
4.	शम्भु जोशी	हमाग्ये	राप्ती गा.पा. ४	
5.	जगत खनाल	तेन्चारेकरी	राप्ती - २	
6.	ठकुर जलका पन्थरी	रुखनीय	राप्ती - ३	
7.	जगत सिंह	ई. धुला मझुवा	१	
8.	जिठ ध्वला गजल	बसन्त खेपे	राप्ती - ८	
9.	विमला चौधरी	दिमिदुन नन को. लागदी	लागदी - २	
10.	राम डोतार चौधरी	- ५	- ५	
11.	निर्मल शर्मा	राप्ती गा.पा. ५	राप्ती - ७	
12.	मुत्तियराम चौधरी	प्रांतलुगामाफला शाहपे वि. मालास्य	राप्ती - ३, फा	
13.	शम्भु धिमारे	"	दौरादी - १६, फा	
14.	जसज विश्वकर्मा	PCCPIU	फा.	
15.	बोशना दहित	PCCPIU	फा.	
16.	हरिनारायण पौडेल	"	"	
17.	अम मडेल	"	"	
18.	विपल खत्री झाँसी	"	"	

४	मिलन श्रेष्ठ	पर्यटन ग्राफिकल शहर वि. मंगल	महान २	ॐ
५	सुन्दर प्र चौधरी	PCC PIU	रुही गा.पा ४	५/५/५
६	विश्व रेग्मी	PCC PIU	" "	५/५
७	शिवकुमार घिमिरे	Immaculate Vision	Kathmandu	५/५
८	शिवकुमार घिमिरे	Immaculate Vision	Kathmandu	५/५
९				
१०				
११				
१२				
१३				
१४				
१५				
१६				
१७				
१८				

दलपत्रका विषयहरू:

१. आयोजना कार्यविषयको क्रममा निर्जि जाहेजमा फाँट पुगेमा कसरी सम्बोधन गर्ने।
२. आयोजनाका लागी प्रयोग हुने निर्माण सामग्री स्वीकृती प्राप्त निकाय/स्थानहरूबाट आधुनिक गर्ने।
३. राजमागबाट आयोजनास्थल दिने पहुँचमागोना दुम्बा, दुम्बा र हकरी प्रदुषण न्यूनीकरण गर्ने पर्ने।
४. पहुँचमागो साधुरो भएका।
५. वातावरण व्यवस्थापनको लागी संशोधन गर्ने।
६. भवनहरूमा वातावरण भन्ने निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने।
७. आयोजना बमोजिम हरियाली र खुला क्षेत्र कायम गर्ने।
८. वन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

[Handwritten signatures and dates]
 2079/04/22

अनुसूची – ४ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सूचना
तथा सिफारिस



राष्ट्री गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.सं. २०७९/०८०

मिति २०७९/०५/२१

ब.नं. २८०

पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई
राष्ट्री उपत्यका, (देउखुरी) दाङ नेपाल ।

विषय : सिफारिस गरिएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा तँहा कार्यालयको मिति २०७९/०५/१९ गतेको प्रकाशित सूचना २०७९/०५/१५ मितिको सार्वजनिक सुनुवाई अनुसार कार्यान्वयन हुने प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई विषयको प्रस्तावबाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।

क) सकारात्मक प्रभाव : नदि संरक्षणका साथै स्वस्थ वातावरण ।

ख) नकारात्मक प्रभाव : रुख विरुवामा नोकसानी पुग्ने ।

उल्लेखित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभावलाई बढोतरी र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उल्लेखित प्रस्ताव नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक प्रभावलाई आत्मसाथ गर्दै आयोजना कार्यान्वयन गरेमा आयोजना सफल हुने देखिएकोले यो सिफारिस गरिएको छ ।

नेब वहादुर दली

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नेब वहादुर दली

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची – ४.१ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सार्वजनिक सूचनाको
मुचुल्का



उपरोक्त सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश राजधानि निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले दाङ जिल्लाको राप्ति उपत्यका (देउखुरी), राप्ति गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटियामा प्रदेश राजधानि भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा संचालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयारिका क्रममा वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ९(२) को प्रयोजनको लागि सूचना टाँसगरि सोको जानकारीका लागि यस भर्षाईमा सहिछाप गरिदिएँ ।

क्रसं	बुझिलिनेको नाम थर	कार्यालयको नाम	कार्यालयको छाप	कैफियत
१.	कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	लालमटियास्को प्रस्तावित मानुषाई		
२.	सीता भण्डारी	राप्ती गा.पा. २ तं. वडा कार्यालय		
३.	कान्ति श्रेष्ठ	राप्ती गाउँपालिका		
४.	राम कुमारी श्रेष्ठ	राप्ती गा.पा. ३ तं. वडा कार्यालय		
५.	रतना रिजाल	श्री मा.वि. भैरव		
६.	पद्मा खेतल श्रेष्ठ	राप्ती गा.पा. ४ वडा कार्यालय		
७.	डिभिजन वन कार्यालय	लमुरी डाङ (देउखुरी)		

वन तथा वन्य जन्तु विभाग
डिभिजन वन कार्यालय
लमुरी



सूचना टाँसको भर्षाई

उपरोक्त सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले दाङ जिल्लाको राप्ति उपत्यका (देउखुरी), राप्ति गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटियामा प्रदेश राजधानी भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा संचालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयारिका क्रममा वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ९(२) को प्रयोजनको लागि सूचना टाँसगरी सोको जानकारीका लागि यस भर्षाईमा सहिछाप गरिदिएँ ।

क्रसं	बुझिलिनेको नाम थर	कार्यालयको नाम	कार्यालयको छाप	कैफियत
१.	श्याम डेउखुरी	राप्ती प्राविधिक विद्यालय दाङ		
२.	बिष्णु प्रशान्ति	राप्ती सब डिभिजन नगर		
३.				
४.				
५.				
६.				
७.				



उपरोक्त सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश राजधानि निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले दाङ जिल्लाको राम्रि उपत्यका (देउखुरी), राम्रि गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटियामा प्रदेश राजधानी भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा संचालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयारिका क्रममा वातावरणीय अध्ययनका लागि तयार पारिएको वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ९(१) अनुरूपको तपसिलको सूचना, उल्लेखित स्थानमा हामीहरूको उपस्थितिमा टाँस गरिएको ब्यहोरो जानकारीका लागि यस भर्षाईमा सहिछाप गरिदियोँ ।

(लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ को उपनियम (३) बमोजिम)
वातावरणीय अन्वयन प्रविधिक सम्बन्धी सार्वजनिक सम्बन्धी सूचना
 (प्रकाशित मिति: २०७९/०५/०९)

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिकामा थो लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानि निर्माण कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) द्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानि निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ ईमेल: pocpiudang@gmail.com फोन: ९८४७४८८०७४, ९८४९३४३९०९
प्रस्तावको विवरण	प्रदेश राजधानि निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ बाट प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभाका भवनहरू तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गर्न लागिएको परियोजना दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित विद्यमान राप्ती प्राथमिक शिक्षास्थान रहेको छ। आयोजनाको मुल्योजना बमोजिम यस आयोजना अन्तर्गत १ वटा मुख्य सडो तथा फर्नीचरहरूको कार्यालय भवन र १२ वटा विभिन्न मन्त्रालयहरूको भवन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै प्रदेश सभाका भवनहरू अन्तर्गत प्रदेश सभा हल, प्रदेश सभा सचिवालय, क्यान्टिन, पुस्तकालय, प्रदेश सभा सचिवालयको भवन, प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालय भवन र सुस्ता पीठ भनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राप्तीको अन्त्येष्टि सडकहरू, दल विकास, कम्प्युटर वात जस्ता अन्य संरचनाहरू पनि निर्माण गरिनेछ।
प्रभाव पर्ने ठेगाना/प्रा.प.	दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३, २ र ४






यसि उल्लेखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र वास्तविक पर्यावरणीय के कस्तो प्रभाव पर्नेछ भनि खोज्न गर्न राप्ती गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, जस्त्यालय, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरकारी काला स्थिति: बा संस्थाको लिखित रूप मुद्राब लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भित्रिने ७ (सात) दिन भित्र निम्न ठेगानामा आई पुगे गरि लिखित रूप मुद्राब उपलब्ध गराइदिनुन अनुरोध गरिन्छ।


राम्रि मुद्राबको लागि पत्रचार गर्ने ठेगाना:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानि निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ ईमेल: pocpiudang@gmail.com फोन: ९८४७४८८०७४, ९८४९३४३९०९
परामर्शदाताको नाम र ठेगाना	इनोभेटिव विजन प्रा. लि. राप्तीको, काठमाण्डौ नेपाल ईमेल: innovativevisionktn@gmail.com फोन: ०१-४३८८६९७

सूचना टाँसगरिएको स्थान:

सूचना टाँस गर्नेको नाम:

क्र.सं	साक्षिहरूको नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	बैराज प्रशाद खनाल	राप्ती जिल्ला-४	
	कुलपता खनाल	"	
	निर्मला खनाल	"	
	अतिल के.सी	"	
	दामोदर पौडेल	"	



(गुजिनी प्रदेश आवावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

भातावरणीय अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्धी सार्वजनिक सम्बन्धी सूचना

(प्रकाशित मिति: २०७९।०५।०९)



प्रस्तावकको नाम र ठेगाना सुनिची प्रदेश सरकार, पोस्ट, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण
आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउचुरी), राठ
इमेल: pccpiudangr@gmail.com
फोन: ९८४७८८०७४, ९८४९३४३९०९


प्रभाव धन सन्धने जिवित/मृ.पा.	डा.क. बिन्हा, राप्ती गाउँपालिका वडा नं ३, २२४
-------------------------------	---

राम मुद्राबको लागि पचासबार गर्ने ठेगाना:

प्रभावकको नाम र ठेगाना	सुमित्रि प्रदेश सरकार, पर्यटन, श्रमजीव तथा सहकारी शाहवाडी विमानस्थान, प्रदेश राजधानी निर्मली बायोचम कार्यालयनव दहकी, राई उपत्यका (देउखुरी), राई ईमेल: pccpindang@gmail.com फोन: ९५४४८०८०४, ९८१२३३९०९
परमप्रावधानको नाम र ठेगाना	इनोवेटिविजन बिजन राई, राईबाबा, काठमाडौं नेपाल ईमेल: innovativervisionbktm@gmail.com फोन: ०१-४३८३९१७

सूचना टाँस गर्नेको नाम:

क्र.सं	साक्षिहरूको नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	शाला प्रशाद चौधरी	राप्ती, गा.पा	
	धर्म ब. चौधरी	"	
	विष्णु नारायण चौधरी	"	विष्णु नारायण



सूचना टाँसको भर्पाई

उपरोक्त सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वातावरण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश राजधानि निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, रामी उपत्यका (देउखुरी) ले दाङ जिल्लाको रामी उपत्यका (देउखुरी), रामी गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटियामा प्रदेश राजधानी भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण तथा संचालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयारिका क्रममा वातावरणीय अध्ययनका लागि तयार पारिएको वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ९(१) अनुषङ्गको तपसिलको सूचना, उल्लेखित स्थानमा हामीहरूको उपस्थितिमा टाँस गरिएको ब्यहोरो जानकारीका लागि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियो।

(लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ को उपनियम (२) रीग सम्बन्धित)

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन मिति: २०७९/०४/०९

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, रामी गाउँपालिकाको लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, शहरी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, रामी उपत्यका (देउखुरी), दाङ

ईमेल: pccgundang@gmail.com
फोन: ९८४७४८८०३४, ९८४७३४३१०९

प्रस्तावको नाम र ठेगाना
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, शहरी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, रामी उपत्यका (देउखुरी), दाङ

प्रस्तावको व्यहोरा
प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, रामी उपत्यका (देउखुरी), दाङ वडा नं. ३ लालमटिया स्थित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गर्ने लागि लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयारिका क्रममा वातावरणीय अध्ययनका लागि तयार पारिएको वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ९(१) अनुषङ्गको तपसिलको सूचना, उल्लेखित स्थानमा हामीहरूको उपस्थितिमा टाँस गरिएको ब्यहोरो जानकारीका लागि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियो।

प्रस्ताव गर्ने व्यक्ती/संस्था/पार्टी
दाङ जिल्ला, रामी उपत्यका (देउखुरी), दाङ वडा नं. ३, २४४

यो प्रतिवेदन उम्माको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धित प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव, भौतिक, रासायनिक, जलवायु, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र अन्य प्रभावहरूको अध्ययन गर्न गरी गएको छ। यस अध्ययनको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयारिका क्रममा वातावरणीय अध्ययनका लागि तयार पारिएको वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ९(१) अनुषङ्गको तपसिलको सूचना, उल्लेखित स्थानमा हामीहरूको उपस्थितिमा टाँस गरिएको ब्यहोरो जानकारीका लागि यस भर्पाईमा सहिछाप गरिदियो।

यस सूचनाको लागि पक्का गर्ने ठेगाना
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, शहरी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, रामी उपत्यका (देउखुरी), दाङ

ईमेल: pccgundang@gmail.com
फोन: ९८४७४८८०३४, ९८४७३४३१०९


परामर्शदाताको नाम र ठेगाना
इन्भोस्टिभ सिन प्रा. लि. राप्ती, काठमाडौं नेपाल

ईमेल: innovativvisionkath@gmail.com
फोन: ०१-४२८०९९०

सूचना टाँसगरिएको स्थान: स्वास्थ्य चौकी, मालुबाङ, अजाडी






सूचना टाँस गर्नेको नाम:

क्र.सं	साक्षिहरूको नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	धरता गिरी	राप्ती गा.पा - ३	धरता
	डम्बर ब. जि.सी	राप्ती गा.पा - ९	डम्बर
	विक्रम लोहार	राप्ती गा.पा - ९	विक्रम
	निरज कुमाल	"	निरज
	समिला कुमाल	"	समिला



(मुम्बई प्रदेश शासनार्थीय निष्ठायावली २०७३ क नम्वर १ क अउरीनम्वर २) रीय समीक्षण) शासनार्थीय निष्ठायावली प्रविशेय समन्वयी समितीक समन्वयी मुखय (प्रकाशित तिथि: २०७१।०५।०१)	
मुम्बई प्रदेश, डाक विभाग, शाही गाउँसलिकाका बी मुम्बई प्रदेश सरकार, पर्यटन, प्राणीय तथा राहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शाही उपत्यका (देउधुली) द्वारा तिम बर्षाबसिमेको प्रस्ताव कार्यान्वयन वर्य सल्लिएका छ।	
प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	मुम्बई प्रदेश सरकार, पर्यटन, प्राणीय तथा राहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शाही उपत्यका (देउधुली), दाङ ईमेल: pocpiudang@gmail.com फोन: ९८५४८०५८०५४, ९८५४३३३१०९
प्रस्तावको व्योहार	प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शाही उपत्यका (देउधुली), दाङ बाट प्रदेश सरकारको प्रशासकीय पञ्चक, प्रदेश तत्पका पञ्चक तथा अन्य संरचनाहरूको निर्माणको लागि प्राथमिकता प्राप्त मुद्दाहरू (Environmental Impact Assessment) तर्ग लागिएको परिसरको दाङ विभाग, शाही उपत्यकाका इकाई नं ३ र निर्देश विभाग तर्ग प्राथमिकता शिर्षान्तरण रहेको छ। आयोजनाको कार्यविधि बमोजिम, कस आयोजना अन्तर्गत १ सल्लिए मुद्दा निर्माणको लागि परिसरको दाङ विभाग पञ्च १-१३ बाट निर्माण अन्तर्गतको पल निर्माण तर्ग सारवाग निर्माणको छ। साथै प्रदेश तथा कस पञ्चक अन्तर्गत प्रदेश तथा कस प्रदेश सल्लिएका, कसविनिय, पुनर्वासन, प्रदेश तथा सल्लिएको पल, प्रदेश तथा सल्लिएको कार्यविधि तथा १ सल्लिए मुद्दा सल्लिएका अन्तर्गत तर्ग निर्माण तर्गिएछ।
प्रभाव तर्ग सल्लिए विभाग/स.स.	दाङ विभाग, शाही उपत्यकाका इकाई नं ३, २ र ४
साथि उल्लेखित प्रस्तावको कार्यान्वयन प्रथम मुद्दाहरू (EIA) बमोजिम प्रविशेय तर्गाली तर्ग कसको को देखको प्रकृतीक मौलिक प्रस्तावी निर्देशक प्रस्तावी, सामाजिक प्रस्तावी, सांस्कृतिक प्रस्तावी र बाह्यिक प्रस्तावीको कस देखको प्रथम पर्यवर्तिन सल्लिए तर्ग तर्ग तर्ग तथा तर्ग तर्ग देखको विकास, अन्वयन, व्यवस्थापकी तथा सारोकाराला व्यक्ति वा संस्थाको निर्माण छ। सल्लिए तर्ग अन्वयनक पश्चादेको को सल्लिएनिक सुचना प्रकाशित तिथिसे ७ (सात) दिन पिच पिच दिनु ठेगानाका बाई पुगे तर्ग निर्माण तथा सुलाय अन्तर्गत तर्गालिदनु अन्तुदेय तर्गिएछ।	
छ मुद्दाहरूको सल्लिए पञ्चकार सल्लिए तर्गाला:	
प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	मुम्बई प्रदेश सरकार, पर्यटन, प्राणीय तथा राहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, शाही उपत्यका (देउधुली), दाङ ईमेल: pocpiudang@gmail.com फोन: ९८५४८०५८०५४, ९८५४३३३१०९
परमर्शदाताको नाम र ठेगाना	इन्वेष्टिभियन डा. लि. नदीमती, कसविनिय मेसल ईमेल: innovativisionnkm@gmail.com फोन: ०१-४३८३५६४५

सूचना टाँस गर्नेको नाम:

क्र.सं	साक्षिहरूको नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	रमण क. बस्नेत	राप्ती गा.पा - ४	
	वेगन च. बस्नेत	"	
	जोबिन्द्र ब. केसी	"	
	जगत ब. खत्री	"	
	मीनराज शर्मा	"	

अनुसूची – ४.२ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि प्रकाशित सूचना

रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७९/०४/२५ को निर्णय अनुसार कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी अलाईभ सेनेटरी प्रा.लि. कायम गरिएको जानकारी गराइन्छ ।

२०७९/०४/२५ को निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३६(१) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।



Find us on :
facebook/
aarthikdainik

व्यक्त तथा अण्ड था लि.

श्रयकता

श्रयक ख्या	शैक्षिक योग्यता	तलब
१	१०+२ पास	संस्थाको
२	SEE पास	नियमानुसार

यमा आई भर्न सकिनेछ, तथा
nga2064@gmail.com मा
नेछ ।

सम्पर्क नं. :

२५, ९८०२३२४८८७

प्रा.लि.

क्विडेटरको सूचना

र्ता नं प्रा.लि.नं. ५६७८२/०६५/६६
बुटिक प्रा.लि. कम्पनीको विशेष
। निर्णय अनुरूप कम्पनी ऐन
। र कम्पनीलाई स्वेचिड खारेज
। रित गर्ने निर्णय गरेकाले यस
लेनदेन, बाँकी बक्यौता भएमा
चना प्रकाशित गरिएका मितिले
को कार्यालयमा हकदावी गर्न
सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सूचित गरिन्छ ।

गया

फोन : ९८४९३४०४०३

(लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(प्रकाशित मिति: २०७९/०५/०२ गते)

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिकामा श्री लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) द्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ इमेल : pccpiudang@gmail.com, फोन : ९८५७५८८०७५, ९८४९३५३९०९
प्रस्तावको व्यहोरा	प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ वाट प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरु, प्रदेश सभाका भवनहरु तथा अन्य संरचनाहरुको निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Impact Assessment) गर्न लागिएको परियोजना दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित विद्यमान राप्ति प्राविधिक शिक्षालयमा रहेको छ । आयोजनाको गुरुयोजना बमोजिम यस आयोजना अन्तर्गत १ वटा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भवन र १२ वटा विभिन्न मन्त्रालयहरुको भवन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै प्रदेश सभाका भवनहरु अन्तर्गत प्रदेश सभा हल, प्रदेश सभा सचिवालय, क्यान्टिन, पुस्तकालय, प्रदेश सभा समितिको भवन, प्रदेश सभा संसदिय दलको कार्यालय भवन र सुरक्षा पोष्ट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक सडकहरु, ढल निकास, कम्पाउन्ड वाल जस्ता अन्य संरचनाहरु पनि निर्माण गरिनेछ ।
प्रभाव पर्ने सक्ने जिल्ला/गा.पा.	दाङ जिल्ला, राप्ती गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ४

माथि उल्लेखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के-कस्तो प्रभाव पर्दछ भनि यकिन गर्न राप्ती गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य-चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय-सुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरि लिखित राय-सुझाव उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।


राय-सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना :

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	लुम्बिनी प्रदेश सरकार, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाई, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङ इमेल : pccpiudang@gmail.com, फोन : ९८५७५८८०७५, ९८४९३५३९०९
परामर्शदाताको नाम र ठेगाना	इनोभेटिभ भिजन प्रा. लि., रानीवारी, काठमाण्डौ, नेपाल इमेल : innovativevisionktm@gmail.com, फोन : ०१-४३८७६९७

अनुसूची – ४.३ : आयोजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिस

अनुसूची – ५ : आयोजनाका नक्साहरु

अनुसूची – ५.१ : गुरुयोजना नक्सा



REFERENCE DRAWING NOS.

REVISION NOS	REVISION DATE
NOS	DATE

Description

Client:

Province Capital Construction
Project Implementation Unit
Rapti Valley (Deukhari), Dang

CONSULTANT:

PROJECT TITLE:

Province Capital Administration
Building and Infrastructure
Construction Work

DRAWING TITLE:

Master Plan

Drawn By:

Checked By:

Recommended by:

Approved by:

Scale

Paper Size


Job No.

Drawing No.

Page No.

Sheet No.

Project Size: A3, Scale: 1:2000



अनुसूची – ५.२ : आयोजना स्थलको गुगल हवाई नक्सा



अनुसूची – ५.३ : आयोजनाका भवन तथा संरचनाहरूको नक्सा (3D चित्र)

PROVINCE CAPITAL MASTER PLAN



PROVINCE CAPITAL MASTER PLAN



CHIEF MINISTRY BUILDING DESIGN



MINISTRY BUILDING DESIGN



LIBRARY BUILDING DESIGN



CANTEEN BUILDING DESIGN



PROVINCE ASSEMBLY PARLIAMENTARY PARTY BUILDING DESIGN



PROVINCE ASSEMBLY COMMITTEE BUILDING DESIGN



अनुसूची – ६ : पानीको गुणस्तर अध्ययन प्रयोगशाला रिपोर्ट

NESS/Lab, M-03/QSR2.3

Test Report / Certificate

NS Accreditation No. Pra. 01/053-54

Entry No. : NCL - 694 (WW) (4) 06-2022 Received Date : 19 - 06 - 2022
Sample : Waste Water (Sewage) Issue Date : 28 - 06 - 2022
Client : Innovative Vision Pvt. Ltd. Sampling Date : 17 - 06 - 2022
Sampled By : Client Test Initiation : 20 - 06 - 2022
Location : Rapti Technical School, Lalmitiya, Dang Test Completed : 28 - 06 - 2022

S. N.	Parameters	Test Methods	Observed Values	Generic Effluent Standards Discharged into Inland Surface Water, GoN 2001
1.	pH @ 25°C	Electromeric, 4500 - H ⁺ B: APHA	7.4	5.5 - 9.0
2.	Total Suspended Solids, (mg/L)	Oven Drying, 2540 D APHA	68	30 - 200
3.	Fluoride, (mg/l)	SPANDS, 4500 - F ⁻ D, APHA	<0.05	2
4.	Arsenic, (mg/L)	SDDC, 3114 B: APHA	N. D. (<0.01)	0.2
5.	Copper, (mg/L)	Direct Air - Acetylene AAS, 3111 B, APHA	<0.01	3
6.	Lead, (mg/L)		N. D. (<0.01)	0.1
7.	Nickel, (mg/L)		<0.01	3
8.	Zinc, (mg/L)		0.05	5


N. D.: Not Detected

Note: The gravimetric analysis was carried out in controlled temperature (20°C) condition.

APHA: American Public Health Association; AAS: Atomic Absorption Spectrophotometer; GoN: Government of Nepal.

Remarks: All observed values complied the prescribed effluent standards discharged into inland surface water (GoN, 2001).


(Analyzed By)


(Checked By)


(Authorized Signature)

- Note:**
1. This report/certificate is in reference to Laboratory Quality System Manual, QSM (2021).
 2. The result listed refer only to the tested samples & applicable parameters. Endorsement of products is neither inferred nor implied.
 3. Liability of our institute is limited to the invoiced test parameters & amount only.
 4. Samples will be destroyed after one month from the date of issue of test certificate unless otherwise specified.
 5. This report should not be reproduced wholly / partially for any advertising media without our permission.
 6. The clients are requested to take back their hazardous samples along with the report/certificate.



SWAT/F/C/04
Version no: 01
Issue no: 02
Revision no: 03
Effective date: 2021/08/01



Soil Water and Air Testing Laboratories Pvt. Ltd.
VAT No: 605928743
Tel: +977-01 4249480
Email: swatlab2017@gmail.com
PO Box: 25752, Kathmandu, Nepal
Sisir Marga 11, Babarmahal, Kathmandu, Nepal

WATER ANALYSIS REPORT

Name of Client:	Innovative Vision Pvt. Ltd.	Lab Code:	22/09-792
Collector:	Srijana Sharma	Location:	Rapti Technical School, Dang
Source:	Drinking Water	Sampled By:	Client
Sampling Date/Time:	2022/09/01	Test performance Date:	2022/09/05-2022/09/07
Receipt Date:	2022/09/04	Issued Date:	2022/09/08

Parameters	Results	Unit	(Relevant Standard)	Method
Physical				
Colour	0	TCU	5 (10)	2120 B. APHA 23 rd edition
Conductivity	460	$\mu\text{S}/\text{cm}$	1500 (max)	2510 B. APHA 23 rd edition
pH	7.1	-	6.5-8.5	4500 H+ B. APHA 23 rd edition
Total Solids	374	mg/L	3000	2540 B. APHA 23 rd edition
Turbidity	0.07	NTU	5 (15)	2130 B. APHA 23 rd edition
Chemical				
Ammonia	<0.02	mg/L	1.5	4500 NH ₃ F. APHA 23 rd edition
Nitrate	10.41	mg/L	50	4500 NO ₃ ⁻ B. APHA 23 rd edition
Chloride	11.99	mg/L	250	4500-Cl ⁻ B. APHA 23 rd edition
Iron	<0.01	mg/L	0.3 (3)	3500-Fe B. APHA 23 rd edition
Total Hardness	252	mg/L as CaCO ₃	500	2340 C. APHA 23 rd edition
Microbiology				
Coliform	Absent	-	Absent	P/A Vials

Relevant Standard: NDWQS =National Drinking Water Quality Standard (2062)

Note: The integrity of the sample and results are dependent on the quality of sampling. The results refer only to the parameters tested of the samples provided/collected for analysis. Statements of conformity have been made without taking Measurement Uncertainty into account except when specifically requested by the customer.

*These parameters are not within the scope of Nepal Standard.

Remarks: All the observed values of tested parameters are found to be within the limit of NDWQS 2062.

Analyzed and Checked By



Authorized By
Er. Lokesh Sapkota

अनुसूची – ७ : अध्ययनका लागि प्रयोग गरिएको चेकलिस्ट

आयोजना क्षेत्रको भौतिक वातावरण

१. आयोजना स्थलको वायुको गुणस्तर तथा ध्वनीको मात्रा मापन गर्ने

	June 12	मापन गरिएको मिति र समय	
सूचक	बिहान (समय: 7:25)	मध्याह्न (समय: ^{June 11} 12:40 PM)	बेलुका (समय: 6:35 PM)
वायुको गुणस्तर			
पिएम १०:	63.5	74.5	99.3
पिएम २.५:	43.9	42.5	61.5
तापमान	75°F =	37.8°C	33.8
आद्रता	66%	44%	56%
ध्वनीको मात्रा			
अधिकतम ध्वनी	45.2 dB	(^{Vehicle} 59.4 dB)	54.5
न्यूनतम ध्वनी	5 dB	16.2 dB	15.3
औषत ध्वनी	20.2 dB	35.6 dB	29

२. आयोजना स्थल बाहिर पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया खण्डमा वायुको गुणस्तर तथा ध्वनीको मात्रा मापन गर्ने

	June 12	मापन गरिएको मिति र समय	June 11
सूचक	बिहान (समय: 7 AM)	मध्याह्न (समय: ^{June 11} 12:00 PM)	बेलुका (समय: 6 PM)
वायुको गुणस्तर			
पिएम १०:	88.1 41.7	83.2	92.5
पिएम २.५:	60.8 32.5	43.3	62.5
तापमान	75°F =	38.4	32.77
आद्रता	66%	45%	58%
ध्वनीको मात्रा			
अधिकतम ध्वनी	66.0	75.4 (Vehicle movement)	74.6
न्यूनतम ध्वनी	11.0	40.1	41
औषत ध्वनी	35.2	55.8	51.2

३. आयोजनास्थलको नजिकमा रहेका खोला/नालाहरूको जानकारी

खोला/नालाको नाम	अनुमानित दुरी	GPS रेफरेन्स अक्षांश र देशान्तर	कैफियत (आयोजनास्थलको पानी प्राकृतिक रूपमा बगेर जाने खोला बारे उल्लेख गर्ने)
दौलाई खोला	१ कि. मि.	WP 1337	आयोजना क्षेत्रमा बगेर जान्छ
स्पातो खोला			
राप्ती नदी			

पानीको मुहान समझको ।

क्र. सं.	खोलाको नाम	नमुना लिईएको स्थानको GPS ठेगाना	नमुना नं.	पानीको तापक्रम (°C)	वायुको आद्रता	वायुको तापक्रम
१.	कराप्ती	WP1137	①	29.6	76%	28.8
	(बोलाई)					
	(खोला/का)					

[illegible]

७. आयोजना क्षेत्रको माटो र ढुङ्गाको प्रकार

माटोको प्रकार	ढुङ्गाको प्रकार
चिन्ट्याइला माटो ३०-३५ फिट सम्म	Sandstone. & Mudstone Weak sedimentary rock in the northern Chure Hill

८. आयोजना क्षेत्रमा भू-क्षय, जमिन कटान, ढुबना तथा जमिन स्थिरताको अवस्था

भू-क्षय भएमा (लम्बाई र चौडाई तथा भू-क्षय को प्रकृति)	जमिन कटान सम्भावना भएमा
	
ढुबानको सम्भावना भएमा	अस्थिर क्षेत्र भएमा
वेष्टालको समयमा सामान्य ढुबानको रजामागको ढुबानको	

९. आयोजना क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका र प्रस्ताव गरिएका आयोजना तथा भौतिक संरचनाहरूको विवरण

संचालनमा रहेका	प्रस्ताव गरिएका
प्रदेश सभा भवन हाल निर्माणाधीन	यक्रय गुह योजना अनुलग्न १ हरिकिरण

GPS लोकेसन सूची

क्र.सं.	WP नम्बर	अक्षांश	देशान्तर	विवरण
	1318			Project site, ministry yard.
	1319			Highway, access point to RTS.
	1320			मुराईगाँव सरकारी कार्यालय
	1321			Maurighat Chauri
	1322			मुराईगाँव नदी
	1323			Pangolin hole in Churne hill (North)
	1324			Photo point
	1325			Pond observed in Churne
	1326			Potential land for recharge pond.
	1327			Maykenighat settlement.
	1328			Ward No. 3 Rapti RM office
	1329			Ulmatiya Chowk
	1330			Bhatyabang Bazar
	1331			Mahadewa Basic Health Centre
	1332			Sarashwoti HSS Gobardaha Road Gate
	1333			Sarashwoti HSS Gobardaha
	1334			Sizhakaniya Chowk (way to Gobardaha)
	1335			Rapti RM office
	1336			RTS drain pipe ends.
	1337			RTS drain waste meets with local creek called 'Karamda'.

वनसँग सम्बन्धित निकाय	१
डिभिजन वन कार्यालय	५३५५१
सब- डिभिजन वन कार्यालय	५३५५१
चौटुङ्गा स. व. / ६२५ लिटर	५३५५१
नजिकका वन क्षेत्रमा आगो लागेको भएमा कति वर्ष अघि आगो लागेको हो उल्लेख गर्ने	५३५५१

[illegible]

ठाउँ	जीवजन्तुको प्रकार	उपस्थिति
	उभयचर र सरीसृप: (प्रत्यक्ष देखिएका, खबटा भेटिएका, छाप भेटिएका भएकालाई नोट गर्ने) सर्प, देपारी, जौहोली, फालाक (हिलो) क	(दैनिक, कहिलेकाही आदी)
	जलचरहरु (नदी/खोलाको नाम उल्लेख गरि जलचरहरुको बारेमा उल्लेख गर्ने, प्रत्यक्ष रुपमा देखेका भएकालाई नोट गर्ने) देव	

४. वन्यजन्तुहरुको बारेमा थप जानकारी

बस्तीको नाम: आयोजना स्थल / वन/भुट्टी.....

क्र.सं.	विषय	कैफियत
१	जीवजन्तुको चोरीनिकासी भएको जानकारी भएमा कुन कुन जीवको/कहिले चोरीनिकासी भएको हो उल्लेख गर्ने:	
२	वन्यजन्तुहरु मारेको/मारेको थाहा भएमा उल्लेख गर्ने: (मारेको भेटिएको भए विषादी, बन्दुक, पासो, जाल..... के हो उल्लेख गर्ने)	
३	वन्यजन्तुले मानिसलाई मारेको वा घाइते बनाएको जानकारी भएमा उल्लेख गर्ने: (घटना भएको ठाउँ समेत उल्लेख गर्ने)	

क्र.सं.	विषय	कैफियत
४	वन्यजन्तुले घरपातुवा जीवजन्तुलाई मारेको वा घाइते बनाएको जानकारी भएमा उल्लेख गर्ने: (घटना भएको ठाउँ, चरिचरन वा खोर कहाँ हो समेत उल्लेख गर्ने)	
५	पछिल्लो ५ देखी १० वर्षमा देखिएको कुनै नयाँ वा हराएको जीवजन्तु जानकारी भएमा उल्लेख गर्ने: (देखिएको वा हराएको प्रष्टसँग उल्लेख गर्ने)	

५. रुखको कुल गणना:

[illegible]

सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक

जानकारी दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, उमेर: सुन्दर प्रसाद मौरि

बस्तीको नाम: <u>सि.वि.रा.य.रा. नौकरी, सि.वि.रा.य.रा.</u>		
क्र.सं.	विषय	विवरण
०१	घरधुरी संख्या	
०२	अनुमानित जनसंख्या	
०३	जातजातिहरू (प्रमुखबाट न्यून सूची बनाउने)	थारु, ब्राह्मण/क्षेत्री
०४	धर्म (प्रमुखबाट न्यून सूची बनाउने)	हिन्दु, क्रिस्तीयन (नर्म र ईसाई)
०५	मातृभाषा (प्रमुखबाट न्यून सूची बनाउने)	थारु, नेपाली
०६	शैक्षिक अवस्था गाउँमा भएको वा नजिकको शैक्षिक संस्था गाउँबाट शैक्षिक संस्था जान लाग्ने समय शैक्षिक संस्था जाने बाटोको अवस्था	श्री ड. मा. वि. मौरिघाट / बाटो नं. ४
०७	स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था गाउँमा भएको वा नजिकको स्वास्थ्य संस्था गाउँबाट स्वास्थ्य संस्था जान लाग्ने समय स्वास्थ्य संस्था जाने बाटोको अवस्था	मौरिघाट
०८	गाउँ जोड्ने सडक आयोजना स्थल जोड्ने सडक वा गोरेटो भए उल्लेख गर्ने	महेन्द्र राजमार्ग र स्थानीय सडकहरू
०९	खानेपानीको स्रोत पाईप/धारा मार्फत वितरण हुने स्रोत भएमा पानीको मुहान रहेको स्थान	काल
१०	उर्जाको स्रोत खाना पकाउन बत्ति बाल्न	विजुली, ज्यास
११	धार्मिक स्थलहरू (बस्तीमा वा बस्ती नजिकमा रहेको, नजिकमा रहेको हो भने ठाउँ समेत उल्लेख गर्ने)	शिव मन्दिर मौरिघाट
१२	स्थानीयले मान्ने चाडपर्वहरू	माथी, दशैं, तिहार
१३	स्थानीयले लगाउने प्रमुख बालीनालीहरू	चावल, मकै, जम्हूँ, तोरी, मसुरो
१४	स्थानीयले लगाउँदै आएका प्रमुख फलफूलहरू	आम्र, केरहल, हास्पानी, अम्रवा
१५	स्थानीय स्तरमा गरिएको तरकारी खेती (व्यवसायिक भएमा मात्र उल्लेख गर्ने, तरकारीका प्रजातिहरू सहित)	सिजवला तरकारी खेती, मालिवाङ्ग, दूधौकम
१६	खेतबारीमा सिंचाईको अवस्था	राप्ती खेतबारीको सिंचाई समेत पढ्ने
१७	सिंचाई समूहको नाम (सिंचाई समूह भएमा)	
१८	पशुपालन तथा कुखुरापाल (व्यवसायी भएमा विवरण समेत उल्लेख गर्ने)	कुखुरापालन, सुँदर पालन, कसुरीकोक जम्हूँ, मसुरी

बस्तीको नाम:		
क्र.सं.	विषय	विवरण
१९	बस्तीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु	
२०	बस्ती क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु	
२१	नजिकमा पर्ने बजार क्षेत्र/आर्थिक कारोवार हुने ठाउँ	मोरेधार, सिस्निया, लालमहारा
२२	बस्तुहरुको बजारभाउ (स्थानियस्तरमा उत्पादन हुने तथा बाहिरबाट आयात गरि बिक्री गरिने सामानको मूल्य)	
२३	कामको ज्याला दर (दक्ष/अर्धदक्ष/अदक्ष वा कामको प्रकृति खुलाई उल्लेख गर्ने।)	मजदुर - ६०० सिस्नी - ४००
२४	आयोजना संचालनका लागि सुझावहरु	पाँडा सञ्चालनमा आउँदा हुने मध्ये १ स्थानीय लो रोजगारीको अवसर पाउँथे।
२५	गाउँपालिकाको वडा कार्यालय भएको स्थान	मोरेधार
२६	नजिकको प्रहरी चौकी रहेको स्थान	मालवडा

जानकारी दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, उमेर: राम प्रसाद पाण्डे / २०

क्र.सं.	विषय	विवरण
०१	घरधुरी संख्या	१२० /
०२	अनुमानित जनसंख्या	
०३	जातजातिहरू (प्रमुखबाट न्यून सूची बनाउने)	ब्राह्मण / क्षेत्री, भोजपुरी, पारु
०४	धर्म (प्रमुखबाट न्यून सूची बनाउने)	हिन्दु
०५	मातृभाषा (प्रमुखबाट न्यून सूची बनाउने)	नेपाली
०६	शैक्षिक अवस्था गाउँमा भएको वा नजिकको शैक्षिक संस्था गाउँबाट शैक्षिक संस्था जान लाग्ने समय शैक्षिक संस्था जाने बाटोको अवस्था	इ.मि.मा.वि.; शास्त्री प्र.शिक्षालय
०७	स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था गाउँमा भएको वा नजिकको स्वास्थ्य संस्था गाउँबाट स्वास्थ्य संस्था जान लाग्ने समय स्वास्थ्य संस्था जाने बाटोको अवस्था	मालुवाड
०८	गाउँ जोड्ने सडक आयोजना स्थल जोड्ने सडक वा गोरेटो भए उल्लेख गर्ने	महेन्द्र राजमार्ग र (पार्वीय एड्जस्ट)
०९	खानेपानीको स्रोत पाईप/धारा मार्फत वितरण हुने स्रोत भएमा पानीको मुहान रहेको स्थान	डिप बोरिंग / धाराको पानी / ईनार
१०	उर्जाको स्रोत खाना पकाउन बत्ति बाल्न	२१ सालदेखि बिजली आएर द्युष्टिवैद्य स्था.वै. र मिलाबाट
११	धार्मिक स्थलहरू (बस्तीमा वा बस्ती नजिकमा रहेको, नजिकमा रहेको हो भने ठाउँ समेत उल्लेख गर्ने)	घण्टाघर मेन्चिर, भद्राक्षी
१२	स्थानीयले मान्ने चाडपर्वहरू	दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति, राम नवमि साइत संक्रान्ति
१३	स्थानीयले लगाउने प्रमुख बालीनालीहरू	धुम्रपान, गहुँ, जौ, मसुरा
१४	स्थानीयले लगाउँदै आएका प्रमुख फलफूलहरू	आम्र, लिम्बू, कटहल, अम्र
१५	स्थानीय स्तरमा गरिएको तरकारी खेती (व्यवसायीक भएमा मात्र उल्लेख गर्ने, तरकारीका प्रजातिहरू सहित)	आलु, प्याज, रिउबल, काँडाँला
१६	खेतबारीमा सिंचाईको अवस्था	राप्तीको नहर कालो / हलान्नेबाट देलाइ खोलाबाट जान्छ
१७	सिंचाई समूहको नाम (सिंचाई समूह भएमा)	
१८	पशुपालन तथा कुखुरापाल (व्यवसायी भएमा विवरण समेत उल्लेख गर्ने)	गाई, भैँसी, रागा, कुखुरा

बस्तीको नाम:		
क्र.सं.	विषय	विवरण
१९	बस्तीमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु	
२०	बस्ती क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु	
२१	नजिकमा पर्ने बजार क्षेत्र/आर्थिक कारोवार हुने ठाउँ	सिलसिपा, मोदी धाट
२२	बस्तुहरुको बजारभाउ (स्थानियस्तरमा उत्पादन हुने तथा बाहिरबाट आयात गरि बिक्री गरिने सामानको मूल्य)	धाट - ३५०० मेट्रिक मोदी - १५-४० किलो मोदी - १५००० - १६००० मेट्रिक
२३	कामको ज्याला दर (दक्ष/अर्धदक्ष/अदक्ष वा कामको प्रकृति खुलाई उल्लेख गर्ने।)	मिश्रित : २००-५०० मजदुर : ६००-६००
२४	आयोजना संचालनका लागि सुझावहरु	सुझावहरु हुने भएता
२५	गाउँपालिकाको वडा कार्यालय भएको स्थान	मधुसिपा
२६	नजिकको प्रहरी चौकी रहेको स्थान	११

अनुसूची – ८ : वातावरणीय अध्ययनका तस्विरहरु



पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट आयोजनस्थल जोड्ने सडक



आयोजनास्थलमा गरिएको वायु र ध्वनीको गुणस्तर परीक्षण



आयोजनास्थल स्थित विद्यमान मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय अगाडी गरिएको वायु गुणस्तर परीक्षण



राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरणको लागि तयार गरिएको गोबरडिहास्थित भवन



आयोजनाको बारेमा स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया



आयोजना बारे क्षेत्रनिर्धारण छलफल



आयोजनाको बारेमा स्थानीय गिद्ध संरक्षण केन्द्रका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता



साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयबाट निस्किएको ढलको पानीको नमुना संकलन



सार्वजनिक सुनुवाईमा कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरु



सार्वजनिक सुनुवाईमा कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरु



सार्वजनिक सुनुवाईमा कार्यक्रममा उपस्थित गापा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मन्त्रालय सचिव, डिएफओ दाङ



सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रस्तुतीकरण दिदै अध्ययन टोली सदस्य



सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्ना सवालहरू राख्दै स्थानीय वातावरण पत्रकार श्री महेश रिजाल



सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्ना धारण राख्दै स्थानीय डिभिजन वन अधिकृत श्री राजु क्षेत्री



सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सवालहरूको सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव



सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्ना धारण राख्दै राप्ती गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश बिष्ट

अनुसूची – ९ : आयोजनाले कटान गर्नुपर्ने रूखहरु

क्र.सं.	प्रजाती नाम	डायमिटर (सेमी)	उचाई (मि.)	दर्जा	टिम्बर(घ.मि.)	दाउरा (चट्टा)
१	सिमल	८७.३१	१९.८१२	१	१२५.४४	०.४३
२	सिसौ	३३.९५	६.०९६	२	४.६६	०.०३
३	बडहर	२९.१०	६.०९६	१	५.५९	०.०२
४	धमला	६०.६३	१०.६६८	१	३६.८२	०.१२
५	सिसौ	२३.४४	६.०९६	१	३.२०	०.०१
६	सिसौ	३३.९५	१२.१९२	१	१२.३४	०.०४
७	सिसौ	२१.८३	६.०९६	२	२.१०	०.०१
८	सिमल	१०२.६७	२१.३३६	१	१७९.४०	०.६१
९	अम्बा	२९.१०	३.०४८	२	२.१६	०.०१
१०	सिमल	७२.७६	१९.८१२	१	९१.१६	०.३१
११	जामुन	३३.९५	९.१४४	१	१०.३२	०.०३
१२	जामुन	४२.०४	१२.१९२	१	२०.०४	०.०६
१३	धमला	४२.०४	१३.७१६	१	२४.०६	०.०७
१४	जामुन	४७.७०	१२.१९२	१	२५.५९	०.०८
१५	सिसौ	६४.६७	१८.२८८	१	५५.२५	०.१९
१६	सिसौ	७२.७६	१८.२८८	१	६७.३१	०.२३
१७	सिसौ	३७.१९	१३.७१६	१	१६.२४	०.०६
१८	सिमल	७६.८०	२१.३३६	१	१०७.९८	०.३७
१९	सिसौ	२६.६८	९.१४४	१	६.०५	०.०२
२०	सिमल	७७.६१	२१.३३६	१	१०९.९८	०.३८
२१	मसला	४५.२७	१६.७६४	१	३३.३७	०.१०
२२	मसला	५८.२०	१९.८१२	१	६१.७७	०.२०
२३	मसला	५१.७४	१९.८१२	१	४९.९०	०.१५
२४	मसला	५३.३५	१९.८१२	१	५२.७७	०.१६
२५	सिमल	८७.३१	२२.८६	१	१४४.८७	०.५०
२६	मसला	५९.८२	१९.८१२	१	६४.९०	०.२१
२७	मसला	४८.५०	१६.७६४	१	३७.८४	०.११
२८	सिमल	९७.०१	२२.८६	१	१७४.१६	०.६०
२९	आँप	२३.४४	४.५७२	२	२.०९	०.०१
३०	आँप	२१.०२	४.५७२	२	१.६७	०.०१
३१	बर	४३.६५	७.६२	२	११.०३	०.०५
३२	आँप	२३.४४	४.५७२	२	२.०९	०.०१
३३	सिसौ	३४.७६	१०.६६८	१	११.२७	०.०४

३४	औप	३७.१९	४.५७२	२	५.०४	०.०२
३५	जामुन	४६.८९	७.६२	१	१६.६१	०.०५
३६	औप	२९.१०	९.१४४	२	६.१७	०.०३
३७	कटहर	२१.८३	९.१४४	२	३.५१	०.०२
३८	औप	३८.८०	९.१४४	२	१०.५७	०.०५
३९	जामुन	५४.१६	१५.२४	१	३९.४९	०.१२
४०	जामुन	२९.१०	९.१४४	१	७.५७	०.०२
४१	औप	५४.९७	९.१४४	१	२६.६३	०.०८
४२	पिपल	९७.०१	१५.२४	१	१२०.४२	०.४१
४३	औप	३०.७२	४.५७२	२	३.५३	०.०२
४४	औप	३३.९५	६.०९६	१	७.४७	०.०२
४५	औप	५५.७८	९.१४४	१	२७.३४	०.०९
४६	औप	३२.३४	४.५७२	२	३.८९	०.०२
४७	खयर	२४.२५	६.०९६	१	४.४४	०.००
४८	खयर	२९.१०	१२.१९२	१	१२.४७	०.००
४९	अमला	४०.४२	९.१४४	१	१५.२०	०.०४
५०	सिरिष	४६.८९	१२.१९२	१	२४.०५	०.०७
५१	औप	२६.६८	७.६२	२	४.३९	०.०२
५२	सिमल	५१.७४	१८.२८८	१	४६.१८	०.१४
५३	औप	२८.२९	७.६२	२	४.९१	०.०२
५४	सिसौ	३०.७२	१०.६६८	१	९.०७	०.०३
५५	पिपल	६४.६७	१०.६६८	२	३१.०३	०.१७
५६	औप	२५.८७	४.५७२	२	२.५४	०.०१
५७	औप	२४.२५	४.५७२	२	२.२४	०.०१
५८	औप	२५.०६	४.५७२	२	२.३८	०.०१
५९	निम	३५.५७	६.०९६	१	८.१५	०.०२
६०	कटहर	४२.८५	१०.६६८	१	१९.६०	०.०६
६१	औप	५०.९३	९.१४४	१	२३.१८	०.०७
६२	औप	५६.५९	१०.६६८	१	३२.५१	०.१०
६३	निम	३६.३८	९.१४४	१	१२.५१	०.०४
६४	निम	३३.९५	९.१४४	२	८.२५	०.०४
६५	निम	३३.१४	१०.६६८	२	९.१४	०.०४
६६	औप	३७.९९	६.०९६	२	६.९१	०.०३
६७	औप	२७.४९	३.०४८	३	०.९७	०.०१

૬૮	બોટલ બ્રસ	૩૭.૧૯	૯.૧૪૪	૨	૯.૭૭	૦.૦૪
૬૯	ઑપ	૬૩.૮૬	૧૦.૬૬૮	૧	૪૦.૪૪	૦.૧૩
૭૦	ઑપ	૨૯.૧૦	૬.૦૯૬	૨	૪.૧૯	૦.૦૨
૭૧	ઑપ	૩૨.૩૪	૬.૦૯૬	૨	૫.૧૧	૦.૦૨
૭૨	ઑપ	૨૫.૮૭	૬.૦૯૬	૩	૧.૬૭	૦.૦૨
૭૩	ઑપ	૩૭.૧૯	૬.૦૯૬	૨	૬.૬૪	૦.૦૩
૭૪	ઑપ	૨૩.૪૪	૬.૦૯૬	૩	૧.૩૭	૦.૦૨
૭૫	ઑપ	૪૨.૦૪	૭.૬૨	૨	૧૦.૨૯	૦.૦૫
૭૬	ઑપ	૬૭.૯૧	૧૦.૬૬૮	૧	૪૫.૧૭	૦.૧૫
૭૭	ઑપ	૩૮.૮૦	૬.૦૯૬	૨	૭.૧૮	૦.૦૩
૭૮	ઑપ	૩૫.૫૭	૪.૫૭૨	૩	૨.૩૨	૦.૦૩
૭૯	ઑપ	૨૨.૬૪	૪.૫૭૨	૩	૦.૯૭	૦.૦૧
૮૦	ઑપ	૬૧.૪૪	૬.૦૯૬	૩	૮.૨૯	૦.૧૧
૮૧	ઑપ	૨૪.૨૫	૪.૫૭૨	૩	૧.૧૨	૦.૦૧
૮૨	ઑપ	૨૯.૧૦	૪.૫૭૨	૩	૧.૫૯	૦.૦૨
૮૩	ઑપ	૩૭.૧૯	૬.૦૯૬	૨	૬.૬૪	૦.૦૩
૮૪	ઑપ	૫૧.૭૪	૯.૧૪૪	૨	૧૭.૮૯	૦.૦૯
૮૫	અમ્બા	૩૦.૭૨	૬.૦૯૬	૨	૪.૬૪	૦.૦૨
૮૬	ઑપ	૩૬.૩૮	૬.૦૯૬	૨	૬.૩૭	૦.૦૩
૮૭	ઑપ	૫૦.૯૩	૯.૧૪૪	૨	૧૭.૩૯	૦.૦૯
૮૮	ઑપ	૪૪.૪૬	૭.૬૨	૨	૧૧.૪૧	૦.૦૬
૮૯	ઑપ	૪૪.૪૬	૭.૬૨	૨	૧૧.૪૧	૦.૦૬
૯૦	ઑપ	૩૦.૭૨	૭.૬૨	૩	૨.૮૭	૦.૦૪
૯૧	ઑપ	૩૭.૧૯	૭.૬૨	૩	૪.૧૧	૦.૦૫
૯૨	ઑપ	૫૦.૧૨	૭.૬૨	૨	૧૪.૧૯	૦.૦૭
૯૩	ઑપ	૪૩.૬૫	૭.૬૨	૨	૧૧.૦૩	૦.૦૫
૯૪	ઑપ	૧૯.૪૦	૪.૫૭૨	૩	૦.૭૧	૦.૦૧
૯૫	ઑપ	૨૫.૦૬	૪.૫૭૨	૩	૧.૧૯	૦.૦૨
૯૬	ઑપ	૫૮.૨૦	૭.૬૨	૨	૧૮.૬૧	૦.૧૦
૯૭	ઑપ	૫૦.૯૩	૭.૬૨	૨	૧૪.૬૧	૦.૦૭
૯૮	ઑપ	૨૦.૨૧	૪.૫૭૨	૩	૦.૭૭	૦.૦૧
૯૯	ઑપ	૨૮.૨૯	૪.૫૭૨	૩	૧.૫૧	૦.૦૨
૧૦૦	ઑપ	૩૭.૧૯	૬.૦૯૬	૩	૩.૪૫	૦.૦૪
૧૦૧	ઑપ	૨૯.૧૦	૬.૦૯૬	૩	૨.૦૯	૦.૦૩

୧୦୨	ବୋଟଲ ବ୍ରସ	୪୫.୨୭	୧୦.୬୬୮	୨	୧୬.୨୬	୦.୦୮
୧୦୩	ଆଁପ	୩୬.୩୮	୬.୦୯୬	୩	୩.୧୯	୦.୦୪
୧୦୪	ଆଁପ	୩୨.୩୪	୬.୦୯୬	୩	୨.୫୬	୦.୦୩
୧୦୫	ଆଁପ	୩୩.୧୪	୪.୫୭୨	୩	୨.୦୪	୦.୦୩
୧୦୬	ଆଁପ	୬୫.୪୮	୬.୦୯୬	୨	୧୮.୬୦	୦.୧୦
୧୦୭	ଆଁପ	୫୮.୨୦	୬.୦୯୬	୨	୧୫.୦୪	୦.୦୮
୧୦୮	ଆଁପ	୬୭.୧୧	୬.୦୯୬	୧	୨୬.୪୭	୦.୦୯
୧୦୯	ଆଁପ	୫୨.୫୫	୬.୦୯୬	୨	୧୨.୫୦	୦.୦୬
୧୧୦	ଆଁପ	୪୫.୨୭	୬.୦୯୬	୨	୯.୫୩	୦.୦୫
୧୧୧	ଆଁପ	୫୦.୧୨	୬.୦୯୬	୨	୧୧.୪୭	୦.୦୬
୧୧୨	ଆଁପ	୩୨.୩୪	୪.୫୭୨	୩	୧.୯୪	୦.୦୨
୧୧୩	ଆଁପ	୫୦.୧୨	୪.୫୭୨	୨	୮.୭୧	୦.୦୪
୧୧୪	ଆଁପ	୨୯.୧୦	୪.୫୭୨	୩	୧.୫୯	୦.୦୨
୧୧୫	ଆଁପ	୫୮.୨୦	୬.୦୯୬	୨	୧୫.୦୪	୦.୦୮
୧୧୬	ଆଁପ	୪୨.୦୪	୬.୦୯୬	୨	୮.୩୨	୦.୦୪
୧୧୭	ଆଁପ	୪୨.୦୪	୬.୦୯୬	୨	୮.୩୨	୦.୦୪
୧୧୮	ଆଁପ	୩୪.୭୬	୬.୦୯୬	୨	୫.୮୬	୦.୦୩
୧୧୯	ଆଁପ	୩୦.୭୨	୪.୫୭୨	୩	୧.୭୬	୦.୦୨
୧୨୦	ଆଁପ	୩୮.୮୦	୬.୦୯୬	୨	୭.୧୮	୦.୦୩
୧୨୧	ଆଁପ	୪୨.୦୪	୬.୦୯୬	୨	୮.୩୨	୦.୦୪
୧୨୨	ଆଁପ	୨୩.୪୪	୪.୫୭୨	୩	୧.୦୪	୦.୦୧
୧୨୩	ଆଁପ	୫୨.୫୫	୬.୦୯୬	୨	୧୨.୫୦	୦.୦୬
୧୨୪	ଆଁପ	୬୪.୬୭	୬.୦୯୬	୨	୧୮.୧୯	୦.୧୦
୧୨୫	ଆଁପ	୩୭.୧୯	୬.୦୯୬	୩	୩.୩୨	୦.୦୪
୧୨୬	ଆଁପ	୩୮.୮୦	୪.୫୭୨	୨	୫.୪୬	୦.୦୩
୧୨୭	ଆଁପ	୬୪.୬୭	୭.୬୨	୨	୨୨.୫୦	୦.୧୨
୧୨୮	ଆଁପ	୩୮.୮୦	୬.୦୯୬	୨	୭.୧୮	୦.୦୩
୧୨୯	ଆଁପ	୪୫.୨୭	୬.୦୯୬	୨	୯.୫୩	୦.୦୫
୧୩୦	ଆଁପ	୬୧.୪୪	୭.୬୨	୧	୨୭.୩୫	୦.୦୯
୧୩୧	ଆଁପ	୩୮.୮୦	୬.୦୯୬	୨	୭.୧୮	୦.୦୩
୧୩୨	ଆଁପ	୩୮.୮୦	୬.୦୯୬	୨	୭.୧୮	୦.୦୩
୧୩୩	ଆଁପ	୫୦.୧୩	୬.୦୯୬	୨	୧୧.୮୧	୦.୦୬
୧୩୪	ଆଁପ	୪୬.୦୮	୬.୦୯୬	୨	୯.୮୪	୦.୦୫
୧୩୫	ଆଁପ	୫୦.୧୨	୬.୦୯୬	୨	୧୧.୪୭	୦.୦୬

૧૩૬	ઑંપ	૫૪.૯૭	૬.૦૯૬	૨	૧૩.૫૬	૦.૦૭
૧૩૭	પપ્લર	૪૮.૫૦	૧૯.૮૧૨	૧	૪૪.૩૮	૦.૧૩
૧૩૮	પપ્લર	૭૫.૧૮	૧૯.૮૧૨	૧	૯૭.૯૪	૦.૩૪
૧૩૯	સિસૌ	૫૩.૩૫	૧૬.૭૬૪	૧	૩૬.૬૭	૦.૧૩
૧૪૦	સિસૌ	૪૨.૮૫	૧૦.૬૬૮	૧	૧૬.૧૫	૦.૦૬
૧૪૧	ઑંપ	૫૦.૧૨	૧૦.૬૬૮	૧	૨૬.૦૯	૦.૦૮
૧૪૨	સિસૌ	૨૨.૬૪	૭.૬૨	૧	૩.૭૩	૦.૦૧
૧૪૩	સિસૌ	૨૩.૪૪	૭.૬૨	૧	૩.૯૯	૦.૦૨
૧૪૪	ઑંપ	૪૦.૪૨	૧૦.૬૬૮	૧	૧૭.૬૧	૦.૦૫
૧૪૫	ઑંપ	૩૩.૧૪	૬.૦૯૬	૧	૭.૧૪	૦.૦૨
૧૪૬	ઑંપ	૨૯.૧૦	૪.૫૭૨	૨	૩.૧૮	૦.૦૨
૧૪૭	ઑંપ	૩૧.૫૩	૪.૫૭૨	૨	૩.૭૧	૦.૦૨
૧૪૮	સિસૌ	૧૮.૫૯	૭.૬૨	૧	૨.૫૫	૦.૦૧
૧૪૯	સિસૌ	૧૯.૪૦	૬.૦૯૬	૧	૨.૨૨	૦.૦૧
૧૫૦	સિસૌ	૨૧.૦૨	૬.૦૯૬	૧	૨.૬૦	૦.૦૧
૧૫૧	કટહર	૨૩.૪૪	૬.૦૯૬	૨	૨.૭૫	૦.૦૧
૧૫૨	દબદબે	૨૧.૮૩	૪.૫૭૨	૩	૦.૯૦	૦.૦૧
૧૫૩	પપ્લર	૬૩.૮૬	૯.૧૪૪	૧	૩૪.૯૧	૦.૧૨
૧૫૪	પપ્લર	૪૪.૪૬	૧૮.૨૮૮	૧	૩૫.૦૮	૦.૧૦
૧૫૫	પપ્લર	૪૬.૮૯	૧૫.૨૪	૧	૩૨.૪૮	૦.૧૦
૧૫૬	પપ્લર	૨૫.૦૬	૬.૦૯૬	૧	૪.૧૮	૦.૦૧
૧૫૭	પપ્લર	૫૫.૭૮	૧૫.૨૪	૧	૪૪.૫૨	૦.૧૪
૧૫૮	પપ્લર	૪૫.૨૭	૧૫.૨૪	૧	૩૦.૪૭	૦.૦૯
૧૫૯	પપ્લર	૪૨.૮૫	૧૩.૭૧૬	૧	૨૪.૯૧	૦.૦૭
૧૬૦	કદમ	૫૨.૫૫	૧૩.૭૧૬	૧	૩૬.૧૩	૦.૧૧
૧૬૧	કદમ	૪૮.૫૦	૧૩.૭૧૬	૧	૩૧.૨૪	૦.૦૯
૧૬૨	કદમ	૩૦.૭૨	૧૨.૧૯૨	૧	૧૨.૦૦	૦.૦૩
૧૬૩	મસલા	૪૬.૦૮	૧૬.૭૬૪	૧	૩૪.૪૬	૦.૧૦
૧૬૪	મસલા	૪૬.૦૮	૧૬.૭૬૪	૧	૩૪.૪૬	૦.૧૦
૧૬૫	મસલા	૪૮.૫૦	૧૬.૭૬૪	૧	૩૭.૮૪	૦.૧૧
૧૬૬	મસલા	૩૨.૩૪	૧૨.૧૯૨	૧	૧૩.૨૨	૦.૦૪
૧૬૭	મસલા	૩૫.૫૭	૧૩.૭૧૬	૧	૧૭.૬૭	૦.૦૫
૧૬૮	મસલા	૪૩.૬૫	૧૫.૨૪	૧	૨૮.૫૧	૦.૦૮
૧૬૯	મસલા	૩૫.૫૭	૧૫.૨૪	૧	૧૯.૫૪	૦.૦૫

૧૭૦	મસલા	૩૩.૧૪	૧૫.૨૪	૧	૧૭.૧૩	૦.૦૫
૧૭૧	નિમ	૩૨.૩૪	૩.૦૪૮	૨	૨.૬૪	૦.૦૧
૧૭૨	મસલા	૩૭.૧૯	૧૦.૬૬૮	૧	૧૫.૧૦	૦.૦૪
૧૭૩	મસલા	૪૮.૫૦	૧૬.૭૬૪	૧	૩૭.૮૪	૦.૧૧
૧૭૪	મસલા	૩૪.૭૬	૧૩.૭૧૬	૧	૧૬.૯૩	૦.૦૫
૧૭૫	મસલા	૪૭.૭૦	૧૩.૭૧૬	૧	૩૦.૩૦	૦.૦૯
૧૭૬	મસલા	૩૫.૫૭	૧૨.૧૯૨	૧	૧૫.૭૯	૦.૦૪
૧૭૭	મસલા	૩૨.૩૪	૧૩.૭૧૬	૧	૧૪.૭૯	૦.૦૪
૧૭૮	મસલા	૫૦.૧૨	૧૫.૨૪	૧	૩૬.૬૭	૦.૧૧
૧૭૯	મસલા	૧૬.૯૮	૬.૦૯૬	૩	૦.૬૯	૦.૦૧
૧૮૦	કદમ	૩૮.૮૦	૬.૦૯૬	૧	૯.૫૭	૦.૦૩
૧૮૧	કદમ	૩૩.૯૫	૬.૦૯૬	૧	૭.૪૭	૦.૦૨
૧૮૨	કદમ	૨૯.૧૦	૪.૫૭૨	૧	૪.૨૪	૦.૦૧
૧૮૩	કદમ	૩૩.૧૪	૬.૦૯૬	૧	૭.૧૪	૦.૦૨
૧૮૪	કદમ	૩૩.૧૪	૭.૬૨	૧	૮.૮૪	૦.૦૨
૧૮૫	કદમ	૩૧.૫૩	૬.૦૯૬	૨	૪.૮૮	૦.૦૨
૧૮૬	કદમ	૪૨.૦૪	૬.૦૯૬	૧	૧૧.૦૯	૦.૦૩
૧૮૭	મસલા	૩૭.૧૯	૧૨.૧૯૨	૧	૧૭.૧૫	૦.૦૫
૧૮૮	ગોલ્ડમોહર	૫૪.૧૬	૭.૬૨	૨	૧૬.૩૪	૦.૦૮
૧૮૯	ગોલ્ડમોહર	૨૮.૨૯	૭.૬૨	૧	૬.૫૫	૦.૦૨
૧૯૦	ગોલ્ડમોહર	૩૨.૩૪	૧૦.૬૬૮	૧	૧૧.૬૩	૦.૦૩
૧૯૧	સિસૌ	૨૩.૪૪	૯.૧૪૪	૧	૪.૭૮	૦.૦૨
૧૯૨	જામુન	૩૪.૭૬	૯.૧૪૪	૧	૧૦.૮૧	૦.૦૩
૧૯૩	સિરિષ	૩૬.૩૮	૭.૬૨	૨	૭.૨૩	૦.૦૩
૧૯૪	ગોલ્ડમોહર	૫૬.૫૯	૭.૬૨	૧	૨૩.૫૮	૦.૦૭
૧૯૫	બોટલ બ્રસ	૩૩.૯૫	૪.૫૭૨	૨	૪.૨૬	૦.૦૨
૧૯૬	બોટલ બ્રસ	૨૯.૧૦	૪.૫૭૨	૩	૧.૫૯	૦.૦૨
૧૯૭	મસલા	૩૫.૫૭	૧૯.૮૧૨	૧	૨૫.૧૦	૦.૦૭
૧૯૮	ઑપ	૨૫.૦૬	૭.૬૨	૩	૧.૯૪	૦.૦૩
૧૯૯	ઑપ	૨૪.૨૫	૭.૬૨	૩	૧.૮૨	૦.૦૨
૨૦૦	ઑપ	૨૬.૬૮	૯.૧૪૪	૨	૫.૨૨	૦.૦૩
૨૦૧	ઑપ	૨૨.૬૪	૬.૦૯૬	૩	૧.૨૮	૦.૦૨
૨૦૨	ઑપ	૧૮.૫૯	૬.૦૯૬	૩	૦.૮૫	૦.૦૧
૨૦૩	મસલા	૧૬.૧૭	૯.૧૪૪	૩	૦.૯૧	૦.૦૧

૨૦૪	મસલા	૩૮.૮૦	૧૩.૭૧૬	૧	૨૦.૭૬	૦.૦૬
૨૦૫	મસલા	૩૮.૮૦	૧૩.૭૧૬	૧	૨૦.૭૬	૦.૦૬
૨૦૬	ઑપ	૧૯.૪૦	૭.૬૨	૩	૧.૧૫	૦.૦૨
૨૦૭	ઑપ	૨૨.૬૪	૭.૬૨	૩	૧.૫૯	૦.૦૨
૨૦૮	ઑપ	૧૯.૪૦	૭.૬૨	૩	૧.૧૫	૦.૦૨
૨૦૯	ઑપ	૨૦.૨૧	૭.૬૨	૩	૧.૨૬	૦.૦૨
૨૧૦	બોટલ બ્રસ	૩૭.૧૯	૭.૬૨	૩	૪.૧૧	૦.૦૫
૨૧૧	મસલા	૨૯.૧૦	૧૩.૭૧૬	૧	૧૨.૧૧	૦.૦૩
૨૧૨	મસલા	૨૪.૨૫	૧૩.૭૧૬	૧	૮.૫૧	૦.૦૩
૨૧૩	ઑપ	૨૫.૮૭	૬.૦૯૬	૩	૧.૬૭	૦.૦૨
૨૧૪	ઑપ	૨૬.૬૮	૬.૦૯૬	૩	૧.૭૭	૦.૦૨
૨૧૫	ઑપ	૨૯.૯૧	૬.૦૯૬	૩	૨.૨૧	૦.૦૩
૨૧૬	બોટલ બ્રસ	૨૯.૯૧	૯.૧૪૪	૩	૩.૨૫	૦.૦૪
૨૧૭	મસલા	૨૪.૨૫	૧૨.૧૯૨	૧	૭.૬૦	૦.૦૨
૨૧૮	મસલા	૫૩.૩૫	૧૬.૭૬૪	૧	૪૪.૯૯	૦.૧૪
૨૧૯	નિમ	૪૧.૨૩	૧૨.૧૯૨	૧	૨૦.૭૪	૦.૦૬
૨૨૦	ઑપ	૨૧.૦૨	૬.૦૯૬	૩	૧.૧૦	૦.૦૧
૨૨૧	ઑપ	૩૦.૭૨	૭.૬૨	૩	૨.૮૭	૦.૦૪
૨૨૨	સિરિષ	૪૨.૦૪	૭.૬૨	૧	૧૨.૫૪	૦.૦૪
૨૨૩	નિમ	૧૯.૪૦	૬.૦૯૬	૩	૦.૯૩	૦.૦૧
૨૨૪	સિરિષ	૫૮.૨૦	૧૩.૭૧૬	૧	૩૯.૬૮	૦.૧૩
૨૨૫	ટિક	૨૬.૬૮	૯.૧૪૪	૧	૬.૯૬	૦.૦૨
૨૨૬	સિરિષ	૩૮.૮૦	૯.૧૪૪	૧	૧૨.૯૪	૦.૦૪
૨૨૭	સિરિષ	૪૨.૦૪	૧૦.૬૬૮	૧	૧૭.૩૬	૦.૦૫
૨૨૮	મસલા	૩૬.૩૮	૧૨.૧૯૨	૧	૧૬.૪૭	૦.૦૫
૨૨૯	ગોલ્ડમોહર	૬૩.૦૬	૯.૧૪૪	૧	૩૪.૧૧	૦.૧૧
૨૩૦	ગોલ્ડમોહર	૪૬.૮૯	૧૦.૬૬૮	૧	૨૩.૧૧	૦.૦૭
૨૩૧	મસલા	૪૫.૨૭	૧૬.૭૬૪	૧	૩૩.૩૭	૦.૧૦
૨૩૨	મસલા	૩૮.૮૦	૧૨.૧૯૨	૧	૧૮.૫૫	૦.૦૫
૨૩૩	મસલા	૩૩.૯૫	૧૨.૧૯૨	૧	૧૪.૪૮	૦.૦૪
૨૩૪	કદમ	૪૭.૭૦	૧૩.૭૧૬	૧	૩૦.૩૦	૦.૦૯
૨૩૫	ટિક	૨૦.૨૧	૯.૧૪૪	૧	૩.૯૯	૦.૦૧
૨૩૬	ટિક	૨૨.૬૪	૯.૧૪૪	૧	૫.૦૩	૦.૦૨
૨૩૭	ટિક	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૬૭	૦.૦૧

૨૩૮	ટિક	૧૩.૭૪	૯.૧૪૪	૧	૧.૬૧	૦.૦૧
૨૩૯	ટિક	૧૭.૭૮	૯.૧૪૪	૧	૩.૦૩	૦.૦૧
૨૪૦	ટિક	૧૮.૫૯	૯.૧૪૪	૧	૩.૩૪	૦.૦૧
૨૪૧	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૨૪૨	ટિક	૧૫.૩૬	૯.૧૪૪	૧	૨.૧૫	૦.૦૧
૨૪૩	ટિક	૧૪.૫૫	૯.૧૪૪	૧	૧.૮૮	૦.૦૧
૨૪૪	ટિક	૧૮.૫૯	૯.૧૪૪	૧	૩.૩૪	૦.૦૧
૨૪૫	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૨૪૬	ટિક	૧૫.૩૬	૯.૧૪૪	૧	૨.૧૫	૦.૦૧
૨૪૭	ટિક	૧૪.૫૫	૯.૧૪૪	૧	૧.૮૮	૦.૦૧
૨૪૮	ટિક	૧૮.૫૯	૯.૧૪૪	૧	૩.૩૪	૦.૦૧
૨૪૯	ટિક	૧૩.૭૪	૯.૧૪૪	૧	૧.૬૧	૦.૦૧
૨૫૦	ટિક	૧૫.૩૬	૯.૧૪૪	૧	૨.૧૫	૦.૦૧
૨૫૧	ટિક	૧૩.૭૪	૯.૧૪૪	૧	૧.૬૧	૦.૦૧
૨૫૨	ટિક	૧૩.૭૪	૪.૫૭૨	૧	૦.૮૩	૦.૦૦
૨૫૩	ટિક	૧૯.૪૦	૬.૦૯૬	૧	૨.૪૮	૦.૦૧
૨૫૪	ટિક	૧૭.૭૮	૯.૧૪૪	૧	૩.૦૩	૦.૦૧
૨૫૫	ટિક	૧૭.૭૮	૯.૧૪૪	૧	૩.૦૩	૦.૦૧
૨૫૬	ટિક	૧૪.૫૫	૯.૧૪૪	૧	૧.૮૮	૦.૦૧
૨૫૭	ટિક	૧૭.૭૮	૯.૧૪૪	૧	૩.૦૩	૦.૦૧
૨૫૮	ટિક	૧૮.૫૯	૯.૧૪૪	૧	૩.૩૪	૦.૦૧
૨૫૯	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૬૦	ટિક	૧૯.૪૦	૬.૦૯૬	૧	૨.૪૮	૦.૦૧
૨૬૧	ટિક	૨૦.૨૧	૧૦.૬૬૮	૧	૪.૬૨	૦.૦૧
૨૬૨	ટિક	૧૭.૭૮	૯.૧૪૪	૧	૩.૦૩	૦.૦૧
૨૬૩	ટિક	૧૭.૭૮	૧૦.૬૬૮	૧	૩.૫૧	૦.૦૧
૨૬૪	ટિક	૧૫.૩૬	૧૦.૬૬૮	૧	૨.૪૯	૦.૦૧
૨૬૫	ટિક	૧૯.૪૦	૧૦.૬૬૮	૧	૪.૨૪	૦.૦૧
૨૬૬	ટિક	૨૨.૬૪	૧૦.૬૬૮	૧	૫.૮૩	૦.૦૨
૨૬૭	ટિક	૨૧.૮૩	૧૦.૬૬૮	૧	૫.૪૨	૦.૦૨
૨૬૮	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૨૬૯	ટિક	૨૦.૨૧	૯.૧૪૪	૧	૩.૯૯	૦.૦૧
૨૭૦	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૭૧	ટિક	૨૨.૬૪	૯.૧૪૪	૧	૫.૦૩	૦.૦૨

૨૭૨	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૭૩	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૨૭૪	ટિક	૧૮.૫૯	૯.૧૪૪	૧	૩.૩૪	૦.૦૧
૨૭૫	ટિક	૧૩.૭૪	૯.૧૪૪	૧	૧.૬૧	૦.૦૧
૨૭૬	ટિક	૧૪.૫૫	૯.૧૪૪	૧	૧.૮૮	૦.૦૧
૨૭૭	ટિક	૧૬.૧૭	૯.૧૪૪	૧	૨.૪૩	૦.૦૧
૨૭૮	ટિક	૧૩.૭૪	૯.૧૪૪	૧	૧.૬૧	૦.૦૧
૨૭૯	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૮૦	ટિક	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૬૭	૦.૦૧
૨૮૧	ટિક	૧૭.૭૮	૯.૧૪૪	૧	૩.૦૩	૦.૦૧
૨૮૨	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૮૩	ટિક	૧૬.૧૭	૧૦.૬૬૮	૧	૨.૮૨	૦.૦૧
૨૮૪	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૮૫	ટિક	૧૫.૩૬	૬.૦૯૬	૧	૧.૪૬	૦.૦૧
૨૮૬	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૨૮૭	ટિક	૧૬.૧૭	૬.૦૯૬	૧	૧.૬૫	૦.૦૧
૨૮૮	ટિક	૧૮.૫૯	૯.૧૪૪	૧	૩.૩૪	૦.૦૧
૨૮૯	ટિક	૧૬.૧૭	૭.૬૨	૧	૨.૦૪	૦.૦૧
૨૯૦	ટિક	૧૬.૧૭	૭.૬૨	૧	૨.૦૪	૦.૦૧
૨૯૧	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૨૯૨	ટિક	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૬૭	૦.૦૧
૨૯૩	ટિક	૨૩.૪૪	૯.૧૪૪	૧	૫.૪૦	૦.૦૨
૨૯૪	ટિક	૧૯.૪૦	૬.૦૯૬	૧	૨.૪૮	૦.૦૧
૨૯૫	ટિક	૨૧.૦૨	૧૦.૬૬૮	૧	૫.૦૧	૦.૦૨
૨૯૬	ટિક	૨૪.૨૫	૯.૧૪૪	૧	૫.૭૮	૦.૦૨
૨૯૭	સિસૌ	૨૩.૪૪	૭.૬૨	૧	૩.૯૯	૦.૦૨
૨૯૮	ટિક	૨૭.૪૯	૬.૦૯૬	૧	૫.૦૧	૦.૦૧
૨૯૯	ટિક	૨૧.૦૨	૬.૦૯૬	૧	૨.૯૪	૦.૦૧
૩૦૦	ટિક	૧૯.૪૦	૭.૬૨	૧	૩.૦૭	૦.૦૧
૩૦૧	ટિક	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૬૭	૦.૦૧
૩૦૨	સિસૌ	૨૩.૪૪	૯.૧૪૪	૧	૪.૭૮	૦.૦૨
૩૦૩	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧
૩૦૪	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૩૦૫	ટિક	૨૧.૦૨	૯.૧૪૪	૧	૪.૩૩	૦.૦૧

૩૦૬	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૩૦૭	ટિક	૧૯.૪૦	૯.૧૪૪	૧	૩.૬૬	૦.૦૧
૩૦૮	સિસૌ	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૧૮	૦.૦૨
૩૦૯	સિસૌ	૨૯.૧૦	૯.૧૪૪	૧	૭.૦૮	૦.૦૩
૩૧૦	સિસૌ	૨૪.૨૫	૯.૧૪૪	૧	૫.૦૯	૦.૦૨
૩૧૧	સિસૌ	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૧૮	૦.૦૨
૩૧૨	સિસૌ	૨૧.૮૩	૯.૧૪૪	૧	૪.૧૮	૦.૦૨
૩૧૩	નિમ	૨૯.૧૦	૬.૦૯૬	૨	૪.૧૯	૦.૦૨
૩૧૪	કદમ	૫૮.૨૦	૧૫.૨૪	૧	૪૮.૦૮	૦.૧૫
૩૧૫	ઑપ	૩૦.૭૨	૭.૬૨	૨	૫.૭૫	૦.૦૩
૩૧૬	ઑપ	૩૬.૩૮	૧૦.૬૬૮	૧	૧૪.૫૦	૦.૦૪
૩૧૭	ઑપ	૫૪.૯૭	૧૩.૭૧૬	૧	૩૯.૨૧	૦.૧૨
૩૧૮	ઑપ	૨૬.૬૮	૬.૦૯૬	૨	૩.૫૪	૦.૦૨
૩૧૯	સિમલ	૭૦.૩૩	૧૨.૧૯૨	૧	૫૨.૭૦	૦.૧૮
૩૨૦	કટહર	૩૮.૮૦	૬.૦૯૬	૧	૯.૫૭	૦.૦૩
૩૨૧	સિસૌ	૩૭.૧૯	૧૦.૬૬૮	૧	૧૨.૬૬	૦.૦૪
૩૨૨	સિસૌ	૪૮.૫૦	૧૫.૨૪	૧	૨૮.૪૦	૦.૧૦
૩૨૩	સિસૌ	૪૬.૦૮	૧૫.૨૪	૧	૨૬.૦૩	૦.૦૯
૩૨૪	સિસૌ	૩૩.૧૪	૧૨.૧૯૨	૧	૧૧.૮૩	૦.૦૪
૩૨૫	સિમલ	૩૮.૮૦	૧૬.૭૬૪	૧	૨૫.૩૭	૦.૦૭
૩૨૬	ઑપ	૩૦.૭૨	૬.૦૯૬	૧	૬.૧૯	૦.૦૨
૩૨૭	ઑપ	૩૧.૫૩	૬.૦૯૬	૧	૬.૫૦	૦.૦૨
૩૨૮	ઑપ	૨૨.૬૪	૬.૦૯૬	૨	૨.૫૬	૦.૦૧
૩૨૯	કટહર	૨૩.૪૪	૬.૦૯૬	૨	૨.૭૫	૦.૦૧
૩૩૦	ઑપ	૩૮.૮૦	૯.૧૪૪	૧	૧૪.૧૦	૦.૦૪
૩૩૧	ઑપ	૩૭.૧૯	૯.૧૪૪	૧	૧૩.૫૬	૦.૦૪
૩૩૨	ઑપ	૩૭.૧૯	૭.૬૨	૧	૧૦.૯૫	૦.૦૩
૩૩૩	બડહર	૫૩.૩૫	૧૦.૬૬૮	૧	૨૯.૨૨	૦.૦૯
૩૩૪	સિસૌ	૪૯.૩૧	૧૫.૨૪	૧	૨૯.૨૧	૦.૧૦
૩૩૫	સિસૌ	૫૫.૭૮	૧૬.૭૬૪	૧	૩૯.૫૩	૦.૧૩
૩૩૬	સિસૌ	૪૬.૦૮	૧૬.૭૬૪	૧	૨૮.૬૦	૦.૧૦
૩૩૭	સિસૌ	૫૪.૯૭	૧૬.૭૬૪	૧	૩૮.૫૭	૦.૧૩
૩૩૮	સિસૌ	૬૪.૬૭	૧૯.૮૧૨	૧	૫૯.૮૧	૦.૨૦
૩૩૯	સિસૌ	૭૦.૩૩	૧૯.૮૧૨	૧	૬૮.૮૪	૦.૨૩

३४०	सिसौ	६७.१०	१९.८१२	१	६३.६२	०.२१
३४१	सिसौ	३५.५७	१२.१९२	१	१३.३८	०.०५
३४२	सिसौ	३८.८०	१३.७१६	१	१७.४८	०.०६
३४३	धमला	५५.७८	१६.७६४	१	४८.७६	०.१५
३४४	सिसौ	५४.९७	१८.२८८	१	४२.०४	०.१४
३४५	मसला	६२.२५	१९.८१२	१	६९.७२	०.२३
३४६	मसला	६१.४४	१९.८१२	१	६८.१०	०.२२
३४७	मसला	५६.५९	१९.८१२	१	५८.७०	०.१८
३४८	सिसौ	४५.२७	१३.७१६	१	२२.७६	०.०८
३४९	मसला	५०.९३	१८.२८८	१	४४.९३	०.१४
३५०	मसला	५४.९७	१९.८१२	१	५५.७०	०.१७
३५१	मसला	५९.०१	१९.८१२	१	६३.३२	०.२०
३५२	सिसौ	४६.०८	१६.७६४	१	२८.६०	०.१०
३५३	सिसौ	७१.१४	१९.८१२	१	७०.१७	०.२४
३५४	सिमल	५६.५९	१९.८१२	१	५८.६२	०.१८
३५५	सिमल	८०.८४	२२.८६	१	१२६.६२	०.४४
३५६	सिमल	८८.९२	२२.८६	१	१४९.५९	०.५१
३५७	सिमल	७९.२२	२२.८६	१	१२२.२२	०.४२
३५८	सिसौ	४०.४२	१२.१९२	१	१६.६८	०.०६
३५९	सिसौ	५३.३५	१६.७६४	१	३६.६७	०.१३
३६०	मसला	६१.४४	१९.८१२	१	६८.१०	०.२२
३६१	मसला	५०.१२	१९.८१२	१	४७.११	०.१४
३६२	सिमल	६१.४४	१९.८१२	१	६७.७५	०.२२
३६३	मसला	५२.५५	१६.७६४	१	४३.७६	०.१३
३६४	मसला	५९.०१	१९.८१२	१	६३.३२	०.२०
३६५	मसला	५३.३५	१६.७६४	१	४४.९९	०.१४
३६६	मसला	५०.९३	१६.७६४	१	४१.३५	०.१२
३६७	मसला	४५.२७	१५.२४	१	३०.४७	०.०९
३६८	मसला	५०.१२	१६.७६४	१	४०.१६	०.१२
३६९	मसला	५५.७८	१६.७६४	१	४८.७६	०.१५
३७०	मसला	४०.४२	१५.२४	१	२४.७५	०.०७
३७१	सिसौ	३९.६१	१३.७१६	१	१८.११	०.०६
३७२	आँप	५४.१६	१२.१९२	१	३४.११	०.११
३७३	आँप	३६.३८	९.१४४	१	१२.५१	०.०४

૩૭૪	સિસૌ	૩૮.૮૦	૧૦.૬૬૮	૧	૧૩.૬૩	૦.૦૫
૩૭૫	ગોલ્ડમોહર	૪૧.૨૩	૯.૧૪૪	૧	૧૫.૭૬	૦.૦૪
૩૭૬	ગોલ્ડમોહર	૩૩.૯૫	૯.૧૪૪	૧	૧૧.૦૦	૦.૦૩
૩૭૭	મસલા	૫૦.૯૩	૧૬.૭૬૪	૧	૪૧.૩૫	૦.૧૨
૩૭૮	મસલા	૭૪.૩૭	૧૮.૨૮૮	૧	૮૮.૯૯	૦.૩૧
૩૭૯	મસલા	૩૬.૩૮	૧૨.૧૯૨	૧	૧૬.૪૭	૦.૦૫
૩૮૦	મસલા	૫૩.૩૫	૧૬.૭૬૪	૧	૪૪.૯૯	૦.૧૪
૩૮૧	મસલા	૩૭.૯૯	૧૩.૭૧૬	૧	૧૯.૯૭	૦.૦૬
૩૮૨	મસલા	૫૮.૨૦	૧૮.૨૮૮	૧	૫૭.૨૨	૦.૧૮
૩૮૩	મસલા	૫૪.૯૭	૧૮.૨૮૮	૧	૫૧.૬૦	૦.૧૬
૩૮૪	મસલા	૫૩.૩૫	૧૮.૨૮૮	૧	૪૮.૮૮	૦.૧૫
૩૮૫	મસલા	૩૦.૭૨	૧૨.૧૯૨	૧	૧૨.૦૦	૦.૦૩
૩૮૬	મસલા	૪૮.૫૦	૧૬.૭૬૪	૧	૩૭.૮૪	૦.૧૧
૩૮૭	મસલા	૪૬.૮૯	૧૬.૭૬૪	૧	૩૫.૫૭	૦.૧૦
૩૮૮	મસલા	૩૦.૭૨	૧૦.૬૬૮	૧	૧૦.૫૬	૦.૦૩
૩૮૯	મસલા	૫૬.૫૯	૧૮.૨૮૮	૧	૫૪.૩૮	૦.૧૭
૩૯૦	મસલા	૩૦.૭૨	૧૨.૧૯૨	૧	૧૨.૦૦	૦.૦૩
૩૯૧	મસલા	૪૮.૫૦	૧૬.૭૬૪	૧	૩૭.૮૪	૦.૧૧
૩૯૨	મસલા	૩૮.૮૦	૧૩.૭૧૬	૧	૨૦.૭૬	૦.૦૬
૩૯૩	મસલા	૪૬.૮૯	૧૫.૨૪	૧	૩૨.૪૮	૦.૧૦
૩૯૪	મસલા	૭૨.૭૬	૧૯.૮૧૨	૧	૯૨.૩૩	૦.૩૨
૩૯૫	પપ્લર	૩૦.૭૨	૧૨.૧૯૨	૧	૧૨.૦૦	૦.૦૩
૩૯૬	પપ્લર	૩૭.૧૯	૧૩.૭૧૬	૧	૧૯.૧૯	૦.૦૫
૩૯૭	પપ્લર	૪૨.૮૫	૧૫.૨૪	૧	૨૭.૫૫	૦.૦૮
૩૯૮	પપ્લર	૪૪.૪૬	૧૫.૨૪	૧	૨૯.૪૮	૦.૦૯
૩૯૯	પપ્લર	૫૫.૭૮	૧૬.૭૬૪	૧	૪૮.૭૬	૦.૧૫
૪૦૦	ઑંપ	૪૦.૪૨	૧૨.૧૯૨	૧	૨૦.૦૦	૦.૦૬
૪૦૧	ઑંપ	૫૦.૯૩	૧૨.૧૯૨	૧	૩૦.૫૧	૦.૦૯
૪૦૨	ઑંપ	૪૬.૮૯	૧૨.૧૯૨	૧	૨૬.૨૫	૦.૦૮
જમ્મા					૭૯૪૨.૪૩	૨૭.૩૬

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्रको वातावरणका विभिन्न प्रभावहरू पर्ने देखिन्छ। उक्त प्रभावहरू मध्ये सकारात्मक प्रभावलाई प्रवर्धन र नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गराउनका निम्ति विभिन्न किसिमका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरू उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुसार वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाका निम्न बमोजिम डिजाइन गरिएको छ। यस वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई पालना गराउने तथा आन्तरिक अनुगमन गराउने समेत जिम्मेवारी ग्रहण गरी प्रस्तावकको पक्षबाट पूर्ण प्रतिवद्धताका साथ तलको तालिकामा व्यवस्थापन योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका १४. १: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
अनुकूल प्रभावहरू										
१. आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) मा वृद्धि हुने	स्थानीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको उपयोगलाई प्राथमिकता	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	कामदारलाई अभिमुखीकरण	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने, आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन ईकाई (वा.व्य.ई)	आयोजना
२. रोजगारीको अवसर सृजना हुने	स्थानीयलाई रोजगारी, होटल, प्लम्बिङ, ईलेक्ट्रिसियन जस्ता जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम, कोसेली तयार गर्ने तालिम	-	-	रु. ३० लाख	आयोजना क्षेत्र	स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता, गाउँपालिका र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सहकार्यमा तालिम दिईने	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शीतगंगा नगरपालिका र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय	राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले व्यवस्थापन गर्ने	आयोजना र गाउँपालिका, नगरपालिका
३. व्यापार व्यवसायको अवसर	स्थानीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको उपयोगलाई प्राथमिकता	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	कामदारलाई अभिमुखीकरण	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना र स्थानीय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
४. प्रशासनिक सहजता	प्रशासनिक सहजताको लागि चौडो चन्दा चौडो प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	आयोजनालाई चुस्त व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने	आयोजना सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना	वा.व्य.ई	आयोजना, मन्त्रालय, र प्रदेश सरकार
५. सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरूमा वृद्धि हुने	व्यवस्थित शहरीकरण, खानेपानी, ढल तथा नाला, सडक सुधार, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको लागि पहल	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	मन्त्रालयमार्फत समन्वय र पहल	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शीतगंगा नगरपालिका र प्रदेश सरकार	वा.व्य.ई	आयोजना, मन्त्रालय, र प्रदेश सरकार
६. उत्पादित स्थानीय चिज/बस्तुले बजार पाउने	स्थानीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, दुग्ध तथा पेय पदार्थको उपयोगलाई प्राथमिकता			थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	निर्माणको बेलामा अभिमुखीकरण तालिम	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना र स्थानीय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, गाउँपालिका, र प्रदेश सरकार
७. जमिनको मूल्य वृद्धि भई सम्पत्तीको मूल्याङ्कन बढ्ने	छिटो आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आयोजना क्षेत्रको	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	चुस्त व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्रालयमार्फत समन्वय र पहल गर्ने, गाउँ/नगरपालिकाले	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शीतगंगा नगरपालिका	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, गाउँपालिका, नगरपालिका, मन्त्रालय र प्रदेश सरकार

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	स्थानीय उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने, कर्जा प्रवाहको लागि आवश्यक सहयोग गर्न समन्वय गरिने।					दररेट अध्यावधिक गर्ने				
प्रतिकूल प्रभावहरू										
भौतिक क्षेत्र										
१. जमिनको सतहको मलिलो माटो संरक्षणका लागि स्थान निर्माणसँग सम्बन्धित सवालहरू	मलिलो माटो संरक्षण स्थल निर्माण गर्ने, ०.५ मिटरको ईटको पर्खाल बनाई जस्ता पाताले बार्ने।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल	मलिलो माटोको व्यवस्थित व्यवस्थापन र हरियाली क्षेत्र निर्माणको लागि प्रयोग	आयोजना सञ्चालनपूर्वको अवस्था	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना
२. आयोजनको निर्माण सामग्री भण्डार स्थल निर्माण गर्ने, ०.५ मिटरको ईटको पर्खाल बनाई जस्ता पाताले बार्ने। भिजे र बिग्रने सामग्रीको	निर्माण सामग्री भण्डार स्थल निर्माण गर्ने, ०.५ मिटरको ईटको पर्खाल बनाई जस्ता पाताले बार्ने। भिजे र बिग्रने सामग्रीको	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल	भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने र निर्माण सामग्रीको व्यवस्थित भण्डारण गर्ने।	आयोजना सञ्चालनपूर्वको अवस्था	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	लागी छाँना सहितको भण्डारण स्थल बनाउने। पानी निकासको लागि कुलेसो काट्ने।									
३. रासी प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोगशाला स्थानान्तरण गर्ने तथा रसायनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सवाल	शिक्षालयका पठन सामग्रीहरू, फर्निचर, सामान तथा प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराईने	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल/गोबरडिहा	आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा निर्माणको मिति तय गर्ने	आयोजना सञ्चालनपूर्वको अवस्था	आयोजना र रासी प्राविधिक शिक्षालय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, गाउँपालिका र रासी प्राविधिक शिक्षालय
४. निर्माण कार्यसँग सम्बन्धीत धुलो, धुवा, र ध्वनी प्रदूषण	वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न निर्माण स्थलमा दिनमा दुई पटक पानी छर्कने, राजमार्गबाट आयोजनास्थल जोड्ने २०० मिटर सडकमा धुलो न्यूनीकरणको लागि दिनको	-	-	रु १४ लाख ४० हजार पहुँच सडक मर्मत सम्भारको लागि २८ लाख छुट्याईएको।	आयोजनास्थल	नेपाल सरकारका मापदण्डहरूको पालना र प्रस्तावित धुलो नियन्त्रण गतिविधि कार्यान्वयन गर्ने, पहुँच सडक नियमित मर्मत सम्भार गर्ने	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	तीनपटक पानी छर्कने, पहुँच सडकको नियमित मर्मत सम्भार, डिजेल जेनेरेटरको चिम्नीको उचाई १५ मिटर काय गरिने, ठोस फोहोरमैला बालन जलाउन नदिईने, हर्न निषेध गरिने।									
५. आयोजना क्षेत्रको भूउपयोगमा परिवर्तन हुने	डिजायन अनुसार ७८.४९% प्रतिशत जमिन खुला क्षेत्र कायम राखी २१.५१% क्षेत्रमा मात्र भवन संरचना कायम गरिने। खुला जमिन मध्ये कुल जमिनको ४०.१६% जमिनमा हरियाली विकास गरिने।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल	डिजायन अनुसार खुला र हरियाली क्षेत्र कायम गर्ने र आयोजनाकै खर्चमा हरियाली विकास गर्ने।	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
६. आयोजना स्थल तथा कामदार शिविरबाट उत्पादन हुने ठोस तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन संग सम्बन्धित सवालहरू	४ R (अस्वीकार, कम गर्ने), पुनः प्रयोग र पुनः प्रशोधन)) सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोरमा वर्गीकरण गर्ने, फोहोर राख्ने बिनहरू राख्ने, शौचालयको पानीलाई सेप्टी ट्याङ्कमा पठाउने तथा बाथरूमको पानीलाई नयाँ प्रशोधन प्लान्ट नबन्दासम्म विद्यमान ढल निकास मार्फत पठाउने	-	-	रु १ लाख ६५ हजार	आयोजनास्थल/दोलाई खोला	४ R सिद्धान्तको पालना, फोहोर वर्गीकरण बिनको प्रयोग	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना
७. आयोजना क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने	आयोजनास्थलको चारैतिर पर्खाल घेराबारा गरीने तथा बाहिरपट्टी कुलेसो निर्माण	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल/ आयोजना क्षेत्र	पर्खाल तथा ढल संरचना निर्माण गर्ने।	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	गरिनेछ, आयोजना स्थल भित्रको पानीको निकासको लागि नयाँ ढल निकास निर्माण गरिनेछ।									
द. नजिकका खोलाको पानीको गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने	आयोजनास्थलबाट निस्कने फोहोर पानीलाई थिग्याएर मात्र प्राविधिक शिक्षालयको ढल प्रणालीमार्फत पठाईने, मलिलो माटो राख्ने संरक्षण स्थल र निर्माण सामग्री भण्डार कक्षको कुलेसोमार्फत निस्कने पानीलाई थिग्याउने पोखरीमा थिग्याएर मात्र ढल प्रणालीमा छाडिने, आयोजनास्थलको फोहोर पानी थिग्याउन दुईवटा	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र/ दोलाई खोला/ राप्ती नदी	निर्माणस्थलबाट बगेर जाने पानी पोखरीमा थिग्याएपछी मात्र साविक ढल निकासबाट पठाउने, वर्षातको समयमा जग खन्ने काम नगर्ने.	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	अ	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	पोखरी निर्माण गरिनेछ ।									
९. आयोजना क्षेत्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएकाले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने	आयोजनास्थल छिर्ने सडकमा अधिकतम २० किमी/ प्रतिघण्टाको गति सिमित गरिने, निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई दक्षिणतर्फको सडकबाट प्रवेश तथा पूर्वतर्फबाट निस्कनेगरी एकतर्फी बाटो कायम गरिने ।	-	-	सूचनाको लागि रु. ७ लाख र तालिमको लागि ४ लाख ६० हजार	लालमटीया खण्ड	गति अनुगमन, एकतर्फी बाटो कायम, गति सिमित तथा ट्राफिक सूचना बोर्डहरू राखिने, अभिमुखीकरण तालिम	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	तालिमको लागि १ जना विज्ञ आवश्यक	आयोजना र ट्राफिक प्रहरी
१०. आयोजना स्थल जोड्ने तथा आयोजना स्थलबाट निस्कने पहुँच मार्ग सम्बन्धी सवाल	विद्यमान सडकलाई मर्मतसम्भार गरिने, मग्री बोकेका सवारी साधनलाई दक्षिणतर्फको सडकबाट प्रवेश तथा पूर्वतर्फबाट	-	-	रु. ३२ लाख	लालमटीया बागडड्डी खण्ड	नियमित सर्मतसम्भार र एकतर्फी बाटो कायम	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र गाउँपालिका

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	निस्कनेगरी एकतर्फी बाटो कायम गरिने।									
११. आयोजनाका भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने सम्बन्धी सवाल	सम्भाव्यता अध्ययन र स्वीकृत नक्साङ्कनलाई पालन गर्ने, राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गरिने, ०.३५g जमिनको हल्लने दरलाई थेग्नेगरी निर्माण गरिने, भवनबाट बाहिरिनको लागि छुट्टै ढोका र भन्याडको व्यवस्था गरिने	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल	डिजायन अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना
१२. आयोजनाको ढल विकास प्रणाली स्थापनासँग सम्बन्धित सवालहरू	साविक ढल विकास प्रणालीलाई निर्माणको समयमा मात्र उपयोग गर्ने, उत्तरतर्फ रहेको सडक हुँदै नयाँ	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना स्थलको उत्तरतर्फको सडक र दोलाई दोला	नयाँ ढल विकास संरचनाको निर्माण	आयोजना निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	ढल विकास प्रणालीको निर्माण गरिने, ढल निकास निर्माणको चरणमा सडकमा डाईभर्सन चिन्हहरू राखिने, खनिएको स्थालाई तरबार गरिने तथा स्थानीयलाई सचेत गराईनेछ ।									
१३. आयोजनाले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको लालमटीया सडक खण्डमा चाप बढाउन सक्ने	प्रदेश राजधानी बाहिर हुने चापलाई न्यूनीकरण गर्न सडक बिस्तार र सुधार कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयसँग सहकार्य र समन्वय गरिने, लमटीया सडक खण्डमा पैदलयात्री मार्ग र आकाशे पुल निर्माणको लागि प्रदेश	-	-	क्र.सं. ९ मा राखिएको ।	लालमटीया बागडुङ्गी खण्ड	सडक सुधारको लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वय	आयोजना सञ्चालन अवधिमा	आयोजना, निर्माण व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	सरकारलाई अनुरोध गरिने।									
१४. दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने	आयोजनास्थल छिर्ने सडकमा अधिकतम २० किमी/ प्रतिघण्टाको गति सिमित गरिने, सवारी साधनलाई दक्षिणतर्फको सडकबाट प्रवेश तथा पूर्वतर्फबाट निस्कनेगरी एकतर्फी बाटो कायम गरिने।	-	-	क्र.सं. ९ मा राखिएको र तालिमको लागि थप बजेट रु. ४ लाख ८० हजार	लालमटीया खण्ड र बागडड्डी	गति अनुगमन, एकतर्फी बाटो कायम, गति सिमित तथा ट्राफिक सूचना बोर्डहरू राखिने	आयोजना सञ्चालन अबधिमा	आयोजना, निर्माण व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश सरकार र ट्राफिक प्रहरी
१५. विद्यमान कमजोर सञ्चार प्रणालीमा भार पर्ने	मोबाईल तथा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनि लिमिटेड र एनसेल जस्ता कम्पनिलाई मन्त्रालयमार्फत आवश्यक अनुरोध गरिने।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	दूरसञ्चार कम्पनीसँग समन्वय र सहकार्य	आयोजना सञ्चालन अबधिमा	आयोजना, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल टेलिकम	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, मन्त्रालय, र प्रदेश सरकार

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
१६. प्रशासनिक भवन तथा खुला क्षेत्रबाट निस्किएको ठोस तथा तरल फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सवाल	ठोस फोहोरमैला संकलन स्थलको स्थापना, फोहोर बिनहरूको स्थापना, हरेक भवनमा पानी फोहोर पानी शुद्धिकरण प्लान्टको स्थापना तथा हिउँदको समयमा सोक पिटमा पठाउने तथा वर्षातको समयमा ढल मार्फत पठाउने, शौचालयको फोहोरलाई सेफ्टीट्याङ्कीमा पठाई निस्किएको पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने।	-	-	रु. ३ लाख ३० हजार	आयोजनास्थल/दोलाई खोला	फोहोर संकलन स्थलको व्यवस्था, बिनहरूको व्यवस्था, एसटिपी पानी शुद्धिकरण प्लान्टको व्यवस्था	आयोजना निर्माण अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना
१७. शहरीकरण, जमिनको खण्डीकरण तथा भूउपयोगमा परिवर्तन	शहरीकरणको योजनाको लागि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, भूउपयोग	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	भूउपयोग व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने	आयोजना सञ्चालन अवधिमा	आयोजना, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र रासी गाउँपालिका	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र गाउँपालिका

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	नियमावली २०७९, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि राप्ती गापा, गढवा गापा, शीतगङ्गा नपालाई अनुरोध गरिने, खुला क्षेत्र र संरचना बनाईने क्षेत्रको अनुपात, वर्षातको पानीलाई जमिनमुनी पठाउने व्यवस्था लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिने।									
१८. भूमिगत पानीको उपयोगमा चाप बढ्न सक्ने	डिजायन अनुसार खुला क्षेत्र कायम गरिने, आकाशे पानी र प्रशोधित पानीलाई जमिनमुनी पठाउने , चुरे फेदीमा १० बटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिने, पाँच	१०	पोखरी गोटा	३० लाख	आयोजना क्षेत्र	डिजायनको पालना, रिचार्ज पिट र सोक पिटकव व्यवस्था, डिभिजन वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहार्यमा पोखरी निर्माण र मर्मत	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र राप्ती गाउँपालिका	पोखरी निर्माण तथा मर्फतको लागि डिभिजन वनसँगको सहकार्यमा वन समूहमार्फत	आयोजना, डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	वर्षसम्म मर्मत सम्भार, धाराको पानीलाई प्रागमिकता									
१९. आकस्मिक सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू	भवन निर्माण आचारसंहिता र डिजायन पालन गर्ने, आगलागी पत्ता लगाउने डिटेक्टरहरू प्रत्येक कोठा र प्यासेजमा स्थापना गर्ने, आकस्मिक सुरक्षा सूचना टाँस गर्ने, आगलागी नियन्त्रण उपकरणहरूको व्यवस्था, आपतकालिन द्वार र भन्याडको व्यवस्थापन गर्ने।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना स्थल	डिजायन र आचारसंहिता अनुसार भवनख निर्माण, आकस्मिक तयारी	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना
जैविक क्षेत्र										
२०. जमिन खाली गर्दा आयोजना क्षेत्रको जैविक	डिभिजन वन मार्फत टाँचा लगाइएका रुखमात्र कटान	प्रति रुख	४०२०	रु १७ लाख २८ हजार ६ सय र थप ५ लाख	आयोजना स्थल	वृक्षारोपण र ५ वर्षसम्म हेरचाह, जैविक विविधता	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
विविधतामा पर्ने असर	गर्ने, रुखहरू कटान गर्नुपूर्व रुखमा चराका गुँडहरू भए नभएको एकिन गरि कुनै रुखमा चराको गुँड पहिचान भएमा चराले बच्चा नहुकाउन्जेलसम्म रुख कटान गरिने छैन, काटिएका रुखहरूको १:१० का दरले हुन आउने सट्टा भर्ना बराबरको ४,०२०वृक्षारोपण डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) को पछिल्लो अध्ययनले पत्ता लगाएका खाली जमिनहरूमा सञ्चालन गर्ने।	रु ४३०				संरक्षण होर्डिङ बोर्डहरू		देउखुरी दाङ		

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
२१. वन क्षेत्रमा आगलागी हुन सक्ने	सचेतनात्मक तालिम, कामदारको निगरानी	प्रत्येक वर्ष १ तालिम	४ वर्ष सम्म	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना क्षेत्र / उत्तरतर्फको चुरे पहाड	कामदार अभिमुखीकरण	आयोजनाको निर्माण अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी
२२. आयोजना क्षेत्रमा माछा मार्ने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुन सक्ने	सचेतनात्मक तालिम, कामदारको निगरानी	प्रत्येक वर्ष १ तालिम	४ वर्ष सम्म	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना क्षेत्र / राप्ती नदी	कामदार अभिमुखीकरण	आयोजनाको निर्माण अवधिमा	आयोजना	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी
२३. खोलाको पानीको गुणस्तरमा हास आई आयोजना क्षेत्रको जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्न सक्ने	ढल निकासमा पानी प्रशोधन पश्चात मात्र पठाउने	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र / दोलाई खोला	हरेक भवनमा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना	आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी
२४. ध्वनी प्रदूषण बढ्ने तथा आयोजना वरीपरीको क्षेत्रबाट वन्यजन्तु र चराले बासस्थान छाडेर जान सक्ने	ध्वनी तथा गति नियन्त्रण सूचना प्रसार	१-१ वटा होर्डिङ बोर्ड	१० स्थानमा	क्र.सं. २० मा राखिएको शिर्षकमा समावेश	आयोजना क्षेत्र	सचेतनात्मक प्रचार सामग्री होर्डिङ बोर्डको स्थापना	आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी
२५. वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न सक्ने	वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण रोक्न सचेतनात्मक	-	-	क्र.सं. २० मा राखिएको	आयोजना क्षेत्र / उत्तरतर्फको चुरे पहाड	सचेतनात्मक प्रचार सामग्री होर्डिङ बोर्डको स्थापना	आयोजनाको निर्माण तथा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति	आयोजना, डिभिजन वन कार्यालय

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	होर्डिङ बोर्ड स्थापना गर्ने ।			शिर्षकमा समावेश			सञ्चालन अवधिमा		आवश्यक नपर्ने	देउखुरी र राप्ती गापा, गढवा गापा र शीतगङ्गा नपा
सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक										
२६. राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन, कक्षाकोठा र प्रयोगशाला तथा शिक्षण गतिविधिमा पर्ने असर	शिक्षालयका पठन सामग्रीहरू, फर्निचर, सामान तथा प्रयोगशाला स्थानान्तरणका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराईनेछ, स्थानान्तरण गरिएको स्थानमा उच्च स्तरको कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र पठन सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने ।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजनास्थल/गोबरडिहा	शिक्षालयसँग सहकार्य र समन्वय, प्रदेश सरकारसँग पहल	आयोजना निर्माणपूर्वको चरणमा	आयोजना र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
२७. निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा क्षति पुग्न सक्ने	विद्यमान सडकलाई मर्फतसम्भार गरिने, निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनलाई दक्षिणतर्फको सडकबाट प्रवेश तथा पूर्वतर्फबाट निस्कनेगरी एकतर्फी बाटो कायम गरिने। आयोजना अन्तर्गत सडक दक्षिणतर्फको सडक हाललाई बिस्तार नगरिने।	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र/बागडुङ्गी/ लालमटीया खण्ड	हाललाई आयोजना साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्र मात्र सिमित रहने, थप जमिन आवश्यक परेमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र राप्ती गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने	आयोजना निर्माणपूर्व तथा निर्माणको चरणमा	आयोजना, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र राप्ती गाउँपालिका	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र राप्ती गाउँपालिका
२८. कामदारको लागि खानेपानी, सरसफाई र शौचालय सम्बन्धी सवालहरू	कामदारको लागि स्वच्छ र सफा खानेपानी, सरसफाई र शौचालयको उपलब्धता कायम गरिने, फोहोर सङ्कलन बिनहरू उपलब्ध गराइने, धाराको पानीको	-	-	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजनास्थल	कामदार शिविरको उचित व्यवस्थापन गर्ने।	निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	तालिमको लागि १ जना विज्ञ आवश्यक	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	गुणस्तर प्रत्येक ६-६ महिनामा जाँच गरिने, GESI अनुकूल दिशानिर्देशहरूलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कामदारहरूलाई शौचालय र नुहाउने कोठाको, एउटै शिफ्टमा नुहाउनु पर्ने प्रत्येक लिङ्गका प्रत्येक १० जना कर्मचारी बराबर एक नुहाउने स्थानको व्यवस्था गरिने									
२९. कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी सवालहरू	पेशागत सुरक्षा सामग्री, कामदार बिमा र प्राथमिक उपचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, जोखिमहरू र कामसँग सम्बन्धित	-	-	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजनास्थल	व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रबन्ध गर्ने, कामदारको सुविधामा ध्यान दिने र काम सुरु हुनु अघि अभिमूखीकरण गर्ने।	निर्माणको अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	तालिमको लागि १ जना विज्ञ आवश्यक	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	अभिमूखीकरण गर्ने									
३०. आयोजना क्षेत्रको सामाजिक सद्भाव र शान्ति तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने	स्थानीय कामदारलाई उनीहरूको सीप, ज्ञान र योग्यता अनुसार काममा प्राथमिकता दिइने, बाहिरी क्षेत्रबाट आउने कामदारलाई शिविरमा प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिने, कामदारलाई फरक धर्म र संस्कृतिको सद्भाव राख्न, महिला र वरिष्ठ सदस्यलाई सम्मान गर्न तथा आफूभन्दा कनिष्ठलाई माया र सहयोग गर्न अभिमूखीकरण तालिम दिइने	-	-	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजना क्षेत्र	स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता प्रदान, कामदारको निगरानी, काम सुरु गर्नु अघि अभिमूखीकरण तालिमको व्यवस्था	निर्माणको अवधिमा	आयोजना, निर्माण व्यवसायी, राप्ती गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ	तालिमको लागि १ जना विज्ञ आवश्यक	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
३१. सवारीसाधनको बढ्दो चापको कारण सवारी दुर्घटना बढ्न सक्ने	आयोजनास्थल छिर्ने सडकमा अधिकतम २० किमी/ प्रतिघण्टाको गति सिमित गरिने, सवारी साधनलाई दक्षिणतर्फको सडकबाट प्रवेश तथा पूर्वतर्फबाट निस्कनेगरी एकतर्फी बाटो कायम गरिने।			क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	लालमटीया खण्ड/बागडुङ्गी	गति अनुगमन, एकतर्फी बाटो कायम, गति सिमित तथा ट्राफिक सूचना बोर्डहरू राखिने, अभिमुखीकरण तालिम	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	तालिमको लागि १ जना विज्ञ आवश्यक	आयोजना र ट्राफिक प्रहरी
३२. महिला र पिछ्छिएको समूहका व्यक्तिहरूलाई ज्यालामा विभेद तथा बालबालिकाको श्रमशोषण हुन सक्ने	कामदारबीच समान रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गरिने, महिला कामदार र पुरुष कामदारबीच समान कामको लागि फरक ज्याला दिन दिइनेछैन, १६ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई काममा लगाउन	-	-	क्र.सं. ९ मा राखिएको तालिममा समावेश	आयोजनास्थल	निर्माण व्यवसायीमार्फत समान ज्याला, रोजगारीको अवसर, सम्मानपूर्वक काम गर्ने व्यवस्था गरिने तथा बालश्रम निषेध गरिने।	आयोजना निर्माणको अबधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	प्रतिबन्ध गरिनेछ ।									
३३. प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूको आवतजावत र डेरा उपलब्धतामा पर्ने असर	शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारमार्फत बस सुविधा प्रदान गरिएको, थप सहयोगका लागि पहल गर्ने, भालुवाङ बजारबाट सिसहनिया हुँदै गोबरडिहासम्म सञ्चालनमा रहेको स्थानीय यातायातलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकार र गाउँपालिका लाई अनुरोध गरिने ।	-	-	थप बजेट आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र/गोबरडिहा	बस सुविधा प्रदान गर्ने तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको अवधिमा	आयोजना, प्रदेश सरकार र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
३४. आयोजना क्षेत्रको शहरीकरणमार्फत स्थानीय सँस्कृती र रहनसहनमा असर पर्न सक्ने	थारु सँस्कृती संरक्षण र सम्बर्धनको लागि आयोजना क्षेत्रमा होमस्टे र साँस्कृतीक प्रदर्शनी स्थल निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयोजनाले सोसम्बन्धी तालिम र भ्रमण सहयोग उपलब्ध गराउने, योजना क्षेत्रका मठ मन्दीर र सँस्कृती झल्काउने होर्डिङ बोर्ड भालुवाड बजारमा स्थापना गरी प्रचार-प्रसार गर्ने।	-	-	रु. १० लाख	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	गाउँपालिका मार्फत अवलोकन भ्रमण र होमस्टे र साँस्कृतीक प्रदर्शनी स्थल निर्माण तालिम, स्थानीय साँस्कृतीक केन्द्रहरूको प्रचार प्रसार	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको समयमा	आयोजना र राप्ती गाउँपालिका	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने गाउँपालिका मार्फत व्यवस्थापन गर्ने	आयोजना र राप्ती गाउँपालिका
३५. शहरीकरण बढी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा स्थानीय खाद्य	व्यवस्थित शहरीकरणको योजना र योजना मुताबिक शहरीकरणको	-	-	थप रकम आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र	भूउपयोग व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने	आयोजना सञ्चालन अवधिमा	आयोजना, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र गाउँपालिकाहरू

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
सुरक्षामा असर पर्न सक्ने	लागि आयोजनाले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि राप्ती गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिने, खुला क्षेत्र र संरचना बनाईने क्षेत्रको अनुपात, वर्षातको पानीलाई जमिनमुनी पठाउने व्यवस्था लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिने।							मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका		
३६. बालबालिका तथा महिलाको अवैध ओसारपसार र शोषण बढ्न सक्ने	मजबुत सुरक्षा व्यवस्था, आयोजनाले भालुवाङ बजारमा नेपाल प्रहरीसँगको	संख्या	१ वटा	क्र.सं. ९ मा राखिएको बजेटमा समावेश	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	सूचना प्रचार प्रसार	आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा	आयोजना र निर्माण व्यवसायी	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	समन्वयमा बालबालिका तथा महिलाको अवैध ओसारपसार र शोषण न्यूनीकरणको लागि सचेतनामुलक होर्डिङ बोर्ड स्थापना गर्नेछ।									
३७. सरुवा रोग तथा यौन रोगको विस्तार हुन सक्ने	स्वासप्रस्वास मार्फत सर्ने सरुवा रोग तथा माहामारीको समयमा अबलम्बन गर्नुपर्ने नियमहरूको प्रसारको लागि भालुवाड बजारमा जनचेतनामुलक होर्डिङ बोर्डको स्थापना गर्नेछ। राप्ती उपत्यकामा ५० शैयाको प्रस्तावित अस्पताल छिटोभन्दा छिटो	-	-	क्र.सं. ३१ मा राखिएको बजेटमा समावेश	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	सूचना प्रचारप्रसार, अस्पताल छिटो भन्दा छिटो निर्माणको लागि समन्वय र अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध।	आयोजना सञ्चालन अवधिमा	आयोजना, निर्माण व्यवसायी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय

वातावरणीय प्रभावहरू	कार्यहरू	ईकाई	परीमाण	बजेट	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कस्ले गर्ने	अनुमानित जनशक्ति	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
	निर्माणको लागि मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। आयोजना क्षेत्रमा हुन सक्ने अबैध यौन क्रियाकलाप नियन्त्रणको लागि नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिनेछ।									
३८. आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौति थपिन सक्ने	आयोजना क्षेत्रको चुस्त सुरक्षा व्यवस्थाको लागि आयोजनाले मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। आवश्यक सुरक्षा समन्वयको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र अर्घाखाँचीसँग छलफल गर्नेछ।	-	-	थप बजेट आवश्यक नपर्ने	आयोजना क्षेत्र/ राप्ती उपत्यका	माथिल्लो निकायलाई अनुरोध गर्ने।	आयोजना सञ्चालन अवधिमा	आयोजना	थप जनशक्ति आवश्यक नपर्ने	आयोजना, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय